



ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚP POPOVIČKY
VČETNĚ KONVERZE DO JEDNOTNÉHO STANDARDU

NÁVRH UPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

1.1 TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚP

08/2025

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY ZMĚNA Č.1

TEXTOVÁ ČÁST (VÝROK)

Preamble:

V Textové části Změny č.1 ÚP jsou provedeny změny z důvodu konverze územního plánu do jednotného standardu územní dokumentace dle nového stavebního zákona č.-283/2021 Sb. v platném znění po 1.7.2024 a souvisejících prováděcích předpisů a zároveň provést úpravy územního plánu podle schváleného Obsahu změny č. 1 územního plánu Popovičky, který byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Popovičky 25. dubna 2024.

1. OBSAH TEXOVÉ ČÁSTI ÚP se nahrazuje novým obsahem ve znění:

1.1. OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

ČÁST 1 ČÁST 1

1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	9
1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE.....	9
• Hlavní zásady celkové koncepce rozvoje obce	9
• Základní koncepce sídel v řešeném území.....	10
• Hlavní cíle rozvoje	10
• Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot	11
1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE	13
• Koncepce uspořádání sídelní struktury a jednotlivých sídel	13
• Funkční (plošné) uspořádání sídel	14
• Prostorové uspořádání sídel	16
• Uspořádání center, veřejných prostranství a sídelní zeleně	17
• Vymezení zastavitelných ploch a ploch transformace	18
1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY	25
• Dopravní infrastruktura	25
• Technická infrastruktura	28
- pitná voda	28
- kanalizace	30
- elektrická energie.....	32
- zemní plyn.....	35
- elektronické a komunikační sítě a zařízení.....	35
- nakládání s odpady.....	36
• Občanské vybavení veřejné	37
• Veřejná prostranství, zeleň parková a parkově upravená.....	37
1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	38
• Koncepce uspořádání krajiny v návaznosti na ZÚR a dříve zpracovanou dokumentaci	38
• Promítnutí koncepce do ploch s rozdílným způsobem využití (v nezastavěném území a stanovení podmínek pro změny jejich využití)	39
• Zohlednění produkční funkce krajiny	40
• Ochrana přírody a krajiny	41
• ÚSES	44
• Dopravní infrastruktura v krajině, prostupnost krajiny	46

• Krajinné a krajinotvorné prvky	47
• Vodní režim v krajině, protierozní opatření	50
• Opatření proti povodním a živelným pohromám	50
• Rekreace	51
• Dobývání nerostů, sesuvná území	52
1.f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ	53
ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ.....	53
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PLOCHY RZV (S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ).56	
BI – Bydlení individuální.....	56
BV - Bydlení venkovské	58
OV – Občanské vybavení veřejné, OH – Občanské vybavení hřbitovy.....	60
OK – Občanské vybavení komerční	61
OS – Občanské vybavení sport	63
OS.g – Občanské vybavení golf	65
PU – Veřejná prostranství všeobecná, ZP – Zeleň parková a parkově upravená	67
SV – Smíšené obytné –venkovské	69
SU – Smíšené obytné všeobecné.....	70
DU – Doprava všeobecná, DS - Doprava silniční, DX – Doprava jiná	72
TU – Technická infrastruktura – všeobecná	74
VD - Výroba drobná a služby	75
VZ –Výroba zemědělská a lesnická	76
VS – Skladování a logistika	77
HU – Smíšené výrobní všeobecné.....	78
WU – Vodní a vodohospodářské všeobecné	78
AP – Orná půda, AL – Trvalé travní porosty	79
LU – Lesní všeobecné	80
MU – Smíšené krajinné všeobecné	81
MU.e – Smíšené krajinné erozně ohrožené.....	83
ZO – Zeleň ochranná a izolační	83
ZZ – Zeleň – zahrady a sady	84
USES – Plochy územního systému ekologické stability	85
GU – Těžba všeobecná	86
1.g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH ASANACÍ	87
• a) VD – VPS dopravní infrastruktury	87
• b) VT – VPS technické infrastruktury	88
• c) VP – VPS veřejného prostranství.....	90
• d) VN - VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území.....	90
• e) VU – VPO pro vytváření prvků územního systému ekologické stability.....	91
• f) VB stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.....	91
• g) VA asanace území.....	91
ČÁST 2.	
2.a) Členění území podle převažujícího charakteru území.....	94
2.b) Vymezení zastavitelného území.....	94
2.c) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv.....	94
2.d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno plánovací smlouvou	94
2.e) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vypracováním územní studie	94

2.f)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu	94
2.g)	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování v území podmíněno realizací architektonické nebo urbanistické soutěže.....	108
2.h)	Vymezení architektonicky významných staveb nebo urbanisticky významných celků	108
2.i)	Stanovení pořadí změn v území.....	108
2.j)	Stanovení požadavků na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu u částí území obce, pro které územní plán obsahuje prvky regulačního plánu.....	108
2.k)	Vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v tomto zákoně nebo jiných právních předpisech (včetně zkratk a značek).....	108
OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY		118

Příloha P1: Srovnávací tabulka změn textového a grafického značení ploch ve Změně č.1 oproti platnému znění ÚP

Příloha P2: Stupeň erozního ohrožení řešeného území

GRAFICKÁ ČÁST VÝROKU ÚP

1.2	Výkres základního členění území	1 : 5 000
1.3	Hlavní výkres	1 : 5 000
1.4	Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000
1.5	Vodní hospodářství	1 : 5 000
1.6	Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000
1.7	Zemní plyn	1 : 5 000
1.8	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000

2. Doplnuje se nově PŘEHLED ÚPRAV VE ZMĚNĚ Č. 1 ÚP POPOVIČKY za Obsah

PŘEHLED ÚPRAV VE ZMĚNĚ Č. 1 ÚP POPOVIČKY

Celé řešené území:

- Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
- Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
- Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizaci).

Dílčí změny v řešeném území:

- Z1/1** Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OX56) na novou funkční plochu ZZ.51 Zeleň – zeleň zahradní a sadová (k. ú. Chomutovice u Dobřejovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64)
- Z1/2** Změna funkční plochy OS.56 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56
- Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56(Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí).

Změna okolních ploch zeleně MU.I (smíšené nezastavěného území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěného území – přírodní priority) na ZP.56 – Zeleň parková a parkově upravená.

- Z1/3** Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OV.52 a využití pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínky povinnosti náhrady plochy při jiném využití než MŠ A ZŠ (k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 413/46)
- Z1/4** Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS.55 z chovu a výcviku koní (Horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.ú. Chomutovice p.č. 341/1)
- Z1/5** Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36a u jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL). Zároveň bude přesunuta plocha golfu OS.g52 (původně OX 52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křížkový Újezdec místo ploch MU.p (původně NSpzo, NSpvl, NSpvo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), dříve NZ-T.
- Z1/6** Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní fary, tj. plochy ZZ zeleň zahradní a sadová (původně ZS – zeleň soukromá). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostory je omezena stávajícím VKP ze zákona – údolní niva Chomutovického potoka, která je zároveň lokálním biokoridorem LBK.36 (k.ú. Pětřikov, p.č. 176/2 a p.č. 1).
- Z1/7** Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU.55 pro plochy a zařízení údržby obce místo stávající plochy MU.p – smíšené nezastavěného území – přírodní priority (dříve NSpo – plochy smíšeného nezastavěného území přírodní), k.ú. Chomutovice, p.č. 6/1 a 78/21.
- Z1/8** Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Z1/9** Rozšíření funkčního využití plochy BI.61 – Bydlení individuální (dříve BI61 – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU.52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM52 Smíšené obytné městské) o funkční využití pro dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.ú. Chomutovice, p.č. 413/2).
- Z1/10** Změna funkčního využití plochy RI – Rekreační individuální, na plochu OK.55 občanské vybavení komerční (dříve RI Rekreační – plochy staveb pro rodinnou rekreaci).
- Z1/11** V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.51, Bydlení individuální (původně BI 51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51b) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice p.č. 78/4) Je zmenšena plocha veřejného prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/12** Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a tvaru komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně.
- Z1/13** Doplní se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do přípustného využití v plochách PU – veřejné prostranství (dříve PV) a ZO – zeleň ochranná a izolační (dříve ZV)
- Z1/14** Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí jako návrh trvalých travních porostů AL.51, AL.52, AL.53 na orných půdách.
- Z1/15** Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí, k.ú. Popovičky, lokalita Na Stádlech jako výsadba smíšené lesní zeleně Mu.e51 Smíšené krajinné erozně ohrožené území.

3. V kapitole KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ BYLA DOPLNĚNA evidenční čísla USKP v odstavci PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ OBJEKTY a jejich názvy:

- Kostel sv. Bartoloměje včetně přilehlého hřbitova a ohradní zdi s bránou –číslo USKP: 33840/2-2144 (k. ú. Popovičky)

- Kaple s hrobkou rodiny Hilbertů ze Schüttelsbergu –číslo USKP: 34286/2-4127 (k. ú. Chomutovice)
- Zámek Nebřenice včetně zámeckého parku –číslo USKP 17954/2-2145 (k. ú. Chomutovice)

4. V části 1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE je upřesněno v kapitole NEBŘENICE využití zámku a sportovních ploch (druhá a devátá odrážka):

- Západní strana je určena pro čistě obytnou zástavbu a pro využití památkově chráněného Zámku Nebřenice a jeho okolí jako golfového klubu s novým sportovním centrem (wellness, fitness) i komerčními aktivitami a hotelem, který může sloužit jako konferenční centrum.
- Pro doplnění sportovních a rekreačních aktivit v řešeném území je určena plocha OS.55

5. V části 1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE je doplněno v kapitole FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL využití v Popovičkách (pátý odstavec):

Změnou č. 1 ÚP je doplněno nové využití bývalé fary a přilehlého pozemku v Popovičkách pro občanskou vybavenost veřejnou OV.53 jako nový obecní úřad se společenským sálem a komunitními prostory.

6. V části 1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, kapitola VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH TRANSFORMACE je nově upraven vymezení funkčních ploch:

Vymezení ploch

Pro území jsou navrženy tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:

- Plochy bydlení - BI – bydlení individuální
BV – bydlení venkovské
SU – smíšené obytné všeobecné
SV – smíšené obytné venkovské
- Plochy občanského vybavení - OV – občanské vybavení veřejné
OK – občanské vybavení komerční
OS – občanské vybavení sport
OH – občanské vybavení hřbitovy
OS.g – občanské vybavení sport (golf)
-PU – veřejná prostranství všeobecná
ZP – zeleň parková a parkově upravená
- Plochy výroby a výrobních služeb - VS – skladové areály
VZ – výroba zemědělská a lesnická
HU – smíšené výrobní všeobecné
- Plochy dopravní a technické - TU – technická infrastruktura všeobecná
DU – doprava všeobecná
DS – doprava silniční
DX – doprava jiná
GU – těžba všeobecná
- Plochy ostatní - ZO – zeleň ochranná a izolační
ZZ – zahradní a sadová
LU – lesní všeobecné
AP – orná půda
AL – trvalé travní porosty
MU – smíšené krajinné všeobecné
MU.e – smíšené krajinné erozně ohrožené

Plochy jsou definovány v souladu s vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

7. V části 1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, kapitola VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH TRANSFORMACE je nově upravena etapizace:

V celém řešeném území se ruší etapizace vzhledem ke změnám podmínek v území a ekonomickým možnostem.

8. V části 1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, kapitola ZASTAVITELNÝCH PLOCHY ÚP POPOVIČKY se nahrazují původní tabulky nově aktualizovanými ve znění:

K. ú. POPOVIČKY							
lokality	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílků ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
Bl.51a	0,79	Popovičky jihozápad	ZPF - orná	Bydlení individuální	1,90	5-6 RD solitérních	Z
Bl.52	1,11	západní strana obce	ZPF - orná			5-6 RD solitérních	Z
BV.51	0,5	ul. Ke Kostelu	ZPF - orná	Bydlení venkovské	2,48	4-5 RD solitérních s hospodářským a podnikatelským zázemím	Z
BV.52	1,98	Za stodolou	ZPF - orná			14-16 RD solitérních s hospodářským a podnikatelským zázemím	Z
OV.53	0,24	Fara	ZPF - zahrada	Občanské vybavení veřejné	0,24	Obecní úřad se společenským sálem, komunitní prostory	Z1/6 – Z.6
OK.51	0,12	hotel	ZPF - orná	Občanské vybavení - komerční	0,58	pivnice, 20 pokojů	Z
OK.52	0,46	ul. Na Stádlech	ZPF - orná			shromažďovací sál se zázemím restaurace, fitness centrum, bowling apod.	Z
OS.51	neobsazeno						
OS.52	0,17	ul. Na Stádlech	ZPF - travní porost	Občanské vybavení - sport	0,17	rozšíření dětského hřiště	Z
OH.51	0,1	hřbitov	ZPF - orná	Občanské vybavení - hřbitov	0,1	rozšíření hřbitova	Z
TU.51	0,05	rozšíření ČOV-ul. Na Stádlech	ZPF - travní porost	Technická infrastruktura všeobecná	0,05	rozšíření ČOV	Z
VD.51	0,15	ul. Na Stádlech	ZPF - orná	Výroba drobná a služby	0,15	drobná a řemeslnická výroba nebo opravna- servis	Z
PU.51	0,23	Za stodolou		Veřejná prostranství všeobecná	0,23	Veřejná zpevněná plocha dětské hřiště, parková zeleň	Z

K. ú. POPOVIČKY							
lokality	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
ZP.51	0,19	Ke kostelu Chomuto- vický potok	Zahrady	Zezeň parková a parkově upravená	0,40	parková zezeň	Z
ZP.52	neobsazeno					lokální biokoridor	
ZP.53	0,21	Na Stádlech	ZPF - orná			parková zezeň	Z
ZO.56	0,75	Na Stádlech	ZPF - orná	Zezeň ochranná a izolační	0,75	Ochranná zezeň	Z
SÍDLO POPOVIČKY CELKEM					7,05	ha	

K. ú. CHOMUTOVICE							
lokality	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přesta vby - P
BI.51b	0,2	Chomutovice severozápad	ZPF – orná	Bydlení individuální	4,50	2 RD solitérní	Z1/11 – Z.12
BI.53A,B	3,52	Chomuto- vice jihozápad	ZPF - orná			20-23 RD solitérních s podnikatelskými prostorami	Z
BI.62	0,78	Chomuto- vice jih	ZPF - orná			5-6 RD solitérních s podnikatelskými prostorami	Z
BV.53	0,9	ul. Huntovická	ZPF - orná	Bydlení venkovské	0,9	5 -7 RD solitérních s hospod. a podnikatelským zázemím	Z
OV.51	neobsazeno						
OK.53	neobsazeno						
OS.54	neobsazeno						
DS.53	neobsazeno						
DS.54	neobsazeno						
DS.102	neobsazeno						
DU.53	0,029	Chomutovice severozápad	ZPF - orná	Doprava všeobecná	0,029	Dopravní napojení lokality BI.51b	Z1/11 – Z.12
TU.55	0,025	Chomutovice sever	ostatní plocha, ZPF – orná půda	Technická infrastruktura všeobecná	0,025	Zázemí pro technické služby obce	Z1/7 – Z.13
PU.52	0,21	Chomutovice - západ I.	ZPF - orná	Veřejná prostranství všeobecná	0,21	parková zezeň, dětské hřiště, zpevněné plochy pro shromažďování	Z1/11 – Z.12

K. ú. CHOMUTOVICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny – Z / přesta vby – P
ZP.54	0,22	Chomutovice - západ I.	ZPF - orná	Zeleň parková a parkově upravená	0,6	parková zeleň zeleň, dětské hřiště, zpevněné plochy pro shromažďování	Z1/11 – Z.12
ZP.55	0,38	Chomutovice sever	ZPF - orná			parková zeleň zeleň	Z
ZP.56	neobsazeno						
ZO.53	0,34	Chomutovice západ	ZPF - orná	Zeleň ochranná a izolační	0,82	Ochranná zeleň	Z
ZO.59	0,48	Chomutovice jih	ZPF – orná			Ochranná zeleň	Z
SÍDLO CHOMUTOVICE CELKEM					7,08	ha	

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
Bl.54	2,81	Nebřenice sever	ZPF - orná	Bydlení individuální	17,79	20-22 RD solitérních a dvojdomů s podnikatelskými prostory	Z
Bl.55	1,4	Nebřenice západ	ZPF - orná			8-10 RD solitérních	Z
Bl.56	2,28	Nebřenice střed	ZPF - orná			15-17 RD solitérních	Z
Bl.57	2,0	Nebřenice východ	ZPF - orná			16-18 RD solitérních s podnikatelskými prostory	Z
Bl.58	1,36	Nebřenice střed	ZPF - orná			12-14 RD solitérních, dvojdomů a řadových domů, částečně s podnikatelskými aktivitami, 1-2 objekty občanské vybavenosti	Z
Bl.59	1,04	Nebřenice západ	ZPF - orná			7-9 RD solitérních s podnikatelskými prostory	Z
Bl.60	2,88	Nebřenice jih	ZPF - orná			24-28 RD solitérních, dvojdomů, event. Řadových, 2-3 objekty občanské vybavenosti	Z
Bl.61	4,02	Nebřenice východ	ZPF - orná			30-34 RD solitérních a dvojdomů, 1-2 objekty s podnikatelskými prostory	Z

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
SU.52	2,11	Nebřenice „Nové centrum“- východ	ZPF - orná		2,11	6-8 RD solitérních, 45-55 bytových jednotek (cca 3-4 bytové domy s 9-12 prostory pro občanskou vybavenost	Z
OV.52	0,26	Nebřenice „Nové centrum	Ostatní plocha	Občanské vybavení veřejné	0,26		Z
OK.54	0,14	Nebřenice, U záměčku	travní porost	Občanské vybavení komerční	0,50	občerstvení, parkování	Z
OK.55	0,05	Nebřenice, U záměčku	Rekreace individuální			Komerční občanská vybavenost vybavení	Z1/10 – Z.50
OK.56	0,31	Nebřenice, U záměčku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad			Hotel, wellness, restaurace, bar, společenské a komerční prostory	Z1/2 – Z.51
OS.55	1,45	Na Kudrně	ZPF – orná	Občanské vybavení sport	6,52	jezdecké centrum s tréninkovým zázemím, šatny, kanceláře, ubytování, chov koní, dětské hřiště, sklady	Z
OS.56	0,45	Nebřenice, U záměčku	Ostatní plocha			wellness, fitness, tělocvična pro míčové sporty, ubytování, sport. plochy zpevněné, šatny, zázemí provozu, parkoviště	Z1/2 – Z.51
OS.57	4,62	Nebřenice- jih	ZPF - orná			sportovní areál s tenisovou školou, vnější hřiště, šatny, kanceláře, ubytování zázemí provozu, parkoviště	Z
TU.52	neobsazeno			Technická infrastruktura - plochy pro stavby a zařízení	0,01		
TU.53	neobsazeno						
TU.54	0,01	U příjezdu do Nebřenic	Zeleň – ostatní plocha			Stožár T - mobile	Z
DS.55	neobsazeno						
DS.103	neobsazeno						
DU.51	0,18	Nebřenice u Záměčku	Ostatní plocha	Doprava všeobecná		Zpevněné plochy a příjezd k ploše OS.56 a OK (záměček)	Z1/2 – Z.51

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
DU.52	0,15	Nebřenice u Zámečku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad		0,33	Parkoviště, manipulační plocha, vjezd do podzemních parkovišť	Z1/2 – Z.51
PU.53	0,09	Nebřenice - sever	ZPF - orná	Veřejné prostranství	1,55	parková zeleň, parkové sezení	Z
PU.54	0,25	Na Petrových vrchách - východ	ZPF - orná			parková zeleň, dětské hřiště, plocha pro sezení	Z
PU.55	0,15	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná	parková zeleň		Z	
PU.56	0,17	Nebřenice střed	ZPF - orná	parková zeleň, dětské hřiště		Z	
PU.57	0,35	Nebřenice – východ	ZPF - orná	veřejné prostranství, dětské hřiště		Z	
PU.58	0,24	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná			veřejné prostranství s parkovou úpravou a městským mobiliářem	Z
PU.59	0,20	Nebřenice - jih	ZPF - orná			parková zeleň, dětské hřiště	Z
PU.60	0,1	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná		veřejné prostranství s parkovou úpravou a městským mobiliářem		
OS.g59	0,19	Nebřenice, U zámečku	sportoviště a rekreační plocha		0,19	zázemí pro odpaliště golfu	Z
ZZ:51	0,91	Nebřenice „Nové centrum“	Ostatní plocha - sportoviště	Zeleň zahradní a sadová	0,91	Zahrady k obytným objektům	Z1/1 – Z.35
ZP.56	0,7	Nebřenice u Zámečku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad	Zeleň parková a parkově upravená	0,7	Doprovodná zeleň k OS.56 a OK. 56	Z1/2 – Z.51 a K.11
ZO.60	0,48	Nebřenice sever	ZPF - orná	Zeleň ochranná a izolační	2,75	Ochranná zeleň	Z
ZO.61	0,88	Nebřenice „nové centrum“	ZPF - orná				Z
ZO.62	0,72	Nebřenice západ	ZPF - orná				Z
ZO.63	0,67	Nebřenice východ	ZPF - orná				Z
SÍDLO NEBŘENICE CELKEM					33,62	ha	

9. V části 1.d) KOCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY se doplňuje v kapitole ÚPRAVY A NÁVRH MÍSTNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ na konec odstavce nová odrážka:

Změnou č. 1 je doplněna krátká účelová komunikace DU.54 pro novou plochu bydlení individuálního BI.51b na východě Chomutovic, v části Na Stádlech

10. V části 1.d) KOCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY se zpřesňuje v kapitole TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA podkapitola PITNÁ VODA způsob zásobování celého území mění se text:

Popovičky a Chomutovice - jsou napojeny na stávající zdroje pitné vody (vrty HV1 a HV2) a stávající úpravnu vody. Vodovodní síť zůstane zachována. Zdroje mají dostatečnou kapacitu. Pro další období je možné z realizovaného samostatného přivaděče ze Želivky do Nebřenického vodojemu zásobovat všechny části obce zásobené z vodojemu Nebřenice. Zásobování obce z vlastních zdrojů, včetně úpravy vody bude ponecháno jako podružný zdroj a záloha (rezerva). Stávající vodovodní síť je v Popovičkách a Chomutovicích dostatečná a lze na ni napojit nové rozvojové plochy v těchto dvou sídlech.

Nebřenice – Zásobování bylo z realizovaného vodojemu Nebřenice včetně přivaděče napojeného na vodovodní síť v Chomutovicích zásobenou ze stávajících zdrojů pitné vody (vrty HV1 a HV2) a úpravy vody v Popovičkách. Vodojem Nebřenice je již napojen samostatným přivaděčem na vodovodní přivaděč Želivka z čerpací stanice Brtnice (Velké Popovice) a vodojemu Bartošky (k.ú. Kunice). Nebřenice jsou a nadále budou zásobovány z nového vodojemu a z přivaděče Želivka.

Po napojení na vodovod Region – Jih z vodojemu Bartošky (zdroj Želivka) je možné zásobovat celé řešené území z tohoto centrálního zdroje přes vodojem VDJ Nebřenice a původní výtlačný řad z Chomutovic.

Stávající zdroje – vrty HV1 a HV2 budou v každém případě zachovány jako rezervní zdroj pitné vody nebo pro zemědělství na zavlažování aj.

Zákaz budování studní a hydrovrtů se nevztahuje na zemní vrty využívané pomocí tepelných čerpadel jako zdroj energie z podloží, protože těmito vrty se neodčerpává podzemní voda.

11. V části 1.d) KOCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY se zpřesňuje v kapitole TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA podkapitola NEBŘENICE– Splaškové odpadní vody způsob řešení likvidace tj. ČOV (sedmý a osmý odstavec):

Čistírna odpadních vod (ČOV) je umístěna v severovýchodní části katastrálního území (pozemek č. 417/1) u Chomutovického potoka. ČOV je navržena na cílový stav 1200 EO s možností rozšíření na 2 400 EO. V souladu s narůstající kapacitou využití území a technologickým řešením ČOV bude dána do provozu po etapách. V současné době (11/2024) je v provozu první etapa, tj. jedna linka s kapacitou 450 EO.

Je navržena aktivační ČOV klasické konstrukce – předpoklad 2–3–4 aktivační linky. Aktivační část ČOV bude umístěna v zastřešeném objektu. Za aktivací budou zařazeny dosazovací nádrže. ČOV bude vybavena jedním nebo dvěma terciálními dočišťovacími stupni (mikrosíta nebo membrány, biologicky provzdušňovací rybník). Technologie ČOV je upřesněna v podrobnějších stupních 2. projektové dokumentace. Vyčištěné vody budou vypouštěny do Chomutovického potoka.

12. V části 1.d) KOCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY se zpřesňuje v kapitole TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA podkapitola ELEKTRICKÁ ENERGIE odstavec STÁVAJÍCÍ TS, kde se doplňují nové trafostanice a zároveň se ruší ze seznamu návrhovaných

- TU.9 v lok. BV.53 stávající, výkon 1x400kVA
- z vývodu připojit lokalitu BI.53A a BI.56B, BV.53 (Chomutovice)
- -TU.18 při lok.SU.52 - nové trafo 1x630kVA
- z vývodu připojit lokalitu SU.52 (Nebřenice)
- TU.19 při lok.W. 51 stávající, výkon 1x630kVA
- z vývodu připojit lokalitu OS.55, TU.52 (Nebřenice)
- TU.20 při lok.OK.56- stávající, výkon 1x1250kVA
- z vývodu připojit lokalitu OS.56, OM.56 (Nebřenice)
- TU.25 v lok. TU.53 - stávající, výkon 1x400kVA

- z vývodu připojit lokalitu T+TU.53 (Nebřenice)

13. V části 1.d) KOCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY se zpřesňuje v kapitole TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA podkapitola ZEMNÍ PLYN – NEBŘENICE dle stavu zásobování území (nahrazuje se druhý a třetí odstavec novým textem):

- Nově je zásobování řešeného území provedeno od obce Radimovice. Severně od obce Radimovice je situován stávající vysokotlaký plynovodní ocelový řad DN 150 Potrubí je součástí distribuční soustavy RWE GasNet. Provozovatel na základě žádosti o stanovení podmínek připojení vydal tzv. garanční protokol rozšíření distribuční soustavy, dle kterého bylo provedeno nové napojení sídla.

- Připojení je provedeno vybudováním následujících plynárenských zařízení:
 - vybudování VTL-STL regulační stanice o výkonu 1200 m³/hod východně od obce Radimovice,
 - provedení VTL přípojky cca DN 80 mezi VTL plynovodem a RS,
 - provedení páteřního rozvodu , nejprve IPE 160 do centra sídla Nebřenice, dále bude provedeno napojení obcí Chomutovice a Popovičky prodloužení do obce Chomutovice plynovodem IPE 110),
- Byla provedena část uličních rozvodů v Nebřenicích o minimální předepsané dimenzi IPE 63 včetně samostatné lokality SV na jihu k. ú. Chomutovice, podle postupu výstavby budou napojeny další části sídla Nebřenice.

14. V části 1.d) KOCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY se doplňuje v kapitole OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ o nové druhy vybavení (třetí odstavec):

- nové prostory pro zdravotnictví a sociální péči včetně domu seniorů s pečovatelskou službou v rámci ploch smíšených obytných městského typu SU.51. SU.52 a BI.61 v Nebřenicích
- správa a údržba území v ploše OV52 v Nebřenicích
- Plocha OV.53 (bývalá fara se zahradou) pro nový obecní úřad a komunitní centrum s víceúčelovým společenským sálem za podmínky plného zachování nivy Chomutovického potoka jako významného krajinného prvku VKP55 průchodu lokálního biokoridoru LBK 36, což je zároveň minimální plocha zeleně, která musí být na pozemku zachována včetně místně původní fauny a flory (bez regulace potoka, parkových úprav a jiných umělých úprav).
- upravuje se výčet nových ploch pro sport a rekreaci ve znění:
 - sportovní plochy a zařízení jsou doplněny v Popovičkách jako OS.52 rozšíření dětského hřiště, v Chomutovicích resp. Nebřenicích jsou to sportovní centra u golfu OS.56 i jako součást vybavení hotelu, sportovní plochy OS.57 plánované hlavně pro tenis a tenisovou školu, a sportovní centrum OS.55 určené hlavně pro rekreační sportovní využití rezidentů a návštěvníků hotelu i golfu.

15. V části 1.d) KOCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY se doplňuje v kapitole VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELENĚ PARKOVÁ A PARKOVÉ UPRÁVENÉ PLOCHY:

- na konec druhého odstavce se doplňuje funkční využití: zařízení pro sběr tříděného odpadu

16. V části 1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, kapitola KONCEPCE V NÁVAZNOSTI NA ZÚR A DŘÍVE ZPRACOVANOU DOKUMENTACI se mění:

- **využití Zámku Nebřenice a okolí následovně (ve čtvrtém odstavci první a druhé odrážka):**
 - Zámek Nebřenice OK je plánován k přestavbě a golfový klub, společenské prostory, občerstvení a správu areálu golfu doplněnými o nové objekty OS.56 sportovních aktivit (wellness, fitness, víceúčelová tělocvična atd.); variabilní sál, stravování, šatny s hygienickým, přechodné bydlení, obchody a služby spojené se sportem, zázemí provozu a údržby včetně skladů a zázemí pracovníků, parkování aut a el. golfových vozidel a nabíjení aj. Na přilehlých plochách budou provedeny parkové úpravy ZP.56 včetně pěších cest a ploch pro společenské a kulturní akce (např. externí amfiteátr se zázemím).
 - Jižně od zámku je navržen nově hotel OK.56 s kompletním zázemím včetně prostorů pro Konference a salonky, stravování, prostory pro různé

komerční aktivity, podzemní a povrchové parkování. Součástí jsou parkově upravené okolní plochy ZP.56

- ❑ **upravuje se funkční využití a název ve třetí odrážce Jezdecké školy na Sportovní centrum.**

17. V části 1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, kapitola PROMÍTNUTÍ ZMĚN KONCEPCE DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ v nezastavěném území, podkapitola Ochrana přírody a krajiny se doplňuje na konec výčtu prvků VKP nový odstavec:

Významný krajinný prvek navržený v rámci protierozních opatření je na k. ú. Popovičky **VKP L6 – Na Stádlech**. Jedná se o novou výsadbu vysoké lesní zeleně na zemědělské ploše AP orná půda na pozemcích, které jsou v nejvyšším stupni erozního ohrožení. Navrhuje se výsadba typu smíšený les s funkcí krajinnotvornou, stabilizační, vodohospodářskou – protierozní, biologickou, význam jako útočiště některých živočichů, např. ptáků a bezobratlých. Rozloha: 1,48 ha.

18. V části 1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, kapitola PROMÍTNUTÍ ZMĚN KONCEPCE DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ v nezastavěném území, podkapitola ÚSES je doplněna úprava trasy v odstavci LBK 36a a nově je doplněn lokální biokoridor LBK 29:

- ❑ Změna č.1 ÚP upravila trasu napojení na LBK 36a v jeho nejjižnější části na lokální biokoridor LBK 37 v rozsahu cca 200 m trasy z důvodu vhodnějšího využití stávající vzrostlé zeleně úpravy i z důvodu vhodnější úpravy hřiště golfu.
- ❑ **Lokální biokoridor LBK 29**
lokální biokoridor vymezený, nefunkční, vede v jižní části území na západ jen v délce cca 45 m od LBC 9 na západ, napojuje území na sousední systémy v sousedním k.ú. Čenětice, na LBC 12
Biokoridor bude v plném rozsahu tvořen bohatě strukturovanými porosty (plynulé střídání travinobylinných, keřových a stromových porostů). Je možné biokoridor přerušit v prostoru golfového hřiště na několika místech příčnými přechody (předpokládá se na cca 3 místech) tak, aby se dalo porostem procházet k herním prvkům. Šířka příčných přechodů nemá být větší než 12 m.

19. V části 1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, kapitola PROMÍTNUTÍ ZMĚN KONCEPCE DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ v nezastavěném území, podkapitola Krajinné a krajinnotvorné prvky se doplňuje lokalita PU.52 a ruší se Náhradní výsadba lesů:

- ❑ **PU.52.-Chomutovice-západ**, veřejné prostranství a parková zeleň ZP.54 se upravuje po vyčlenění plochy BI.51b obytná individuální a plochy pro místní komunikaci DU.53. plocha veřejného prostranství. Orientační výměra: 0,21 ha
- ❑ Navrhovaná náhradní výsadba nových lesů za vykácené plochy pro golfové hřiště se ruší, protože již byla provedena.

20. V části 1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, kapitola PROMÍTNUTÍ ZMĚN KONCEPCE DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ v nezastavěném území, se upravuje:

- **v podkapitole Vodní režim v krajině, protierozní opatření se upravuje text ve druhém odstavci druhá odrážka:**
půdy silně ohrožené až neohroženější –pro zlepšení stavu se navrhuje kombinace technických a organizačních opatření na plochách smíšených nezastavěného území MU v kombinaci se šrafou vymezující tuto oblast, budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty (změna kultury z AL-orná půda na AP-trvalý travní porost AL.51, 52, 53) liniové porosty (stromořadí, izolační a ochranná zeleň ZO, meze na plochách Mu.e jako K1 až K9) a rozptýlená zeleň stávající a nová na k.ú. Popovičky také zalesněním plochy Na Stádlech Mu.e51.
- **v podkapitole Dobývání nerostů, sesuvná území se upravuje v druhé odrážce:**
název ložiska nevyhrazeného nerostu na Chomutovice u Dobřejovic-východ (D 3028101)

21. V části 1.f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, v kapitole ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO VYUŽITÍ PLOCH se doplňuje a upravuje v jednotlivých odstavcích:

- Pod nadpis se vkládá nový text :

Podmínky pro využití ploch a staveb s určením

- a) **hlavní využití** – převažující účel využití, pokud je možno jej stanovit, je-li u plochy stanoveno více různých hlavních využití, lze za určující považovat kterékoliv z nich
 - b) **přípustné využití** – přípustné využití je navrhováno jako možné využití území, které však nesmí přesáhnout neúnosně využití území nebo potlačit hlavní využití, souvisí s hlavním využitím nebo slouží v jeho prospěch
 - c) **podmíněně přípustné využití** – nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí s ním být slučitelné; slučitelnost je vhodné prokázat splněním stanovených podmínek
 - d) **nepřípustné využití** – nelze v dané ploše povolit; pokud takového využití v ploše Vkládá se nový text podmínexistuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné
 - e) **novostavby** musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu
 - f) **úpravy stávajících staveb** lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami prostorového uspořádání
 - g) **stávající stavby**, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez omezení udržovat; případné stavební úpravy těchto staveb však musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu
- Odst. 1) - doplňuje se podmínka realizace obytných a občanských staveb o povinnost napojení na veřejné komunikace
 - Odst. 2).- mění se pásmo lesa z 50 m na 30 m
 - Odst. 6) - mění se celý text odstavce na: Vzhledem ke krajinnému rázu se v nezastavěném území nepovolují žádné výroby energie z obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení jako např. velkoplošné zdroje el. energie typu fotovoltaických elektráren nebo stožárové stavby větrných elektráren a související technická zařízení ani jako jednoduché nebo drobné stavby,
 - Odst. 7) -upravuje se druhá věta následovně: Při použití fotovoltaických panelů na střechách objektů je vždy nutné posoudit u jednotlivých staveb v zastavěném území sídel Popovičky a Chomutovice, zda nenarušují nevhodně ráz zástavby obce nebo nezasahují nevhodně do krajinného rázu území.
 - Odst. 13) – nahrazuje se původní text novým zněním: Parametry ploch dopravní infrastruktury (DU, DS, DX), technické infrastruktury (TU) a veřejných prostranství (PU) mohou být upraveny v následující podrobnější dokumentaci (územní studie, regulační plán, územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení záměru) včetně jejich polohy, tvaru a rozsahu podle místních morfologických terénních podmínek a možností konkrétního technického řešení a dodržení technických norem.. Parková a izolační zeleň (ZP, ZO) musí zůstat minimálně ve stejném rozsahu a ve stejném poměru vůči těmto plochám jako v ÚP, v Nebřenicích dle platné územní studie.
 - Odst. 20) – povinnost zřízení retenčních u rodinných domů je upřesněna na zastavitelné území sídel Popovičky a Chomutovice. Nakonec odstavce se přidává věta: . V Nebřenicích je stanoven režim svodu srážkových vod do centrální retenční nádrže pro zavlažování ploch golfu, požadavek retenčních nádrží u obytné a občanské zástavby se neuplatní. . V Nebřenicích je stanoven režim svodu srážkových vod do centrální retenční nádrže pro zavlažování ploch golfu, požadavek retenčních nádrží u obytné a občanské zástavby se neuplatní.

- Odst. 21) - Nejmenší šířka veřejného prostranství (ulice), jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m, pokud nestanoví územní studie nebo regulační plán šířku větší.
- Odst. 22) - Nejmenší šířka veřejného prostranství (ulice), jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m, pokud nestanoví územní studie nebo regulační plán šířku větší.

22. V části 1.f) PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, v kapitole STNOVENÍ PODMÍNEK PRO PLOCHY RZV se doplňuje a upravuje v jednotlivých plochách – podkapitolách:

Vysvětlivka: Pokud se dle nového standardu mění nebo doplňuje název a zkratka funkčního využití plochy RZV v této kapitole, mění se tak tento název ve všech textových částech Změny č. 1 ÚP.

- Podkapitola–Bi – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ se přejmenovává na **BI – BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ** a upravuje se:
 - Ze zastavitelných plochách sídel Popovičky a Chomutovic byla vyloučena zástavba řadových RD, dvojdomů a hnízdová zástavba
 - V odstavci MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY se doplňuje:
 - Pouze Nebřenice: dvojdomy 600m², řadové RD 300m², koncové řadové RD 450 m²
 - V odstavci MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA se doplňuje:
 - Pouze Nebřenice: dvojdomy 30%, řadové RD 40%
 - V odstavci MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ se doplňuje:
 - Pouze Nebřenice: dvojdomy min. 35%, řadové RD min.30%
 - V upřesňujících podmínkách se doplňuje text předposlední odrážky:
 - v zastavěných částech území sídel Popovičky a Chomutovice nesmí být zvyšována výška objektů nad stávající nejvyšší bod stávající zástavby
 - V odstavci Upřesňující podmínky se doplňuje nová odrážka : - v ploše BI.61 je možné umístit dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu
- Podkapitola Bi – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ se přejmenovává na **BV – BYDLENÍ VENKOVSKÉ**
- Podkapitola OV, OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA se přejmenovává na **OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ HŘBITOVY** a doplňuje se:
 - V odstavci PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ se doplňuje nové funkční využití: - Obecní úřad
- Společenský sál
 - V odstavci Upřesňující podmínky se v první odrážce ruší podmínka:
 - „jakékoliv jiné využití musí být odsouhlaseno obcí za náhradu, tj. možnost realizace ZŠ nebo MŠ jinde ve správním území obce“
 Zároveň se doplňuje přípustné využití plochy OV.52 a podmínky využití:
 - Část pozemku plochy OV.52 může být pro správu a údržbu území, ale provoz tohoto objektu musí být bezpečně oddělen od provozu MŠ (ZŠ) oplocením a izolační střední a vysokou zelení, provoz správy a údržby nesmí mít žádný negativní vliv (hluk, pach, prach, emise aj.) na M3 (ZŠ) na okolní plochy bydlení a musí mít zajištěno vlastní parkovací a odstavná stání.
 - Nově se určuje v Upřesňujících podmínkách jako transformační území v zastavěném území: Plocha OV.53 (bývalá fara se zahradou) pro nový obecní úřad a komunitní centrum s víceúčelovým společenským sálem za podmínky plného zachování nivy Chomutovického potoka jako významného krajinného prvku VKP55 a průchodu

lokálního biokoridoru LBK 36, což je základní část plochy zeleně, která musí být na pozemku zachována včetně místně původní fauny a flory (bez regulace potoka, parkových úprav a jiných umělých úprav). Celkově musí být na pozemku minimálně 35% plochy zeleně, zastavěné a zpevněné plochy mohou být max. do 65 % celkové plochy pozemků.

-
- Podkapitola-OM – *OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ* se přejmenovává na **OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ** a upravuje se a doplňuje:
 - V odstavci HLAVNÍ VYUŽITÍ se doplňuje: - ubytování
 - společenské (konferenční) prostory včetně provozního zázemí
 - zeleň parková a parkově upravená
 - V odstavci PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ SE DOPLŇUJE PODMÍNKA: - splnění všech podmínek ochrany a eliminace negativních jevů
 - V odstavci Upřesňující podmínky se doplňuje odrážka plocha OK.54:
 - Max. zastavěná plocha je 40% pozemku, který nesmí být rozšiřován.
 - V odstavci Upřesňující podmínky se doplňuje odrážka plocha OK.56:
 - Jižně od zámku je navržen nově hotel OK.56 s kompletním zázemím včetně prostorů pro konference a salonky, stravování, prostory pro různé komerční aktivity, podzemní a povrchov parkování. Součástí jsou parkově upravené okolní plochy ZP.56. Max. výška zástavby nesmí překročit výšku hřebene střechy zámku Nebřenice.. stavba musí svým charakterem odpovídat sousední památkově chráněné zástavbě, hmotové a materiálové řešení nesmí nevhodně konkurovat nebo vytvářet nevhodné sousedství zapsané kulturní památky Zámku Nebřenice
 - V odstavci Upřesňující podmínky se doplňuje nově plocha OK.55:
 - Plocha OK.55 je určena pro doplňkové komerční vybavení ploch OK a OK 56 ve smyslu hlavního využití ploch OK se zaměřením na společenské prostory, občerstvení a potřebné zázemí. Stávající plocha zástavby, výška zástavby a plocha zeleně musí být zachovány. Jedná se o transformační území bývalé funkční plochy pro individuální rekreaci
- Podkapitola OS – *PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A TĚLOVÝCHOVA* se přejmenovává na **OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT** se doplňují a upravují:
 - V odstavci HLAVNÍ VYUŽITÍ se doplňuje funkční využití:
 - přechodné ubytování
 - společenské (konferenční) prostory včetně provozního zázemí
 - veřejná prostranství a zeleň parková a parkově upravená
 - V odstavci Upřesňující podmínky se upravuje odrážka OS.55
 - Samostatný - plocha OS. 55 je určena pro sportovní a rekreační plochy residentů a návštěvníků jako variabilní plocha a halové stavby pro různé druhy sportů a zájmových rekreačních aktivit. Neurčuje se poměr zastavěných ploch a zpevněných ploch, který může být v rámci času a preferovaných rekreačních a sportovních aktivit proměnný.. Plocha OS 55 je oddělena od VKP izolační zelení (nezasahuje do VKP 60), která musí být na celém obvodu (mimo jižní strany) provedena do doby zahájení užívání všech prostor plochy OS 55. Parkování musí být zajištěno v areálu za clonou izolační zeleně ZO 60. Charakter zástavby areálu nesmí narušit krajinný ráz. Připouští se oproti Podmínkám prostorového uspořádání ploch OS výška zástavby max. 12,5 m od rostlého terénu vztaženo k nejvyššímu bodu hřebene šikmých střech nebo 11 m od nejvyššího bodu atiky plochých střech. Výšku objektů lze řešit potřebným zapuštěním objektu do terénu, aby nedošlo k přesáhnutí limitu výšky nad rostlým (stávajícím) terénem (větší terénní úpravy a opěrné zdi).
- Podkapitola OS – *PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A TĚLOVÝCHOVA* se přejmenovává na **OS.g – OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT (GOLF)** a upravují se v posledním odstavci Upřesňujících podmínek výšky stavby cvičné odpaliště na ploše OS.g:
 - max. výška v nejvyšším bodě objektů je 5,5 m nad rostlým terénem

- objekty mohou být spojovány zastřešenými chodbami nebo uzavřenými koridory s max. výškou 4,5 m v nejvyšším bodě nad rostlým terénem
- Podkapitola *PV, ZV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ* se přejmenovává na **PU – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ, ZP – ZELENĚ PARKOVÁ A PARKOVÉ UPRAVENÁ** a upravuje se odstavce MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCEL včetně označení následovně:
 - k.ú. Popovičky: PU..51 Za stodolou – 2600 m²
ZP Náves Popovičky – 2100 m²
ZP. 53 Na Stádlech - 2500 m²
ZP. 54 Chomutovice západ – 2800 m²
 - k.ú. Chomutovice: PU. 52 Chomutovice západ – 2100 m²
PU. 53 Nebřenice sever – 700 m²
PU. 54 Na Petrových vrchách – 2624 m²
PU.55 Nebřenice – Nové centrum – 1000 m²
PU.56 Nebřenice střed - 979 m²
PU.57 Nebřenice východ – 2610 m²
PU.58 Nebřenice – Nové centrum – 1600 m²
PU.59 Nebřenice jih –1560 m²
PU.60 Nebřenice – Nové centrum - 1000 m²
ZP Náves Chomutovice - 3500 m²
 - v odstavci Podmíněně přípustné využití se doplňuje odrážka:
 - - zařízení pro sběr tříděného odpadu
- Podkapitola *SM – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉHO TYPU* se přejmenovává na **SU – SMÍŠENÉ OBYTNÉ VŠEOBECNÉ**, kde se doplňuje v odstavci **MAXIMÁLNĚ ZASTAVĚNÁ PLOCHA** podmínka maximálně zastavěná ploch o doplňkovou podmínku proobytné domy, polyfunkční objekty a objekty občanské vybavenosti:
 - max. 65 % ploch přilehlých pozemků včetně zpevněných ploch, neplatí pouze pro jejich podzemní garáže, pokud jsou překryty minimálně vrstvou zeminy a humusu o síle 0,5m pro veřejně přístupnou neoplocenou zeleň a pěší veřejná prostranství a komunikace
 - v odstavci Upřesňující podmínky se doplňuje nová odrážka : - v ploše SU.52 je možné umístit dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu
- Podkapitola-*SK – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ A KOMERČNÍ* se ruší bez náhrady
- Podkapitola *DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ* se přejmenovává na **NAVÝŠENÍ ZASTAVĚNÉ PLOCHY DS - DOPRAVA SILNIČNÍ, DU – DOPRAVA VŠEOBECNÁ, DX – DOPRAVA JINÁ** a upravuje se a doplňuje:
 - v odstavci Podmínky prostorového uspořádání se pro DS – Doprava silniční a DU – Doprava jiná - místní komunikace doplňuje na konec nová odrážka:
 - stávající komunikace je možné rozšířit dle potřeby a místních podmínek
 - v odstavci Minimální plocha zeleně de na konec odstavce doplňují dvě nové odrážky:
 - součástí účelových cest mohou být plochy pro zasakování srážkových vod (příkopy, zasakovací podzemní tělesa apod.
 - je povolena výstavba alejí a stromořadí
 - doplňuje se nový typ komunikace a text odstavce:

DX – Účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky

 - MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:
 - velikost parcel bude upřesněna v rámci územních řízení
 - minimální šířka nových účelových komunikací 3,5 m
 - stávající účelové komunikace je možné rozšířit dle potřeby a místních podmínek
 - MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:
 - Neurčuje se, nejsou povoleny žádné nadzemní objekty
 - MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:
 - neurčuje se

- součástí účelových cest mohou být plochy pro zasakování srážkových vod (příkopy, zasakovací podzemní tělesa apod.
je povolena výstavba alejí a stromořadí
- Podkapitola *Ti* – **TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ** se přejmenovává na **TU – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ** a doplňuje se:
 - V odstavci Přípustné využití na konec dvě odrážky:
 - sběrná místa tříděného odpadu
 - technické zázemí údržby obce TU.55
 - V odstavci Upřesňující podmínky se doplňuje konec odrážka
 - pro TU.55 Technické zázemí údržby jsou určeny podmínky: max velikost parcely je 250 m², max. výška 6 m v nejvyšším bodě střechy od rostlého terénu, max. zastavěnost 40% plochy pozemku, min. plocha zeleně 30% plochy pozemku, oplocení je povoleno
- Podkapitola *VD* – **PLOCHY VÝROBNÍ A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA** se přejmenovává na **VD – VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY**
- Podkapitola *VZ* – **VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA** se přejmenovává na **VZ – VÝROBA ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÁ**
- Podkapitola *VK* – **VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – SKLADY** se přejmenovává na **VS - SKLADOVÁNÍ A LOGISTKA**
- Podkapitola *VS* – **PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ** se přejmenovává na **HU – SMÍŠENÉ VÝROBNÍ VŠEOBECNÉ**
- Podkapitola *VV* – **PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ** se přejmenovává na **WU – VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VŠEOBECNÉ**
- Podkapitola *NZ, NZ-T, NZe, NSze* – **PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ** se přejmenovává na **AP – ORNÁ PŮDA, AL – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY** a doplňuje se:
 - V odstavci Přípustné využití:
 - Ruší se možnost umístění silážních žlabů a lehkých odstranitelných seníků
 - Nahrazuje se termín cyklostezky nově pojmem cyklotrasy
 - V odstavci Podmínky prostorového uspořádání se ruší texty třetí a čtvrté odrážky a nahrazují se novými texty:
 - Povoleny jsou přístřešky pro hromadnou dopravu, mohou mít maximální výšku 4,0 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu a zastavěnou plochu max. 40 m²
 - v odstavci Podmínky užívání zemědělských ploch nová odrážka:
 - z důvodu vysoké eroze orné půdy je navrženo zatravnění ploch v lokalitách AL.51, AL.52, AL.53 a výsadba smíšené lesní zeleně Mu.e51 jako smíšené krajinné zeleně v lokalitě Na Stádlech
- Podkapitola *NL* – **PLOCHY LESNÍ – PRÍMĚSTSKÉ LESY S REKREAČNÍM VYUŽITÍM** se přejmenovává na **LU – LESNÍ VŠEOBECNÉ** a doplňuje se text:
 - V odstavci Podmíněně přípustné se nahrazuje text poslední odrážky takto:
 - liniové stavby dopravní infrastruktury, cyklotrasy, pěší a naučné stezky
 - V odstavci Podmínky prostorového uspořádání se ruší šestá odrážka bez náhrady a doplňují tři nové odrážky:
 - drobné stavby pro hospodaření v lesích které mohou mít maximální výšky 4,5 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu a zastavěnou plochu max. 30 m²
 - zázemí a výdejny lesních školek do 55 m² a maximální výškou 5 v nejvyšším bodě od rostlého terénu
 - Orgán státní správy lesů paušálně a automaticky nesouhlasí s umístěním jednoduchých a drobných staveb podle nového Stavebního zákona ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.

- Podkapitola *NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ* se přejmenovává na **MU – SMÍŠENÉ KRAJINNÉ ÚZEMÍ** a mění se druhy ploch v prvním odstavci:

DRUHY PLOCH (index):

- **Smíšené krajinné všeobecné (MU)**
Plochy mohou zahrnovat pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, případně pozemky s přirozenými nebo přírodě blízkými ekosystémy.-
- **Plochy smíšené krajinné – erozně ohrožené (MU.e)**
Ochrana proti eroznímu ohrožení území
- **Plochy smíšené krajinné – lesnictví extenzivní (MU.l)**
Lesnické využití, např. krajina s nesouvislými lesními porosty, lesíky a drobnými lesními porosty apod.
- **Plochy smíšené krajinné – přírodní priority (MU.p)**
Přírodní priority, zejména ochrana přírodních a přírodě blízkých společenstev, vymezení prvků ÚSES, zájmy ochrany krajinného rázu apod.
- **Plochy smíšené krajinné – vodohospodářské zájmy (MU.w)**
Např. ochrana vodních zdrojů apod.
- **Plochy smíšené krajinné – zemědělství extenzivní (MU.z)**
Zemědělské využití (zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu obvykle mimo intenzivní formy hospodaření).
- V odstavcích Podmíněně přípustné využití a Podmínky prostorového uspořádání se ruší umístění informačních center a krytých drobných staveb pro oddech a rekreaci (altán, odpočívna sezení atp.) včetně všech parametrů.

- Podkapitola-K – *MEZE* se přejmenovává na **MU.e – SMÍŠENÉ KRAJINNÉ EROZNĚ OHROŽENÉ**

- Podkapitola *ZS – ZELENĚ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ* se přejmenovává na **ZZ – ZAHRADY A SADY**

- Podkapitola *NT – PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ* se přejmenovává na **GU – TĚŽBA VŠEOBECNÁ**

..
-

23. V části 1g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH ASANACÍ se mění a upravuje nově vymezení a druhy následovně:

a) VD – VPS dopravní infrastruktury

- VD.1 koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BV.51
- VD.2 koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality B1 BI.52 a BV.52
- VD.3 koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality B1 BI.53a a BI.53b
- VD.4 koridor místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice - západ
- VD.5 koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice střed a východ (plochy SU, BI, SV, OS)
- VD.6 koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice sever (plocha BI.54)
- VD.7 polní a pěší cesta Popovičky - Modletice
- VD.8 polní a pěší cesta Popovičky – Herink
- VD.9 polní, pěší a cyklistická cesta Popovičky - Předboř
- VD.10 polní, pěší a cyklistická cesta Chomutovice – Předboř
- VD.11 přeložka polní a pěší cesty Nebřenice – Křížkový Újezdec
- VD.12 cyklistická stezka č. 11 Praha – Vídeň dle ZÚR Středočeského kraje
- VD 13 napojení lokality BI.51b novou místní komunikací

b) VT – VPS technické infrastruktury

- VT.1 rozšíření ČOV Chomutovice, plocha ~~TI~~ TU.51
- VT.2 koridor pro technické sítě spojující Popovičky, Chomutovice, Nebřenice (voda, zemní plyn, el. energie, datové a telekomunikační sítě)
- VT.3 nová trafostanice ~~TS~~ TU.11 u lokality ~~TI~~ TU.51
- VT.4 nová trafostanice ~~TS~~ TU.17 u lokality ~~BI~~ BI.58
- VT.5 nová trafostanice ~~TS~~ TU.16 u lokality ~~SM-52~~ BI.61
- VT.6 nová trafostanice ~~TS~~ TU.15 u lokality ~~BI~~ BI.61
- VT.7 nová trafostanice ~~TS~~ TE.21 u lokality ~~BI~~ BI.56
- VT.8 nová trafostanice ~~TS~~ TU.26 v lokalitě ~~TI~~ BI.54
- VT.9 nová trafostanice TU.18 u lokality SU.52
- VT.10 nová trafostanice TU.27 u lokality OS.57

c) VP – VPS veřejného prostranství

- VP.1 - PU.51 Za stodolou (Popovičky), veřejné prostranství s navazující zelení ZP
- VP.2 - PU.52 Chomutovice – západ, veřejné prostranství s novou parkovou zelení ZP.54
- VP.3 - ZP.55 Na Stádlech (Chomutovice), zeleň s parkovou úpravou navazující na zeleň a les podél Chomutovického potoka
- VP.4 - PU.53 Nebřenice – sever, veřejné prostranství
- VP.5 - PU.54 Na Petrových vrchách - východ (Nebřenice,) veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení
- VP.6 - PU.55 Nebřenice – východ, veřejné prostranství s parkovou zelení
- VP.7 - PU.57 Nebřenice - střed, veřejné prostranství s doprovodnou zelení
- V.P8 - PU.58 Nebřenice - střed, veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení
- VP9 - PU.58 Nebřenice – nové centrum, veřejné prostranství s parkovou zelení
- VP10 - PU.59 Nebřenice – jih, veřejné prostranství s parkovou zelení
- VP11 - PU.60 Na Radimvce (Nebřenice), veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou parkovou zelení

d) VN – VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území

- VN.1 - mez na ploše MU.e Popovičky - západ
- VN.2 - mez na ploše MU.e Popovičky - západ
- VN.3 - mez na ploše MU.e Chomutovice západ
- VN.4 - mez na ploše MU.e Chomutovice - západ
- VN.5 - mez na ploše MU.e Nebřenice – východ
- VN. 6 - mez na ploše MU.e Chomutovice - východ
- VN. 7 - mez na ploše MU.e Popovičky - východ
- VN.8 - mez na ploše MU.e Popovičky – východ
- VN.9 - plocha výsadby vysoké zeleně lesního typu na ploše Mu.e51 Popovičky – západ

e) VU – VPS sloužící pro vytváření prvků územního systému ekologické stability

- VU.1 - lokální biokoridor LBK 36 „Chomutovický potok v Chomutovicích a Popovičkách“
- VU.2 - lokální biocentrum LBC 5 „Chomutovice“
- VU.3 - lokální biocentrum LBC 7 „U lomu“
- VU.4 - lokální biokoridor LBK 36a „Chomutovický potok v Nebřenicích – západ“

- VU.5 - lokální biokoridor LBK 36b „Chomutovický potok v Nebřenicích – východ“
 VU.6 - lokální biocentrum LBC 8 „Nebřenice – sever“
 VU.7 - lokální biocentrum LBC 9 „Nebřenice – jih“
 VU.8 - lokální biokoridor LBK 35 – Nebřenice - jih
 VU.9 - lokální biokoridor LBK 37 – Chomutovice - západ
 VU.10 - lokální biokoridor LBK 40 – východ Chomutovic a Popoviček
 VU.11 - lokální biokoridor LBK 41 – Popovičky – východ
 VU.12 - lokální biokoridor LBK 29 – Nebřenice – jih, Čenětice

F) VB – VPS STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

V území nejsou nárokovány žádné stavby a opatření tohoto druhu, nejsou v ÚP vymezeny.

G) VA - ASANACE ÚZEMÍ

Územní plán opatření tohoto druhu neobsahuje.

24. Ruší se bez náhrady původní kapitola)-1.h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO dle § 101 SZ

25. V celém textu se nahrazuje výraz hydrovrt termínem „průzkumné dílo na stavbu pro jímání podzemních vod“

26. Ruší se část 1.j) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ a nahrazuje se samostatným obsahem na konci textové části (výroku)

OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY

1. NÁVRH

	TEXTOVÁ ČÁST		
1.1	Textová část - Výrok	103 str.	
	GRAFICKÁ ČÁST		
1.2	Výkres základního členění území	1 : 5 000	841x760 mm
1.3	Hlavní výkres	1 : 5 000	841x760 mm
1.4	Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000	841x760 mm
1.5	Vodní hospodářství	1 : 5 000	549x760 mm
1.6	Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000	549x760 mm
1.7	Zemní plyn	1 : 5 000	549x760 mm
1.8	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000	841x760 mm

2 ODŮVODNĚNÍ

	TEXTOVÁ ČÁST		
2.1	Odůvodnění	65 str.	
2.2	Srovnávací text	90 str.	
	GRAFICKÁ ČÁST		
2.3	Koordinační výkres	1 : 5 000	841x850 mm
2.4	Výkres širších vztahů	1 : 50 000	841x594 mm
2.5	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000	841x760 mm

ČÁST 2

27. V části 2) se doplňuje kapitola 2.a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PODLE PŘEVAŽUJÍCÍHO CHARAKTERU ÚZEMÍ s textem.

Ve Změně č.1 ÚP nevznikla přímá potřeba využít

28. V části 2) se ruší bez náhrady původní kapitola 2.b) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI

29. V části 2) se doplňuje kapitola 2.b) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ s textem:

Bylo doplněno pro zpřesnění vymezení zastavitelného území ve výkresech č. 1.3 až 1.8, a č. 2.5. Hranice tvoří obalovou křivku zastavěného a zastavitelného území jednotlivých sídel.

30. V části 2) se upravuje kapitola 2.c) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV, kde byl upřesněn název kapitoly

31. V části 2) se doplňuje kapitola 2.d) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO PLÁNOVACÍ SMLOUVOU s textem:

- ÚP nevymezuje plochy a koridory s podmínkou plánovací smlouvy.

32. V části 2) zůstává v platnosti kapitola 2.e) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE s původním textem: -ÚP nevymezuje nové plochy a lokality a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách využití území podmíněno zpracováním územních studií. Nadále je ale platná Územní studie Nebřenice schválená 16.4.2012 a s ověřenou aktuálností ze dne 21.9.2020 pod č.17438907 dle Evidence územně plánovaném činnosti v ČR.

33. V části 2) zůstává v platnosti kapitola 2.f) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYPRACOVÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU s následujícími změnami:

- pro všechny regulační plány se stanovuje lhůta pro vydání do 31.12.2031.
- ve všech zadáních regulačních plánů se ruší odrážka i), tj. požadavek na výčet územních rozhodnutí, které mají regulační plány nahradit
- ve všech zadáních regulačních plánů se ruší část odrážky j), tj. požadavek na dohodu o parcelaci
- ve všech regulačních plánech se upravuje v kapitole Dopravní infrastruktura odrážka 1) tj. typ a šířka komunikací na C/A nebo C/B dle ÚP v šíři 8-10 m
- V RP2, kapitola Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití se doplňuje na konec nový odstavec:
 - RP2 vymezí veřejné prostranství o výměře nejméně 5% řešené plochy. Do výměry veřejného prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace.

34. V části 2) se doplňuje kapitola 2.g) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO REALIZACÍ ARCHITEKTONICKÉ NEBO URBANISTICKÉ SOUTĚŽE a text:

- Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory pro architektonickou nebo urbanistickou soutěž.

35. V části 2) se upřesňuje název kapitoly 2.h) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH CELKŮ a mění se a upřesňuje text:

ÚP Popovičky vymezuje tyto plochy a stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt:

- zapsané kulturní památky včetně souvisejících pozemků
 - Kostel sv. Bartoloměje včetně hřbitova v Popovičkách a ohradní zdi
 - Zámek Nebřenice včetně parku a navazujících sportovních ploch a staveb OS.56 a občanského vybavení komerčního OK.56
 - Hrobní kaple rodiny Hilbrtů ze Schüttelsbergu včetně pozemku a oplocení
- objekty a plochy občanské vybavenosti v lokalitách OV.52, OV.53, OK.51, OK.52 a OK.54
- obytná zástavba polyfunkčních domů a domova seniorů včetně řešení parteru a zeleně v lokalitách SU.51 a SU.52

36. V části 2) kapitola 2.i) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ se ruší původní etapizace a nahrazuje textem:

- Územní plán nestanovuje pořadí provádění změn řešeném území.

37. V části 2) se doplňuje kapitola 2.i) STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ODCHYLNĚ OD PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU U ČÁSTÍ ÚZEMÍ OBCE, PRO KTERÉ ÚZEMNÍ PLÁN OBSAHUJE PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU s textem:

- Územní plán nestanovuje žádné požadavky na výstavbu odchylné od prováděcího předpisu, územní plán neobsahuje prvky regulačního plánu.

38. V části 2) se doplňuje název kapitoly 2.k) VYMEZENÍ DEFINIC POJMŮ, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY V TOMTO ZÁKONĚ NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH (VČETNĚ ZKRATEK A ZNAČEK) a mění se původní text podle nového stavebního zákona a souvisejících předpisů:

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO ÚČELY TOHOTO ÚZEMNÍHO PLÁNU:

1. **Areál:** soubor staveb a venkovních ploch, většinou pod společným oplocením, sloužících pro činnost jednoho subjektu či více subjektů společně.
2. **Bytový dům** je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží pro bydlení.
3. **Cyklostezka:** je stezka určená výhradně pro cyklistickou dopravu, fyzicky segregovaná od motorové dopravy (obrubníkem, dělicím pásem apod.). Bývá také vedena po pozemní komunikaci nebo na jejím jízdním pásu, obojí však musí být vyhrazené dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Pravidla silničního provozu na cyklostezkách zcela vylučují motorovou dopravu, povolena je ale jízda na kolečkových bruslích nebo lyžích. Zvláštním případem je stezka pro chodce a cyklisty, která krom cyklistického provozu umožňuje i provoz chodců. Dopravním značením je pak určeno, zda je provoz cyklistů a pěších rozdělen na samostatné pruhy nebo zda je celá šířka stezky určena chodcům i cyklistům dohromady. Cyklostezky bývají opatřené vodorovným a svislým dopravním značením, místa křížení s pozemními komunikacemi s automobilovým provozem jsou řešena tzv. přejezdem pro cyklisty. V místech, kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů – tzv. kolizní místa, například při křížení s frekventovanou pozemní komunikací, bývá cyklostezka ukončena a za tímto místem je označen znovu začátek cyklostezky.
4. **Cyklotrasa:** je trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasa by měla účelně spojoval místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi, které jsou vhodné pro jízdu na silničním jízdním kole, případně komunikacemi účelovými v krajině, označenými jako cyklotrasa.
5. **Dělení pozemků:** se pro účely ÚP rozumí změny velikosti parcel jednoho či více pozemků za účelem vytvoření dostatečné plochy pro stavbu hlavního nebo přípustného využití dané funkční plochy. Do této kategorie nejsou zahrnovány změny velikosti parcel pro účely dopravní a technické infrastruktury, tvorby veřejných prostranství a všech kategorií zeleně.
6. **Dopravní vybavenost:** představuje plochy dopravy, nezbytné pro provoz celé obce a dále staveb a zařízení, specifikovaných v hlavním a přípustném využití dané plochy; jde zejména o plochy pro zásobování, pro parkování a související technické vybavení (zastávky, výhybny, točny aj.), jejichž rozsah je zpravidla, podle typu a kapacity dané stavby, definován v technických normách. Dopravní vybavenost je součástí dopravní infrastruktury, kterou jsou zejména stavby pozemních komunikací, vodních cest, leteckých staveb a s nimi související stavby a zařízení.
7. **Drobná a řemeslná výroba:** výrobní činnost a služby, jejichž negativní vliv na okolí nepřekročí vlastnické hranice stavebníka. Obvykle výroba s vysokým podílem ruční práce, spojená s používáním specializovaných pomůcek, a stavějící na zručnosti, odborné erudici a zkušenostech pracovníků. Zařazují se sem i plochy malovýroby, výrobní i nevýrobní služby (servisy, opravy atp.).
8. **Drobná nebo jednoduchá stavba:** Stavba v zastavěném a zastavitelném území s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 40 m² a výšku 4,0 m od rostlého terénu (např. kůlny, přístřešky pro nádoby na odpadky, energetické pilíře, bazény, stavby pro chov

drobného zvířectva, sauny, stavby pro podnikatelskou činnost, ale i prodejní stánky, altány, sklady zahradního nábytku a další obdobné stavby), pokud nestanoví územní plán jinak. To neplatí pro dvojgaráže a stavby pro v lesích

9. **Charakter území** se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb a to především vymezením v územně plánovací dokumentaci.
10. **Chovem hospodářského zvířectva:** je chov zvířectva pro výtěžnou činnost, jeho rozsah a umístění nesmí znehodnotit životní a obytné prostředí dle stanovených hygienických limitů ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ tohoto textu.
11. **Informační centrum:** vždy slouží pouze pro podávání informací o území z hlediska turistického, sportovního, místopisu, doprava apod., nesmí být využíváno pro jiné účely. V nezastavěném území nesmí být využíváno pro bydlení a pobytovou rekreaci.
12. **Izolační zeleň:** zpravidla vzrostlá zeleň sloužící zejména k odclonění rušivých provozů od okolí z důvodů hygienických a estetických.
13. **Koeficient zastavění pozemku:** je podíl maximální přípustné zastavěné plochy pozemku a rozlohy stavebního pozemku, vyjádřený v procentech celkové rozlohy stavebního pozemku
14. **Koeficient zeleně:** určuje závazně minimální rozsah nízké, střední a vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku nebo veřejného prostranství vyjádřený v procentech celkové rozlohy pozemku.
15. **Koridor:** plocha, u které jednoznačně převažuje rozměr délky nad zbylými; v rámci koridoru jsou vytvářeny, popř. zajištěny podmínky pro realizaci konkrétního záměru, zejm. liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, pro které v době pořízení ÚP nebyly zpracovány podrobnější stupně projektové dokumentace, a tedy nebylo možné určit jejich přesné trasování, jež by se do ÚP promítlo vymezením plochy s rozdílným způsobem využití. Pro realizaci konkrétního záměru je obvykle využita pouze část koridoru, proto se koridory vyznačují zpravidla jako překryvné nad plochami s rozdílným způsobem využití, pokud nestanoví územní plán jinak.
16. **Likvidace srážkových vod:** zasakování srážkových vod na pozemcích RD a všech ostatních staveb včetně veřejných prostranství is možností akumulace a následným využitím.
17. **Malovýroba:** výroba v malém rozsahu (malosériová, výroba na zakázku, výrobní a nevýrobní služby), obvykle ve formě živnostenského podnikání a malých firem. Součástí je administrativa, zázemí pro pracovníky a dopravu.
18. **Maximální výška staveb:** nejvyšší povolená výška staveb nad rostlým terénem, stanovená v metrech. Měří se u jednotlivých staveb od rostlého terénu ve vzdálenosti cca 0,0 – 0,5 m od fasády k nejvyššímu místu střešní konstrukce (nepočítají se komíny, nástřešní technologická zařízení vzduchotechniky, strojovny výtahů apod.). U staveb umístěných ve svahu se maximální přípustná výška objektu měří od nejnižšího bodu i od nejvyššího bodu klesajícího terénu u stavební parcely. Vykazuje-li návrh stavby viditelně účelové úpravy navazujícího terénu (přesahující 1 výškový metr oproti rostlému terénu), je jako základní výšková úroveň terénu rozhodná pro výpočet výšky stavby kóta původního rostlého terénu ve vzdálenosti 0,0 – 0,5 m od fasády navržené stavby.
19. **Maximální zastavěná plocha pozemku:** se stanoví jako podíl maximální zastavěné plochy pozemku a celkové plochy pozemku, vyjádřený v procentech. Zastavěná plocha je součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb a všech zpevněných ploch. Nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku určenou podmínkami prostorového uspořádání v celém pozemku.
20. **Meze:** Terénní liniový prvek jako přerušení spádové plochy v krajině, jako protierozní opatření k ochraně půdy, zachycení a zasakování srážkových vod a krajinotvorný prvek se střední a vysokou zelení zlepšující biodiverzitu, rozmanitost a ekologickou stabilitu území.
21. **Minimální plocha zeleně:** určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku nebo veřejného prostranství, vyjádřená v procentech celkové rozlohy stavebního nebo jiného pozemku.

22. **Negativní vlivy:** jsou produktem činností a aktivit, zejm. výrobních, které svým provozem mj. produkují zátěž negativně působící na své okolí (jako chov zvířete, provoz výrobních strojů, zásobování a distribuce výrobků aj.); jedná se zejm. o vlivy zhoršující hlukové poměry, kvalitu a čistotu ovzduší, pachovou zátěž v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají nepříznivé dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu
23. **Nerušící obslužné funkce (nerušící řemeslné provozy, ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby)** svým provozováním a technickým zařízením nemají negativní vlivy na okolí, nijak nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území; nejde přitom pouze o splnění hygienických limitů, ale obecně o zachování stávající kvality prostředí.
24. **Občanské vybavení veřejné** jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící k zajištění základních potřeb obyvatel, zejména pro vzdělávání, výchovu a sport, sociální a zdravotnické služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
25. **Obchodní, administrativní a správní budovy** jsou stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnost.
26. **Odpočinkové sezení:** (nezastřešené i zastřešené – altán) slouží pouze pro turistiku a cykloturistiku v nezastavěném území pro odpočinek jako veřejné zařízení ve veřejném zájmu. Nesmí být stavebně uzavřeno (stěny) a nesmí být oplocováno. Není povoleno do nich zavádět technickou infrastrukturu. Mohou být umístěna na okraji pozemků mimo významné krajinné prvky, ÚSES, a zvláště chráněné plochy přírody a krajiny.
27. **Odstavné plochy:** plochy určené k dlouhodobému stání (odstavení) vozidla zpravidla v místě bydliště provedené dle platných předpisů.
28. **Odvodňovací zařízení (meliorace):** Zemědělské meliorace: je nutné respektovat, že dle § 126 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon), jsou meliorační zařízení, která byla dříve ve vlastnictví státu nebo byla vybudována státem, od 1. ledna 2004 ve vlastnictví majitele příslušného pozemku. Dle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona jsou vodo hospodářské meliorace určené k odvodňování (a příp. zavlažování) pozemků, bez ohledu na vlastnictví, plnohodnotnými dokončenými a funkčními stavbami vodních děl. Jakékoli zásahy do těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy, změny, změny užívání, zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými ustanoveními vodního, příp. stavebního zákona.
29. **Oplocení pozemků v zastavěných nebo zastavitelných plochách:** oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině.
30. **Oplocení pozemků ve volné krajině:** prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině. Za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL nebo oplocení výsadby prvků ÚSES z důvodů ochrany před škodami způsobené zvířaty. Je povoleno dočasné oplocení resp. ohrazení pastvin pouze el. ohradníky nebo dřevěnými bradly tak, aby byl umožněn volný pohyb zvířete (tzn. max. výška 1,2 m, z dřevěných kůlů zapuštěných v zemi bez základů, max 3 bradla s 2 mezerami po 35 -40 cm, u el. ohradníků max 3 dráty v pravidelných odstupech. Při oplocování či ohrazování pozemků které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku. Povolenu výjimkou jsou oplocení staveb a zařízení technické infrastruktury ve volné krajině jako vodojemy, regulační stanice plynu, rozvodny el. energie, úpravní vody, ČOV, hydrovrty apod.
31. **Parkovací plochy:** plochy určené ke krátkodobému stání z pravidla ve vazbě na občanské vybavení veřejné a komerční provedené dle platných předpisů.
32. **Parkování:** krátkodobé parkování i dlouhodobé odstavování vozidel, zpravidla v rámci parkovacích stání na komunikacích místního významu, parkovišť, parkovacích přístřešků a garáží.
33. **Plocha transformační:** je plocha změny v území v rámci urbanizovaného (zastavěného) území – mění se způsob funkčního využití
34. **Plocha změny v krajině:** plocha změny v území se zachováním nestavebního charakteru – charakter nezastavěného území zůstává zachován

35. **Pobytová louka:** plocha s trvalým travním porostem určená pro rekreační a volnočasové aktivity, které nevyžadují speciální zázemí nebo zařízení.
36. **Podkroví:** přístupný prostor nad nadzemním podlažím, spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. Podkroví nemůže být z pohledu plnohodnotné využitelnosti ploch ani z pohledu podchozích světlých profilů srovnatelné s typickým podlažím. Využitelné prostory podkroví nesmí přesahovat 75 % půdorysné plochy nadzemního podlaží a současně objem, vymezený 45° pomyslného spádu střechy nad rozsahem předchozího (nižšího) nadzemního podlaží bez nadezdívek. Případné vikýře nesmí být prodloužením do líce fasád.
37. **Podzemní podlaží:** podlaží, které má úroveň podlahy po více než polovině obvodu stavby níže než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu stavby. Podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním.
38. **Polyfunkční dům:** je polyfunkční stavba zahrnující více funkcí. Typy funkcí a druhy využití jsou dány funkčním využitím standardu ploch, tj. hlavním, přípustným a event. podmíněně přípustným využitím. Kombinace funkcí musí být vždy taková, aby se jednotlivé typy využití nerušily negativními vlivy v interiéru ani v exteriéru.
39. **Pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury:** jsou pozemky (např. pozemky komunikací, cyklostezky, trafostanice) provozně bezprostředně související nebo podmiňující hlavní, přípustné případně podmíněně přípustné využití dané plochy.
40. **Prvky drobné architektury:** představují doplňkové stavby, tj. objekty městského mobiliáře (altánky, lavičky, odpadkové koše, pítka) a prvky veřejného osvětlení nebo ozvučení, informační systémy.
41. **Regulativy:** se rozumí stanovení plošného a prostorového uspořádání jednotlivých ploch a využití území, tj. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití za účelem hospodárného využití území a vytvoření příznivých životních podmínek pro obyvatele.
42. **Rodinný dům (RD):** stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře o 2 m, pokud nestanoví tato územní dokumentace jinak.
43. **Rostlinná výroba:** je intenzivní způsob pěstování pro výdělečnou činnost, jehož rozsah by mohl narušit životní a obytné prostředí dle stanovených limitů (např. maximální blok zemědělské půdy abz ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ v této kapitole
44. **Rostlý terén** konfigurace povrchu, zejm. jeho tvar a výškové poměry před zahájením terénních a stavebních úprav
45. **Rozvojové plochy:** souhrnné označení ploch změn zahrnující zastavitelné plochy, plochy transformační a plochy změn v krajině
46. **Rodinný dvojdom** jsou sdružené 2 rodinné domy v horizontální návaznosti a s odděleným provozem, vstupy a pozemky a samostatnými napojeními na inženýrské sítě. Je to forma řadového rodinného domu.
47. **Řadové domy:** je lineárně sdružených více rodinných domů v horizontální návaznosti s oddělenými provozy, vstupy, pozemky a samostatnými napojeními na inženýrské sítě.
48. **Sběrné místo** Zpevněná plocha pro umístění kontejnerů (nádob) na tříděný a komunální (směsný) odpad, může být případně oplocené a zastřešené; způsob třídění, ukládání a odvozu určuje obec ve své působnosti
49. **Soliterní RD:** soliterní rodinný dům je samostatný rodinný dům umístěný na samostatném pozemku, který má 1 vjezd na pozemek, tj. jedno napojení na veřejnou komunikaci (veřejné prostranství), 1 vstup do domu, 1 napojení na technickou infrastrukturu obce. Počet bytů může být upraven stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
50. **Sociální služby:** je souhrnný název pro sociální péči o rodinu a sociální péči všech obyvatel.

51. **Soubor staveb:** rozumí se vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem, v souladu se stanovenými podmínkami využití.
52. **Související infrastruktura:** infrastruktura primárně zajišťující funkci a provoz hlavního využití předmětné plochy s rozdílným způsobem využití
53. **Sousední zástavba:** zahrnuje nejen pozemky bezprostředně sousedící, ale všechny pozemky v blízkém okolí, které mohou být využitím dané plochy dotčeny.
54. **Specifické formy bydlení:** dočasné stavby mobilního charakteru (stavebně nespojené se zemí) typu mobilheim (mobile home), maringotka, stavební buňka, obytný kontejner, obytný přívěs, železniční vagón, karavan apod.
55. **Stavbou** se ve stavebním zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.
56. **Stávající využití území:** se rozumí využití ploch platných v době vydání územního plánu
57. **Stavba hlavní:** stavba v souboru staveb, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje užitelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
58. **Stavba vedlejší:** stavba v souboru staveb, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje užitelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
59. **Struktura zástavby:** půdorysná a prostorová charakteristika využití daného území; odvíjí se například od umístění a půdorysného řešení zástavby ve vztahu k veřejnému prostoru, uliční síť, intenzity zastavění pozemků, podlažnosti aj.; je výsledkem dlouhodobého historického vývoje a oproti charakteru zástavby se vyznačuje vyšší stabilitou v čase; rozlišujeme následující struktury zástavby:
- kompaktní (sevršená): centrální části sídel vyznačující se vysokou intenzitou využití
 - volná: veřejný prostor je tvořen samostatnými domy, popř. dvojdomy
 - jednotná: typizované soubory staveb
 - rozvolněná: samostatně stojící stavby, jež nevytvářejí kompaktní uliční profil
 - rozptýlená: solitérní stavby umístěné do volné krajiny
 - plošná: monotónní kobercová zástavba (sídelní kaše)
 - areálová: monofunkční mnohdy typizovaná zástavba
60. **Technická vybavenost:** plochy, stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, jež jsou nezbytné pro provoz řešeného území a zajištění funkčních vazeb specifikovaných v hlavním, přípustném nebo podmíněčně přípustném využití dané plochy, nebo je potřebná pro fungování obce. Technická vybavenost je součástí technické infrastruktury kterou jsou zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, včetně výroby a zdrojů energie, zařízení pro akumulaci energie, dobíjecích stanic a zásobníků plynu, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a vod nebo nakládání s odpady.
61. **Terénní úpravy a opěrné zdi:** lokální změna morfologických poměrů území související s realizací konkrétního záměru (násypy, zářezy, zemní práce aj.)
62. **Účelová stavba pro hospodaření v lesích a myslivost:** stavba na území PÚPFL s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 30 m² a výška 5,0 m, bez podsklepení, např. krmelce, posedy, seníky atd., pokud nestanoví územní plán jinak.
63. **Účelová stavba pro zemědělské využití v nezastavěném území:** stavba v nezastavěném území s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 40 m² a výška 4,5 m, bez podsklepení lehké odstranitelné seníky, přístřešky pro letní pastvu dobytka, napájecí místa atd., pokud nestanoví územní plán jinak.

64. **Ustupující podlaží:** je nadzemním podlažím, jehož zastavěná plocha je min. o 30 % menší než zastavěná plocha nadzemního podlaží pod ním. Je to zároveň podlaží, kde ustoupení od líce obvodové stěny (k uliční čáře) musí být 2 m, na stranách k sousedním domům musí být ustoupen alespoň o 1,2 m od líce obvodových stěn. V případě, kdy ustupující podlaží nové stavby navazuje na stávající stavbu, může být toto ustoupení na doteku eliminováno.
65. **Venkovské bydlení:** zahrnuje jak rodinné domy, tak zemědělské usedlosti (není součástí terminologie využití dle katastru nemovitostí), Stávající stavby mohou mít více než 50 % zastavěné plochy pro nebytové využití, např. pro zemědělskou činnost, drobnou a řemeslnou výrobu, služby aj. Musí splňovat specifické podmínky prostorového uspořádání a způsob využití tak, aby vyhovovaly prostředí bydlení a zemědělské nebo podnikatelské činnosti ve venkovských sídlech.
66. **Venkovský charakter:** typicky individuální zástavba domů; obdobné hmotové řešení zástavby s nižší podložeností a typicky sedlovými, popř. polovalbovými a valbovými střechami; forma veřejných prostranství je méně formalizována, vysoký podíl veřejné zeleně s neformálním charakterem; na obytné části domů mnohdy navazuje hospodářská zázemí; zástavba plynule přechází do okolní krajiny formou soukromých zahrad; vazba zástavby a krajiny je zajištěna prvky liniové zeleně vybíhající ze sídla a plynulým přechodem ve formě soukromých zahrad po odvodu sídla
67. **Veřejná infrastruktura:** pozemky, stavby a zařízení sloužící veřejné potřebě jako dopravní a technická infrastruktura, zelená infrastruktura, občanské vybavení a veřejná infrastruktura
68. **Veřejná prostranství:** obvykle s prostorotvornou i dopravní funkcí – se zpevněným povrchem (např. náměstí, tržiště, významné komunikace, bulváry, nábřeží, korza a promenády), ale i s nezpevněnými plochami přírodní i cíleně založené plochy zeleně včetně malých vodních ploch a toků (např. veřejně přístupné parky a zahrady), s předpoklady pro zajištění komfortu a bezbariérového pohybu pěších.
69. **Veřejné ubytování a stravování** jsou stavby a zařízení komerčního občanského vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp. penziony.
70. **Viladům:** druh bytového domu s max. 6–8 byty, s vlastní zahradou nebo zahrádkami, parkováním a veškerým vybavením jako bytový dům
71. **Volná krajina:** je nezastavitelné území bez provedení terénních úprav, zemních prací a změn terénu, jimiž by se změnil vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Území mimo zastavěné (urbanizované) území
72. **Vyšší vybavenost:** vybavenost nadmístního charakteru využívaná širším okruhem uživatelů s nižší frekvencí více obcí
73. **Základní vybavenost:** je vybavenost lokálního charakteru odpovídající každodenním potřebám místních obyvatel
74. **Zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb** jsou areály výroby a služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a vyvolaným provozem negativně neovlivní sousední plochy a stavby.
75. **Zařízení veřejné správy** je nekomerční zařízení převážně administrativního charakteru, spojené se správou území (např. obecní úřady, městské úřady atp.).
76. **Zastavěná plocha stavby (staveb):** Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžii a arkýřů se započítávají. U staveb (objektů) poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavěného území se započítávají i plochy suterénů přesahující průmět vyšších podlaží do vodorovné rovin.

Součet všech zastavěných ploch a zpevněných ploch nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku určenou podmínkami prostorového uspořádání v celém území.

77. **Zastavěná plocha pozemku** je součtem zastavěných ploch jednotlivých staveb, tj. ploch staveb hlavních, vedlejších, drobných a jednoduchých staveb. Do zastavěné plochy pozemku se započítávají zpevněné plochy (komunikace a nádvoří na stavebním pozemku), prvky drobné architektury (pergoly, altány apod.) a bazény, pokud nekolidují s velikostí stanovenou SZ a navazujícími předpisy.
78. **Zastavěné území:** území vymezení ÚP nebo samostatným postupem; vymezení zastavěného území vychází z vymezení intravilánu a odpovídá skutečnému stavu území – urbanizovaný charakter území
79. **Zpevněné plochy:** jsou zejména komunikace, chodníky, nádvoří, manipulační plochy, nezakrytá parkovací a odstavná stání, nezakryté terasy, zpevněné plochy pro sport a rekreaci, plocha udírný aj. Součet všech zpevněných ploch a zastavěných ploch nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku.
80. **Zeleň parková a parkově upravená (zeleň veřejná) neoplocená** se vymezuje jako samostatná plocha nebo jako součást veřejných prostranství pro pozitivní ovlivnění obytného standardu sídla nebo lokality, pro zlepšení mikroklimatických a hygienických podmínek i vodního režimu v území
81. **Zeleň ochranná a izolační:** jsou plochy a linie ochranné a izolační zeleně v sídlech nebo v nezastavěném území, které oddělují funkční využití ploch (např. výrobu a bydlení), zastavitelné a zastavěné území od krajiny nebo negativní vlivy (např. doprava a bydlení). Dle účelu je v nich možné umísťovat terénní a protihluková zařízení, vsakovací příkopy aj.
82. **Zeleň soukromá:** části původně orné půdy nebo trvalého travního porostu, sadů a zahrad, které slouží jako soukromém zahradě se zelení; mají funkci okrasnou užitnou, rekreační i izolační a hygienickou; jsou nedílnou součástí bydlení a obytného prostředí
83. **Živočišná výroba:** kapacitní chov zvířat pro výdělečnou činnost, jejíž rozsah by mohl narušit životní a obytné prostředí dle stanovených hygienických limitů a ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ v této kapitole

39. Doplnuje se nová kapitola OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY s textem

1. NÁVRH

TEXTOVÁ ČÁST			
1.1	Textová část - Výrok	29 str.	
GRAFICKÁ ČÁST			
1.2	Výkres základního členění území	1 : 5 000	841x760 mm
1.3	Hlavní výkres	1 : 5 000	841x760 mm
1.4	Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000	841x760 mm
1.5	Vodní hospodářství	1 : 5 000	549x760 mm
1.6	Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000	549x760 mm
1.7	Zemní plyn	1 : 5 000	549x760 mm
1.5	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000	841x760 mm

2. ODŮVODNĚNÍ

	TEXTOVÁ ČÁST		
2.1	Odůvodnění	37 str.	
2.3	Srovnávací text	118 str.	
	GRAFICKÁ ČÁST		
2.3	Koordináční výkres	1 : 5 000	841x850 mm
2.4	Výkres širších vztahů	1 : 50 000	841x594 mm
2.5	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000	841x760 mm


Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE LOMU
- HRANICE POZEMLKŮ DLE KN
- VRSTEVNICE
- ZASTAVITELNÉ PLOCHY
- PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

SEZNAM ZMĚN VE ZMĚNĚ Č. 1

- a) Celé řešené území:**
Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
b) Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
c) Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace).
- Dílčí změny v řešeném území:**
- Z1/1** Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OSX56) na novou funkční plochu ZZ.51
Zeleň – zelení zahradní a sadová
- Z1/2** Změna funkční plochy OS.56
(Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56
Zároven změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56 (Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí).
Změna okolních ploch zeleně MU.I (smíšené nezastavěného území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěného území – přírodní priority) na ZP.56 – Zeleň parková a parkové upravené.
- Z1/3** Doplnění regulativů navazné funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou
T OV.52 a využití pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínky povinnosti náhrady plochy při jiném využití než MŠ A ZŠ (k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 413/46)
- Z1/4** Rozšíření funkčního využití navazné plochy občanské vybavenosti OS.55 z chovu a výcviku koní (horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.ú. Chomutovice, p.č. 341/1)
- Z1/5** Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36 a jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL).
Zároven bude přesunuta plocha golfu OS.g52 (původně OX.52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křížkový Újezdec místo ploch MU.p (původně NSpo, NSpvi, NSpo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), dříve NZ.T.
- Z1/6** Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní fary, tj. plochy ZZ zelení zahradní a sadová (původně ZS – zelení soukromá). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostorami je omezena stávajícím VKP ze zákona – údolní niva Chomutovického potoka, která je zároven lokálním biokoridorem LBK.36 (k.ú. Pětilkov, p.č. 176/2 a p.č. 1).
- Z1/7** Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU.55 pro plochy a zařízení údržby obce místo stávající plochy MU.p – smíšené nezastavěného území – přírodní priority (dříve NSpo – plochy smíšeného nezastavěného území přírodní), k.ú. Chomutovice, p.č. 6/1 a 78/21.
- Z1/8** Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m die platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Z1/9** Rozšíření funkčního využití plochy BI.61 – Bydlení individuální (dříve BI61 – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU.52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM52 Smíšené obytné městské) o funkční využití pro dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.ú. Chomutovice, p.č. 413/2).
- Z1/10** Změna funkčního využití plochy RI – Rekreace individuální, na plochu OK.55 občanské vybavení komerční (dříve RI Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci).
- Z1/11** V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.51, Bydlení individuální (původně BI.51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51a) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice, p.č. 78/4). Je zmenšena plocha veřejného prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/12** Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a tvaru komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně.
- Z1/13** Doplňuje se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do přípustného využití v plochách PU – veřejné prostranství (dříve PV) a ZO – zelení ochranná a izolční (dříve ZV).
- Z1/14** Návrh opatření ke snížení erozi ohroženosti půdy vodní erozí jako návrh trvalých travních porostů AL.51, AL.52, AL.53 na orných půdách.
- Z1/15** Návrh opatření ke snížení erozi ohroženosti půdy vodní erozí, k.ú. Popovičky, lokalita Na Stádlech, jako výsadb smíšené lesní zeleně Mu.e51 Smíšené krajinné erozně ohrožené území.
* T – úprava pouze v textové části ÚP



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 13. 11. 2024

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY ÚPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 363 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prsvich@prsvich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: 1.2 VÝKRES ZÁKLADNÍHO
ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 08/2025 ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

	HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE POZEMKŮ DLE KN
	VRSTEVNICE
	HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
	ZASTAVITELNÉ PLOCHY
	PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

	stav		LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
	LBK.36		ALEJ, STROMOŘADÍ
			PÁSMO 30 m OD HRANICE ŘEŠA

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

	stav		Bydlení individuální
			Občanské vybavení veřejné
			Občanské vybavení komerční
			Občanské vybavení sport
			Občanské vybavení (golf)
			Veřejná prostranství všeobecná
			Zeleň parková a parkové úpraveny
			Zeleň zahradní a sadová
			Doprava všeobecná
			Doprava jiná
			Technická infrastruktura všeobecná
			Trvalé travní porosty
			Smišené krajinné všeobecné erozní ohrožené

ARCHITEKTONICKÉ, HISTORICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY

		Nemovitá kulturní památka
		Nemovitá kulturní památka - areál
		Architektonicky významné stavby - zvonička

SEZNAM ZMĚN VE ZMĚNĚ Č. 1

- a) **Celé řešené území:**
Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územní plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
b) Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
c) Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizaci).
- Díličí změny v řešeném území:**
- Z1/1 Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OX.56) na novou funkční plochu ZZ.51 Zeleň – zeď zahradní a sadová (k.ú. Chomutovice u Dobřejovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64)
- Z1/2 Změna funkční plochy OS.56 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56 Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56 (Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí). Změna okolních ploch zeleně MU.j (smíšené nezastavěného území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěného území – přírodní priority) na ZP.56 – Zeleň parková a parkové úpraveny.
- Z1/3 Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OV.52 a využití pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínek povinnosti nahradit plochy při jiném využití než MŠ.A.25 (k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 413/46)
- Z1/4 Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS.55 z chovu a výcviku koní (Horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.ú. Chomutovice p.č. 341/1)
- Z1/5 Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36a u jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL). Zároveň bude přesunuta plocha golfu OS.g52 (původně OX.52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křížkový Újezdec místo ploch MU.p (původně NS.pzo, NS.pvi, NS.pzo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navržená plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), dříve NZ-T.
- Z1/6 Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní řady II, plochy ZZ zeď zahradní a sadová (původně ZS – zeď zahradní a sadová). Zastavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostory je omezena stávajícím VKP ze zákona – údolní niva Chomutovického potoka, která je zároveň lokálním biokoridorem LBK.36 (k.ú. Přetřkov, p.č. 176/2 a p.č. 1).
- Z1/7 Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU.55 pro plochy a zařízení údržby obce místo stávající plochy MU.p – smíšené nezastavěného území – přírodní priority (dříve NS.pzo – plochy smíšené nezastavěného území přírodní), k.ú. Chomutovice, p.č. 6/1 a 78/21.
- Z1/8 Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Z1/9 Rozšíření funkčního využití plochy BI.61 – Bydlení individuální (dříve BI.61 – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU.52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM.52 Smíšené obytné městské) o funkční využití pro dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.ú. Chomutovice, p.č. 413/2).
- Z1/10 Změna funkčního využití plochy RI – Rekreační individuální, na plochu OK.55 občanské vybavení komerční (dříve RI Rekreační – plochy staveb pro rodinnou rekreaci).
- Z1/11 V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.51, Bydlení individuální (původně BI.51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51b) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice p.č. 78/4) Je změněna plocha veřejného prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/12 Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a trasy komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně.
- Z1/13 Doplní se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do příslušného využití v plochách PU – veřejné prostranství (dříve PV) a ZO – zeď ochranná a izolační (dříve ZV).
- Z1/14 Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí jako návrh trvalých travních porostů AL.51, AL.52, AL.53 na orných půdách.
- Z1/15 Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí, k.ú. Popovičky, lokalita Na Stádlech, jako výsadba smíšené lesní zeleně MU.e51 Smíšené krajinné erozní ohrožené území.
*T – úprava pouze v textové části ÚP

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 13. 11. 2024

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
POPOVIČKY ÚPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuhaček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad Orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuhaček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: 1.3 HLAVNÍ VÝKRES

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 08/2025 ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

	HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE POZEMKŮ DLE KN
	VRSTEVNICE
	HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
	HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
	PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ
	STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
	NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH

ARCHITEKTONICKÉ, HISTORICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOTY

	Nemovitá kulturní památka
	Nemovitá kulturní památka - areál
	Architektonicky významné stavby - zvonička
	Území s archeologickými nálezy

① SAS: 12-42-15/3	Petrovy vrchy, neolitické sídliště, kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic
②A SAS: 12-42-15/2	Síťedovské a novovské jádro obce Chomutovice, kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic
②B SAS: 12-42-15/4	Síťedovské a novovské jádro obce Nebřenice, kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic
②C SAS: 12-42-15/1	Síťedovské a novovské jádro obce Popovičky, kat. ú. Popovičky

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ


stav	návrh	
		Občanské vybavení (golf)
		Občanské vybavení hřbitovy
		Všeobecná veřejná prostranství
		Zeleň parková a parkové úpravy
		Zeleň zahradní a sadová
		Zeleň ochranná a izolační
		Doprava všeobecná
		Doprava silniční
		Doprava jiná
		Vodní a vodohospodářské všeobecné
		Orná půda
		Trvalé travní porosty
		Lesní všeobecné
		Směšené krajinné všeobecné
		Směšené krajinné erozní ohrožené
		Směšené krajinné lesnické extenzivní
		Směšené krajinné přírodní priority
		Směšené krajinné vodohospodářské zájmy
		Směšené krajinné zemědělské extenzivní

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

stav	návrh	
		LOKÁLNÍ BIOCENTRUM
		LOKÁLNÍ BIOKORIDOR
		ALEJ, STROMORADÍ

OSTATNÍ ZOBRAZOVANÉ JEVY

	Chráněné ložiskové území
	Významný krajinný prvek
	Pásmo 30 m od hranice lesa



SEZNAM ZMĚN VE ZMĚNĚ Č. 1

- a) Celé řešené území:**
Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územní plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
b) Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
c) Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace).
- dílčí změny v řešeném území:**
Z1/1 Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OX56) na novou funkční plochu ZZ.51 Zeleň – zeleň zahradní a sadová (k. ú. Chomutovice u Dobřejovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64)
Z1/2 Změna funkční plochy OS.56 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56 Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56 (Občanské vybavení – sport, podfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí). Změna okolních ploch zeleně MU.i (smíšené nezastavěného území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěného území – přírodní priority) na ZP.56 – Zeleň parková a parkové úpravy.
Z1/5 Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36a u jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL). Zároveň bude přeusnulá plocha golfu OS.g52 (původně OX.52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křížkový Újezdec místo ploch MU.p (původně NSpzo, NSpvi, NSpvo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), dříve NZ-T.
Z1/8 Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
Z1/11 V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.51. Bydlení individuální (původně BI.51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51b) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice p.č. 78/4) Je zmenšena plocha veřejného prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
Z1/12 Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a tvaru komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně.
Z1/14 Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí jako návrh trvalých travních porostů AL.51, AL.52, AL.53 na orných půdách.
Z1/15 Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí, k.ú. Popovičky, lokalita Na Stádlech, jako výsadba smíšené lesní zeleně MU.e51 Smíšené krajinné erozní ohrožené území.

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 13. 11. 2024

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
POPOVIČKY ÚPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00
ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV A ČÍSLO: 1.4 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 08/2025 ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

	HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
	HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
	PLOCHY ZMĚN

VODNÍ REŽIM

	stav	návrh
	Vodní tok	

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

	stav	návrh	Voda
			Pitná voda - hlavní přivaděč
			Pitná voda - rozvody
			Užitková voda - rozvody
			Úpravná vody
			Vodní zdroj podzemní vody
			Vodojem
			Ochranné pásmo vodního zdroje - II. stupeň želivka

Kanalizace

	Kanalizace splašková gravitační
	Kanalizace splašková tlaková
	Kanalizace dešťová gravitační
	Čistírna odpadních vod (ČOV)
	Čerpací stanice

OCHRANNÁ PÁSMA

	Ochranná pásma všech technických zařízení a inženýrských sítí
	Chráněné ložiskové území
	Ochranné pásmo čistírny odpadních vod (ČOV), 25m

SEZNAM ZMĚN VE ZMĚNĚ Č. 1

- a) Celé řešené území:**
Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
b) Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
c) Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizaci).
- Dílicí změny v řešeném území:**
- Z1/1** Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OX56) na novou funkční plochu ZZ.51 Zeleň – zeleň zahradní a sadová (k. ú. Chomutovice u Dobřejovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64)
- Z1/2** Změna funkční plochy OS.56 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56 Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56 (Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí). Změna okolních ploch zeleně MU.1 (smíšené nezastavěné území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěné území – přírodní priority) na ZP.56 – Zeleň parková a parkově upravená.
- Z1/3** Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OV.52 a využití pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínky povinnosti náhrady plochy při jiném využití než MS A ZS (k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 413/46)
- Z1/4** Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS.55 z chovu a výcviku koní (Horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.ú. Chomutovice p.č. 341/1)
- Z1/5** Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36a u jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL). Zároveň bude přesunuta plocha golfu OS.g52 (původně OX 52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křížkový Újezdec místo ploch MU.p (původně NSpo, NSpvl, NSpvo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), dříve NZ-T.
- Z1/6** Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní fary, tj. plochy ZZ zeleň zahradní a sadová (původně ZS – zeleň soukromá). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/7** Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní fary, tj. plochy ZZ zeleň zahradní a sadová (původně ZS – zeleň soukromá). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/8** Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Z1/9** Rozšíření funkčního využití plochy BI.61 – Bydlení individuální (dříve BI.61 – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU.52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM.52 Smíšené obytné městské) o funkční využití pro dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.ú. Chomutovice, p.č. 413/2).
- Z1/10** Změna funkčního využití plochy RI – Recreace individuální, na plochu OK.55 občanské vybavení komerční (dříve RI Recreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci).
- Z1/11** V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.51, Bydlení individuální (původně BI 51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51b) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice p.č. 78/4) Je zmenšena plocha veřejného prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/12** Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a tvaru komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně.
- Z1/13** Doplní se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do přípustného využití v plochách PU – veřejné prostranství (dříve PV) a ZO – zeleň ochranná a izolační (dříve ZV).
- Z1/14** Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí jako návrh trvalých travních porostů AL.51, AL.52, AL.53 na orných půdách.
- Z1/15** Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí, k.ú. Popovičky, lokalita Na Stádlech, jako výsadba smíšené lesní zeleně MU.e51 Smíšené krajinné erozně ohrožené území.
*T – úprava pouze v textové části ÚP



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 13. 11. 2024

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY ÚPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00
ZPRACOVATEL:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelínková

POŘIZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.:603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ POŘIZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz


OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: **1.5 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**

MĚŘÍTKO: **1:5 000** FORMÁT: **549 x 760**

DATUM: **08/2025** ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky



SEZNAM ZMĚN VE ZMĚNĚ Č. 1

- Celé řešení území:**
- a) Konverze ÚP Popovickej je převedení ÚP do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 238/2001 Sb.,
- b) vyhlášky č. 157/2004 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
- c) Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
- Zrušení stanovení opávek/převládání změn v území (etapizace).
- Dílčí změny v řešeném území:**
- Z1/1** Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OKx56) na novou funkční plochu ZZ.51 (železná – zeleň zahradní a sadová
- Z1/2** Změna funkční plochy OS.g56 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56 Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56 (Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí).
- Změna okolních ploch zeleně MU.I (smíšené nezastavěné území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěné území – přírodní přírody) na ZP.55 – Zeleň parková a parkové úpravy.
- Z1/3** Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OV.52 a využití pro objekty s výhledem na údržbu území a vypuštění podmínky povinnosti náhrady plochy při jímání výměrů MŠ A ZŠ (k.ú. Chomutovice u Dobručovic, p.č. 413/64)
- T** Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS.55 z chovu a výcviku koní (T Horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.ú. Chomutovice p.č. 341/1)
- Z1/5** Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36a u jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL).
- Zároveň bude přesunutá plocha golfu OS.g52 (původně OK.52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křtčkovský Újezdce místo plochy MU.p (původně NSpo, NSpN, NSpvo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), divné NZ-T.
- Z1/6** Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní řady, tj. plochy ZZ.zeleň zahradní a sadová (původně ZS – zeleň sousedská). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostranství je omezena stávajícím ÚKp ze zákona – úrodná nížina Chomutovického potoka, která je zároveň lokálním biokoridorem LBK.36a. P.č. 176/2 a p.č. 1.
- Z1/7** Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU.55 pro plochy a zřízení údržby obce místo stávající plochy MU.p – smíšené nezastavěné území – přírodní přírody (divné NSpo – plochy smíšeného nezastavěného území přírodní), k.ú. Chomutovice, p.č. 6/1 a 78/21.
- Z1/8** Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Z1/9** Rozšíření funkčního využití plochy BI.61 – Bydlení individuální / Bydlení individuální a příměstské a plochy SU.52 Smíšené obytné všeobecné (divné SM52 Smíšené obytné městské) o funkční využití pro domy seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.ú. Chomutovice, p.č. 413/2).
- Z1/10** Změna funkčního využití plochy RI – Rekreace individuální, na plochu OK.55 občanské vybavení komerční (divné RI Rekreace – plochy stavby pro rodinnou rekreaci).
- Z1/11** V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.61, Bydlení individuální (původně BI.51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51b) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice p.č. 16/4) a zřízení plochy veřejného prostranství ZP.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/12** Pro plochy úpravy infrastruktury je umožněno úprava plochy a tvaru komunikací a v veřejných prostranstvích na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně.
- T** Dopluje se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do přípustného využití v plochách PU – veřejné prostranství (divné PV) a Z0 – zeleň ochranná a izolační (divné ZV).
- Z1/14** Navrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí jako návrh trvalých travních porostů (AL.51, AL.52, AL.53 s trvalými porosty).
- Z1/15** Navrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí, k.ú. Popovický, lokalita Na Stádlech, jako vysadba smíšené lesní zeleně MU.e51 Smíšené krajinné erozní ohrožené území.
- *T – úprava pouze v textové části ÚP

LEGENDA:

	HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
	ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
	HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
	PLOCHY ZMĚN

VODNÍ REŽIM
stav

návrh


 vodní a vodo hospodářské plochy

OCHRANNÁ PÁSMÁ

	Ochranná pásma všech technických zařízení a inženýrských sítí
	Chráněné ložiskové území
	Ochranné pásmo čistírny odpadních vod (ČOV), 25m

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

stav	návrh	
		Nadzemní vedení el. energie VN 22 kV
		Podzemní vedení el. energie VN 22 kV
		Nadzemní vedení NN
		Podzemní vedení NN
		Trafostanice
		Trafostanice stávající upravovaná
Datové a sdělovací sítě		
		Radioroléové trasy
		Místní kabel podzemní vedení
		Dálkový kabel
		Dálkový kabel optický (DOK)/přeložka
		Dálkový kabel optický (DOK) rušený
		Síťový rozvaděč
		Účastnický rozvaděč



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 13. 11. 2024



ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
POPOVIČKY ÚPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

POŘIZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.:603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
POŘIZOVATEL: **PRISVICH s.r.o.,**
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: **Obecní úřad Popovičky**
 K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
 starosta Ing. Alexandr Tuháček
 IČ 00640131
 mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV: **1.6 ELEKTRONICKÁ ENERGIE A**
A ČÍSLO: **KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ**

MĚŘÍTKO: **1:5 000** FORMÁT: **549 x 760**

DATUM: **08/2025** ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ
- PLOCHY ZMĚN

VODNÍ REŽIM

- stav
- návrh
- vodní a vodohospodářské plochy

OCHRANNÁ PÁSMA

- Ochranná pásma všech technických zařízení a inženýrských sítí
- Chráněné ložiskové území

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA


- stav
- návrh
- Plyn
- Vedení zemního plynu STL

SEZNAM ZMĚN VE ZMĚNĚ Č. 1

- a) **Celé řešené území:**
Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
b) Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
c) Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizaci).
- Dílicí změny v řešeném území:**
- Z1/1 Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OK56) na novou funkční plochu ZZ.51 Zeleň – zeleň zahradní a sadová (k. ú. Chomutovice u Dobřejovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64)
- Z1/2 Změna funkční plochy OS.56 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56 Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56 (Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí). Změna okolních ploch zeleně MU.1 (smíšené nezastavěného území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěného území – přírodní priority) na ZP.56 – Zeleň parková a parkově upravená.
- Z1/3 Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OV.52 a využití pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínky povinnosti náhrady plochy při jiném využití než MS A ZS (k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 413/46)
- Z1/4 Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS.55 z chovu a výcviku koní (Horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.ú. Chomutovice p.č. 341/1)
- Z1/5 Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36a u jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL). Zároveň bude přesunuta plocha golfu OS.g52 (původně OK 52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křížkový Újezdec místo ploch MU.p (původně NSpzo, NSpvl, NSpvo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), dříve NZ-T.
- Z1/6 Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní fary, tj. plochy ZZ zeleň zahradní a sadová (původně ZS – zeleň soukromá). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostory je omezena stávajícím VKP ze zákona – údolní niva Chomutovického potoka, která je zároveň lokálním biokoridorem LBK.36 (k.ú. Pětřkov, p.č. 176/2 a p.č. 1).
- Z1/7 Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU.55 pro plochy a zařízení údržby obce místo stávající plochy MU.p – smíšené nezastavěného území – přírodní priority (dříve NSpo – plochy smíšeného nezastavěného území přírodní), k.ú. Chomutovice, p.č. 6/1 a 78/21.
- Z1/8 Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Z1/9 Rozšíření funkčního využití plochy BI.61 – Bydlení individuální (dříve BI.61 – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU.52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM52 Smíšené obytné městské) o funkční využití pro dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.ú. Chomutovice, p.č. 413/2).
- Z1/10 Změna funkčního využití plochy RI – Recreace individuální, na plochu OK.55 občanské vybavení komerční (dříve RI Recreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci).
- Z1/11 V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.51, Bydlení individuální (původně BI 51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51b) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice p.č. 78/4) Je zmenšena plocha veřejného prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/12 Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a tvaru komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně.
- Z1/13 Doplní se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do přípustného využití v plochách PU – veřejné prostranství (dříve PV) a ZO – zeleň ochranná a izolační (dříve ZV).
- Z1/14 Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozi jako návrh trvalých travních porostů AL.51, AL.52, AL.53 na orných půdách.
- Z1/15 Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozi, k.ú. Popovičky, lokalita Na Stádlech, jako výsadba smíšené lesní zeleně MU.e51 Smíšené krajinné erozně ohrožené území.
*T – úprava pouze v textové části ÚP



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 13. 11. 2024



ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY ÚPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

POŘIZOVATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.:603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
POŘIZOVATEL: **PRISVICH s.r.o.,**
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: **1.7 ZEMNÍ PLYN**

MĚŘÍTKO: **1:5 000** FORMÁT: **549 x 760**

DATUM: **08/2025** ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Veřejné prospěšné stavby a opatření

- VD VDS dopravní infrastruktury
- VT VPS technické infrastruktury
- VU VPO pro vytváření prvků územního systému ekologické stability
- VN VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území
- VP VPS veřejného prostranství

Seznam všech veřejně prospěšných staveb a opatření

VPS dopravní infrastruktury

VD.1 - koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BV.51

VD.2 - koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BI.52 a BV.52

VD.3 - koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BI.53a a BI.53b

VD.4 - koridor místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Neběnice - západ

VD.5 - koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Neběnice střed a východ (plochy SU, BI, SV, OS)

VD.6 - koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Neběnice sever (plocha BI.54)

VD.7 - polní a pěší cesta Popovičky - Modletice

VD.8 - polní a pěší cesta Popovičky - Herink

VD.9 - polní, pěší a cyklistická cesta Popovičky - Předboř

VD.10 - polní, pěší a cyklistická cesta Chomutovice - Předboř

VD.11 - plošková polní a pěší cesty Neběnice - Křížkovy Újezd

VD.12 - cyklistická stezka č. 11 Praha - Vídeň dle ŽÚR Středočeského kraje

VD.13 - napojení lokality BI.51b

VPS technické infrastruktury

VT.1 - rozšíření ČOV Chomutovice, plocha TU.51

VT.2 - koridor pro technické sítě spojující Popovičky, Chomutovice, Neběnice (voda, zemní plyn, el. energie, datové a telekomunikační sítě)

VT.3 - nová trafostanice TU.11 u lokality TU.51

VT.4 - nová trafostanice TU.17 u lokality BI.58

VT.5 - nová trafostanice TU.16 u lokality BI.81

VT.6 - nová trafostanice TU.15 u lokality BI.81

VT.7 - nová trafostanice TE.21 u lokality BI.56

VT.8 - nová trafostanice TU.26 v lokalitě BI.54

VT.9 - nová trafostanice TU.18 u lokality SU.52

VT.10 - nová trafostanice TU.27 u lokality OS.57

VPS veřejného prostranství

VP.1 - PU.51 Za stodolou (Popovičky), veřejné prostranství s navazující zelení ZP

VP.2 - PU.52 Chomutovice - západ, veřejné prostranství s novou parkovou zelení ZP.54

VP.3 - ZP.55 Na Sládech (Chomutovice), veřejná zeleň s parkovou úpravou navazující na zeleň a les podél Chomutovického potoka

VP.4 - PU.53 Neběnice - sever, veřejné prostranství

VP.5 - PU.54 Na Petrových vrších - východ (Neběnice), veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení

VP.6 - PU.55 Neběnice - východ, veřejné prostranství s parkovou zelení

VP.7 - PU.57 Neběnice - střed, veřejné prostranství s doprovodnou zelení

VP.8 - PU.58 Neběnice - střed, veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení

VP.9 - PU.58 Neběnice - nové centrum, veřejné prostranství s parkovou zelení

VP.10 - PU.59 Neběnice - jih, veřejné prostranství s parkovou zelení

VP.11 - PU.60 Na Radimovic (Neběnice), veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou parkovou zelení

VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území

- VN.1 - mez na ploše MU.e Popovičky - západ
- VN.2 - mez na ploše MU.e Popovičky - západ
- VN.3 - mez na ploše MU.e Chomutovice západ
- VN.4 - mez na ploše MU.e Chomutovice - západ
- VN.5 - mez na ploše MU.e Neběnice - východ
- VN.6 - mez na ploše MU.e Chomutovice - východ
- VN.7 - mez na ploše MU.e Popovičky - východ
- VN.8 - mez na ploše MU.e Popovičky - východ
- VN.9 - plocha výsadby vysoké zeleně lesního typu na ploše MU.e51 - Popovičky západ

VPS sloužící pro vytváření prvků územního systému ekologické stability

VU.1 - lokální biokoridor LBK 36 „Chomutovický potok v Chomutovicích a Popovickách“

VU.2 - lokální biocentrum LBC 5 „Chomutovice“

VU.3 - lokální biocentrum LBC 7 „U lomu“

VU.4 - lokální biokoridor LBK 36a „Chomutovický potok v Neběnicích - západ“

VU.5 - lokální biokoridor LBK 36b „Chomutovický potok v Neběnicích - východ“

VU.6 - lokální biocentrum LBC 8 „Neběnice - sever“

VU.7 - lokální biocentrum LBC 9 „Neběnice - jih“


VU.8 - lokální biokoridor LBK 35 - Neběnice - jih

VU.9 - lokální biokoridor LBK 37 - Chomutovice - západ

VU.10 - lokální biokoridor LBK 40 - východ Chomutovic a Popoviček

VU.11 - lokální biokoridor LBK 41 - Popovičky - východ

VU.12 - lokální biokoridor LBK 29 - Neběnice - jihozápad



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 13. 11. 2024

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
POPOVIČKY ÚPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Želinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vích
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: 1.8 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH
STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 08/2025 ČÍSLO PARÉ:



ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚP POPOVIČKY
VČETNĚ KONVERZE DO JEDNOTNÉHO STANDARDU

NÁVRH UPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

2.1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU

08/2025

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL:

Obec POPOVIČKY

Kraj:
Okres:
Obec s rozšířenou působností:
Pověřený obecní úřad:
Obec Popovičky:
Správní území:

Rozloha:
Počet obyvatel k 1.1.2024:
Nadmořská výška:
Části obce:

K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
p. starosta Ing. Alexander Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, e-mail: obec@popovicky.cz
Středočeský NUTS 3 – CZ 020
Praha východ NUTS 4 – CZ 0209
Říčany 2122
Říčany 21222
NUTS 5 – CZ0209 599221
katastrální území Popovičky (627704)
Chomutovice u Dobřejovic (627674)
520 ha
472
377 m n. m.
Popovičky, Chomutovice u Dobřejovic, Nebřenice

POŘIZOVATEL:

Obec POPOVIČKY

K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
p. starosta Ing. Alexander Tuháček
určený zastupitel pro územní plán
mob.: 603 400 657,
e-mail: alexander.tuhacek.popovicky.cz

VÝKONNÝ POŘIZOVATEL:

PRISVICH s.r.o.

Nad Orionem 140, 252 06 Davle
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
IČ 27101053
mob.: 604 183 111, e-mail: prisvich@prisvich.cz

ZPRACOVATEL:

Ing. arch. Jaroslav Sixta

U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com

vedoucí projektant:

ing. arch. Jaroslav Sixta
autorizace ČKA č. 00876

urbanistické řešení a grafika:

ing. Dagmar Zelinková

doprava a technická infrastruktura:

BML s.r.o.
zastoupený: Ing. Milan Mimra

zakázkové číslo: S-2023-016-00

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY ZMĚNA Č.1

ODŮVODNĚNÍ

OBSAH

1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

a)	POSTUP POŘÍZENÍ ÚP	4
b)	VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ	4
b.1)	Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s cíli a úkoly územního plánování	4
b.2)	Vyhodnocení souladu návrhu změny č. 1 ÚP se stavebním zákonem	5
c)	VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ	6
d)	VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A NADŘEZENOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ	6
d.1)	Politika územního rozvoje ČR	6
d.2)	Územní rozvojový plán	11
d.3)	Zásady územního rozvoje Středočeského kraje	11
d.4)	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ VČETNĚ KORIDORŮ	16
d.5)	Záměry vyplývající z ÚAP	16
d.6)	Záměry vyplývající z jiných dokumentů	18
e)	VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZADÁNÍM ZMĚNY	18
e.1)	Seznam úprav ve změně č. 1 ÚP Popovičky a jejich vyhodnocení	18
e.2)	Se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě	20
f)	ZÁKLADNÍ INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POSOUZENÍ VLIVU NA PŘEDMĚT OCHRANY A CELISTVOST EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI	20
g)	SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ	20
h)	STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	20
i)	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY A VYLOUČENÍ ZÁMĚRŮ PODLE § 122 ODS.3	21
i.1)	Širší územní vztahy	21
i.2)	Odůvodnění vymezení zastavěného území	21
i.3)	Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot	21
i.4)	Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch transformačních a systému sídelní zeleně	22
i.5)	Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umísťování	24
i.6)	Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny	25
i.7)	Odůvodnění ochrany hodnot území	25
i.8)	Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci	26

i.9)	Odůvodnění vymezení plocha a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.....	28
i.10)	Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace).....	28
i.11)	Vyloučení záměrů v nezastavěném území §122, odst. 3, zákona č. 283/2021 Sb.....	28
j)	VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY	
	V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ.....	29
k)	VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH	29
k.1)	Vývoj území	29
k.2)	Předpokládaný demografický vývoj	31
k.3)	Předpokládaný vývoj v obci	31
k.4)	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch	32
l)	VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU, PŘÍPADNĚ S ODCHYLNĚ STANOVENÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ	32
m)	VYHODNOCENÍ PŘEPODKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA	33
m.1)	Zemědělský půdní fond	33
m.2)	PUPFL - Pozemky určené k plnění funkce lesa	39
n)	VYHODNOCENÍ PŘÍPOMÍNEK, VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ.....	39
o)	VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO NEPODSTATNOU ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP POPOVIČKY.....	39
p)	POSOUZENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S JEDNOTNÝM STANDARDEM	40
q)	TEXT ZMĚNY Č. 1 ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN.....	40

PŘÍLOHA: Potvrzení souladu ZM 1 ÚP Popovičky s jednotným standardem

2. GRAFICKÁ ČÁST

2.3. Koordinační výkres	1: 5000
2.4. Výkres širších vztahů	1: 50 000
2.5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5000

1.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

a) POSTUP POŘÍZENÍ ÚP

Bude doplněno po veřejném projednání pořizovatelem.

b) VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

b.1) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s cíli a úkoly územního plánování

CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Dle § 38 stavebního zákona č. 283/2021 ve znění pozdějších předpisů je cílem územního plánování je dle vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Cílem řešení územního plánu je vytvořit předpoklady pro rozvoj obce a zlepšování životních podmínek obyvatel, ať již trvale bydlících nebo rekreatantů, a zabezpečit přitom trvalý soulad všech hodnot v území, ať již se jedná o hodnoty přírodní, civilizační nebo kulturní. Zvláštní zřetel je přitom brán na péči o životní prostředí a ochranu přírody.

Změna č.1 ÚP plně zachovává koncepci řešení území dle platného ÚP Popovičky zastavěného a nezastavěného zemí včetně urbanistické koncepce, uspořádání krajiny a veřejné infrastruktury,

Změna č. 1 UP na podkladu stávajícího ÚP zpřesňuje podmínky pro udržitelný rozvoj území návrhem zastavitelných ploch kombinujících bydlení i ekonomickou aktivitu, což vytváří příznivé podmínky pro kombinaci obou těchto funkcí. Územní plán nijak nenarušuje zabezpečení trvalého souladu všech hodnot území (přírodních, civilizačních i kulturních) a v souladu s nadřazenou ÚPD respektuje vazby na přírodní prostředí a stávající sídelní strukturu s technickou a dopravní infrastrukturou.

Na základě ověření stávajícího stavu území a návrhů na změny upřesňuje podmínky pro využití a prostoru s RZV tak, aby byla udržena a zvýšena kvalita vystavěného prostředí sídel i jejich identita a bylo hospodárně využito území. Na základě současného stavu území doplňuje podmínky využití pro nezastavěného území s ohledem na zachování jeho kvality hlavně o protierozní opatření a zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v celém řešeném území.

ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Změna č.1 ÚP Popovičky vychází dle § 39 stavebního zákona 283/2021 Sb. ze zjištění stavu území, jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Podkladem pro úpravu zastavěného a nezastavěného území byly mapy katastru nemovitostí. Na základě ÚAP Říčany, návrhů na změny a úpravy fyzických, a právnických osob a konzultací s představitelem obce byly posouzeny y potřeby úprav územní dokumentace.

Základní koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce a uspořádání krajiny zůstává stejná jako v ÚP, není potřeba je měnit a upravovat. Změna č.1 ÚP je zaměřena na posouzení dosavadního rozvoje a hospodářného využívání území tak, aby byly vhodně využity stávající zastavěné a zastavitelné plochy. Proto jsou zaměřeny některé změny na doplnění funkčního využití nebo změny hlavně co se týče občanského vybavení veřejného a komerčního včetně ploch pro správu a údržbu obce (nový obecní úřad se společenským sálem, prostory, plocha technické infrastruktury obce).

V rámci technické infrastruktury byly doplněny drobné úpravy dopravní a technické infrastruktury dle potřeby vývoje v území a hlavně na základě zpracované a schválené podrobnější projektové dokumentace staveb a zařízení. Tyto změny nemají vliv na celkové řešení veřejné infrastruktury včetně zásobování řešeného území všemi potřebnými medii.

Změnou č.1 ÚP byly upraveny jen z malé části podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch s RZV s ohledem na doplnění funkčního využití některých ploch nebo jejich rozsahu. Nedochází ke zvětšení rozsahu zastavitelných ploch, jedná se pouze o úpravy velikosti ploch e stanoveném zastavěném a zastavitelném území.

Na základě podkladů o erozi území a pro snižování nepříznivých podmínek řešeného území do oblasti ohrožených území suchem a zároveň s ohledem na zlepšení hospodaření se srážkovými vodami byly navrženy dle podkladu o erozi území nově plochy zatravnění a krajinné zeleně včetně obnovy, resp. úpravy navržených mezí. Tím bude také zvýšena biodiverzita a ekologická stabilita území.

Vzhledem k rozvoji sídel od vydání ÚP v zastavěných a zastavitelných plochách bylo zrušeno stanovení pořadí změn v území (etapizace). Zároveň s tím byla provedena revize a upřesnění veřejně prospěšných staveb a opatření, protože část z nich byla již provedena a byly doplněny protierozní opatření.

Ve změně š.1 ÚP nevznikají žádné nové požadavky na zajištění obrany a bezpečnosti státu, civilní ochrany, požární ochranu a ochranu historických, urbanistických, architektonických a archeologických hodnot.

V rámci prověření ochrany životního prostředí a koncepce uspořádání krajiny byl upřesněn lokální biokoridor LBK 36a a doplněna návaznost na sousední k.ú. Čenětice lokálního systému ÚSES lokálním biokoridorem LBK 29, aby došlo k provázání systému s okolními obcemi.

Rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, tj. chráněné ložiskové území a dobývací prostor stavebního kamene v lomu Chomutovice, se nemění.

Součástí Změny č. 1 ÚP je konverze územního plánu, tj. převedení vybraných částí ÚP Popovičky do jednotného standardu územně plánovací dokumentace dle § 20 stavebního zákona č. 283/2021 ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů platných od 1.7.2024.

b.2) Vyhodnocení souladu návrhu změny č. 1 ÚP se stavebním zákonem

Změna č. 1 ÚP Popovičky byla zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, a metodického pokynu MMR Standard vybraných částí územního plánu (3. vydání, verze 1.7.2024).

Změna č.1 územního plánu Popovičky včetně tohoto odůvodnění je zpracována v souladu s platným stavebním zákonem a jeho příslušnými prováděcími předpisy:

- Změna č.1 je zpracována v odpovídajícím obsahu a rozsahu v členění na výrokovou část a odůvodnění dle přílohy č.8 stavebního zákona č.283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Grafická část změny č. 1 je zpracována v měřítku 1:5000 dle přílohy č. 8 stavebního zákona č. 283/2021 a jednotného Standardu územně plánovací dokumentace platného od 1.7.2024
- Dokumentace byla zpracována projektantem – autorizovaným architektem, splňujícím požadavky stavebního zákona i zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
- Pořizovatelem Změny č.1 ÚP Obecní úřad Popovičky, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti dle platného stavebního zákona
- Podkladem pro zpracování změny č. 1 bylo rozhodnutí obce o pořízení změny územního plánu ve zkráceném postupu pořizování změny a schválení Obsah změny č. 1 ÚP Popovičky zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 25.4.2024 dle §55a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
- Zpracování změny územního plánu bylo zahájeno po 1.7. 2024, proto je návrh zpracován dle metodického sdělení MMR k postupu pořizování UP a jejich změn po 30.6.2024 a

v souladu s § 323 odst. 5 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. podle nového stavebního zákona a souvisejících předpisů platných od 1.7.2024.

- Dle § 111 odst.4 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů je se projednává návrh změny ÚP ve sloučeném společném a veřejném projednání, tj. jako projednání změny zkráceným postupem.
- Změna č. 1 je zpracována tak, aby bylo jednoznačně určeno, co se změnou č.2 mění a bylo možné ji vydat v rozsahu měněných částí územního plánu.
- Ze změny č. 1 byly vypuštěny požadavky na uplatnění předkupního práva, které již není možné uplatňovat dle § 327/2021 Sb. stavebního zákona a byly nahrazeny vymezením veřejně prospěšných staveb nebo veřejně prospěšných opatření.

c) VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Bude doplněno po projednání Změny č. 1 ÚP Popovičky.

d) VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A NADŘEZENOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

d.1) Politika územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR) je klíčový dokument v oblasti územního rozvoje s celostátní působností, který usiluje o koordinovaný a udržitelný rozvoj území státu.

Politika územního rozvoje byla schválena usnesením vlády č. 929 dne 20. července 2009 a měněna:

- Aktualizací č. 1, schválena usnesením vlády č. 276 dne 15. dubna 2015;
- Aktualizací č. 2, schválena usnesením vlády č. 629 dne 2. září 2019;
- Aktualizací č. 3, schválena usnesením vlády č. 630 dne 2. září 2019;
- Aktualizací č. 5, schválena usnesením vlády č. 833 dne 17. srpna 2020;
- Aktualizací č. 4, schválena usnesením vlády č. 618 dne 12. července 2021;
- Aktualizací č. 6, schválena usnesením vlády č. 542 dne 19. července 2023.
- Aktualizací č. 7, schválena usnesením vlády č. 89 dne 7. února 2024.
- Změna č. 9 schválená usnesením vlády č. 64 ze dne 29.1.2025

Politika územního rozvoje ČR stanovuje republikové priority, rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti. Níže jsou uvedeny (*kurzívou*) ty, které se týkají území obce nebo jsou změnou č. 1 přímo dotčeny.

d.1.1) REPUBLIKOVÉ PRIORITY

- (14) *Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý*

přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.

Koncepce platného územního plánu ÚP Popovičky chrání a rozvíjí civilizační přírodní a kulturní hodnoty, které nejsou Změnou č.12 omezovány. Navrhované změny, které vycházejí z požadavků na obsah změny a stavu území byly prověřeny s ohledem na reálný rozvoj území.

- (14a) *Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.*

Změnou č. 1 ÚP nedochází k návrhu nových zastavitelných ploch mimo zastavěné území, které by měly negativní vliv na lesní porosty, vodní plochy a kvalitní zemědělské orné půdy ani na ekologickou funkci krajiny. Změna č. 1 protierozní opatření podle stupně eroze zemědělské půdy ve formě zatravnění, nových mezí a krajinné zeleně, které bude pozitivně přispívat ke zvýšení koeficientu ekologické stability, retenci dešťové vody, zlepšení okolního mikroklimatu, zlepšení podmínek pro vznik stanoviště pro ptactvo a jinou zvěř a pro rozvoj místní flóry. Pro retenci vod na území stanovuje u nových objektů povinnost vybudování retenčních nádrží. Rozšíření lesních porostů a vodních ploch bylo již v území provedeno podle dříve zpracovaného územního plánu.

- (16) *Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.*

Změna č. 1 nemění celkový návrh rozvoje obce, nenavrhuje nové zastavitelné plochy v krajině, pouze reguluje způsob využití jednotlivých ploch v zastavěném a zastavitelném, jedná se mnohem více o intenzifikaci využití stávajících ploch nebo úpravu jejich funkčního využití dle potřeb obce i obyvatel. Jedná se především o doplnění občanské vybavenosti veřejné i komerční a úpravu využití sportovních ploch.

- 19) *Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfield průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporně v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.*

Změna č. 1 nenavrhuje nové plochy v nezastavěném území ani pro bydlení, využívá volné plochy v zastavěném území pro obytnou zástavbu a doplnění občanského vybavení veřejného. Tím je minimalizován zábor zemědělské půdy a zásah do volné krajiny. Nedochází ke změnám potřeb a kapacit technické a dopravní infrastruktury. V rámci původního ÚP a změny č. 1 byla vymezena etapizace výstavby, která je změnou č. 2 plně respektována.

- (20a) *Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymežování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů.*

Změnou č. není narušena prostupnost krajiny pro volně žijící zvířata ani pro člověka, naopak je posílena doplněním cestní sítě v krajině s napojením na okolní obce.

- (22) *Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a*

rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Změnou č. 1 jsou respektovány turistické trasy a stezky i cyklistické trasy a stezky vycházející z nadřazené dokumentace kraje a ORP a z platného ÚP. Nejdůležitější změnou je úprava využití ploch v okolí zámku Nebřenic pro sportovní a rekreační plochy a komerční občanské vybavení (stravování a ubytování), které mohou vytvořit spolu s blízkým centrem střední sportovně rekreační a konferenční areál se střednědobým pobytem zvláště s napojením na stávající golfový areál.

- 25) *Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) cílem jim předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlívům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodních blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.*

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.

ÚP nevytváří podmínky, kterými by byla umožněna realizace záměrů, jež by v rámci realizace či provozu, narušovaly stávající obytné standardy území, zejm. hlukem, prašností, zvýšenou dopravní zátěží aj. Řešené území se nenachází v záplavové oblasti.

Protierozní opatření jsou v územním plánu navržena jako protierozní meze, rozdělující větší celky orné půdy, které tak zkracují odtokovou dráhu vody, bude zachycována a odváděna právě pomocí těchto mezí. Dále je navrženo zatravnění ploch ohrožovaných erozí i nová krajinná zeleň. Je navrženo také nové zalesnění svažité plochy USK ORP Říčanska a nový suchý polder na jihu obce V rámci podmínek pro využití území je na každém pozemku u nových obytných staveb povinnost vypořádat se s dešťovými vodami vsakem, akumulací nebo retencí této vody. Je tedy zohledněno hospodaření se srážkovými vodami i v plochách zástavby bez rozdílu druhu nebo typu zástavby.

Změna č.1 ÚP zachovává řešení těchto priorit dle původní koncepce území a nemění je. Žádné nové priority se v území neprojevují a nevyvolávají potřebu změn.

d.1.2) ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

Změna č.1 respektuje umístění obce v nejrozvojovějším území ČR a zachovává všechny rozvojové prvky území, jak jsou schváleny v platné územní dokumentaci ÚP..

(40) OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha

Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních, institucionálních, organizačních, ekonomických, vzdělávacích a vědeckovýzkumných aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, dokončení Dálnice D0 (Pražský okruh, silniční okruh kolem Prahy), připojení na tranzitní železniční koridory I., III. a IV. (dále jen TŽK) a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy.

Úkoly pro územní plánování:

a) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje s důrazem na řešení problémů suburbanizace, včetně odpovídající veřejné infrastruktury.

b) Pořádat územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.

c) Pořídít ve vzájemné koordinaci územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména hierarchizaci sídelní struktury a nekoncepční rozvoj.

Opatření pro naplňování úkolů územního plánování stanovených v rámci OB1 je zakotveno k dílčích koncepcích platného ÚP. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 1 ovlivněny a měněny.

d.1.3) SPECIFICKÉ OBLASTI

(75 b) SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem

Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojem dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních, institucionálních, organizačních, ekonomických, vzdělávacích a vědeckovýzkumných aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, dokončení Dálnice D0 (Pražský okruh, silniční okruh kolem Prahy), připojení na tranzitní železniční koridory I., III. a IV. (dále jen TŽK) a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy.

Úkoly pro územní plánování:

- a) Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje s důrazem na řešení problémů suburbanizace, včetně odpovídající veřejné infrastruktury.
- b) Pořídít územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
- c) Pořídít ve vzájemné koordinaci územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména hierarchizaci sídelní struktury a nekoncepční rozvoj.

Opatření pro naplňování úkolů územního plánování stanovených v rámci OB1 je zakotveno k dílčích koncepcích platného ÚP. Tyto koncepce nejsou Změnou č. 4 ovlivněny a měněny. Největším opatřením pro zasakování je již vybudované golfové hřiště s různou krajinou zelení a výsadbou nových lesních ploch.

Zlepšování parametrů území je již částečně navrženo úpravami v místním měřítku ve stávajícím ÚP, které jsou plně zachovány. Změna č.1 doplňuje podmínky zlepšování parametrů v území oblasti SOB9 stanovením zatravňování, vytvářením nových mezí a doplněním krajinné zeleně. Vzhledem k rozsahu úkolů daných na úrovni PÚR ČR a ZÚR SK nelze tuto problematiku řešit v rámci jednoho ÚP obce o jednom katastrálním území.

(75c) SOB10 Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z energie slunečního záření.

Důvody vymezení:

- a) Specifická oblast se specifickými hodnotami celostátního významu – území s potenciálem pro rozvoj výroby energie z energie slunečního záření, v rámci kterého dojde k budoucímu vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie.
- b) Potřeba koordinace využívání území pro výrobu energie z energie slunečního záření.

Podmínky pro navazující územně plánovací činnost:

Při vymezování záměrů vytvářet podmínky pro:

- a) minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny, včetně vyloučení lokalit soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných území,
- b) minimalizování konfliktů s kulturními a civilizačními hodnotami, včetně národních kulturních památek, území památkových rezervací a památek světového dědictví, c) minimalizování konfliktů s pozemky určenými k plnění funkcí lesa,
- d) minimalizování konfliktů se záměry dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a celostátního významu,
- e) minimalizování konfliktů s územím pro bezpečnost a obranu státu,
- f) minimalizování negativních vlivů na vodní poměry v území.

Úkoly pro územní plánování:

V rámci navazující územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, kraje a v rámci koordinace územně plánovací činnosti obcí, za podmínky platnosti příslušné právní úpravy (Zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů) :

- a) Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s celostátním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie,
- b) kraje, je-li to účelné, prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s nadmístním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie,
- c) obce, je-li to účelné, prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s lokálním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie,
- d) obce prostřednictvím nástrojů územního plánování prověří území z hlediska možnosti umístění fotovoltaiky v zastavěném území (přednostně využívat střechy a fasády),

(75d) SOB11 Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z větrné energie.

Důvody vymezení:

- a) Specifická oblast se specifickými hodnotami celostátního významu – území s potenciálem pro rozvoj výroby energie z větrné energie, v rámci kterého dojde k budoucímu vymezení oblastí pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie.
- b) Potřeba koordinace využívání území pro výrobu energie z větrné energie.

Podmínky pro navazující územně plánovací činnost:

Při vymezování záměrů vytvářet podmínky pro:

- a) minimalizování konfliktů s ochranou přírody a krajiny, včetně vyloučení lokalit soustavy Natura 2000 a zvláště chráněných území,
- b) minimalizování konfliktů s kulturními a civilizačními hodnotami, včetně národních kulturních památek, území památkových rezervací a památek světového dědictví,
- c) minimalizování konfliktů s pozemky určenými k plnění funkcí lesa,
- d) minimalizování konfliktů se záměry dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a celostátního významu,
- e) minimalizování konfliktů s územím pro bezpečnost a obranu státu,
- f) minimalizování negativního vlivu na vodní poměry v území.

Úkoly pro územní plánování:

V rámci navazující územně plánovací činnosti Ministerstva pro místní rozvoj, kraje a v rámci koordinace územně plánovací činnosti obcí, za podmínky platnosti příslušné právní úpravy (Zákon o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů):

- a)** Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím nástrojů územního plánování pro urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s celostátním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie,
- b) kraje, je-li to účelné, prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s nadmístním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie,

c) obce, je-li to účelné, prostřednictvím nástrojů územního plánování s využitím podkladů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí vymezí plochy nebo koridory s lokálním významem pro oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, d) přednostně využívat části krajiny s vysokou technogenní zátěží (zejména podél dopravní infrastruktury a při průmyslových zónách), e) prověřit dostatečné vzdálenosti ploch a koridorů určených pro využití větrné energie navzájem a ve vztahu k jednotlivým sídlům tak, aby nedocházelo k neúměrné zátěži dotčeného území

Po uvedení do účinnosti „Zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů“ budou možnosti umístění prověřeny při nejbližší úpravě ÚP. Bez platnosti a účinnosti tohoto zákona včetně souvisejících prováděcích vyhlášek nelze prověřit v řešeném území umístění výroben a zařízení z obnovitelných zdrojů včetně úrovně drobných a jednoduchých staveb. Podkladem pro změnu ÚP Hrusice by měl být Územní rozvojový plán nebo alespoň ZÚR SK.

d.2) Územní rozvojový plán

První územní rozvojový plán byl vydán jako Územní rozvojový plán (ÚPR) dne 20.9.2024 veřejnou vyhláškou Úřadem vlády ČR pod č.j. 54359-2024-UVCR, spis zn.: SPIS-2024-30081. Nový první ÚPR pouze převzal z PÚR ČR a ze všech ZÚR nadregionální systém ÚSES, dopravní a technickou infrastrukturu včetně určených VPS, takže je ve shodě s platnou PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje. Nové požadavky na řešené území ÚRP neklade, tj. neobsahuje žádné další nové jevy a limity pro ÚP Popovičky.

d.3) Zásady územního rozvoje Středočeského kraje

Celé území obce Popovičky je řešeno v rámci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SK), tj. v Úplném znění ZÚR SK po 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 8, 9, 12, 14, 15 a 16 aktualizaci, které nabylo účinnosti dne 26.6.2025.

d.3.1) KRAJSKÉ PRIORITY

- (02) *Vytvářet územní podmínky pro změny v území související s umísťováním aktivit mezinárodního a republikového významu dle platné Politiky územního rozvoje a významných záměrů nadmístního významu k naplnění cílů a opatření strategických rozvojových dokumentů na úrovni Středočeského kraje.*
- (04a) *Podporovat stabilizaci a postupné zlepšování stavu složek životního prostředí zejména v silně urbanizovaných oblastech. Vytvářet územní podmínky pro postupné snižování zátěže obytného a rekreačního území hlukem a emisemi z dopravy a výrobních provozů. Plochy pro umístění chráněných staveb nevymezovat v území, ve kterém lze v budoucnu předpokládat překročení platných hygienických limitů v důsledku umístění a realizace staveb dopravní, případně technické infrastruktury nadmístního významu.*
- (04b) *Vytvářet územní podmínky pro výsadbu zeleně, přednostně ve vysoce urbanizovaných oblastech (zelené pásy) a v oblastech s dlouhodobě zhoršenou kvalitou ovzduší nebo vysokou intenzitou zemědělského využití*
- (06) *Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:*
- a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její ekologické stability;*
 - b) ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot směřující k udržení a zachování nejvýraznějších jevů a znaků, které vystihují jedinečnost a nezaměnitelnost charakteru území;*
 - c) zachování a citlivé doplňování obrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou;*

nové rozvojové plochy nevymezovat v lokalitách, kde by jejich zastavění vedlo ke srůstání sídel a zvýšení neprůchodnosti území a snížení prostupnosti krajiny migračních trasách volně žijících živočichů.

d) ochranu a další využívání zdrojů nerostných surovin (zejména vápenců a stavebních surovin) s ohledem na přírodní hodnoty území kraje a v souladu s ostatními principy udržitelného rozvoje.

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj osídlení a hospodářských činností na území kraje se zaměřením na:

a) zkvalitňování a rozvoj rezidenční, výrobní a obslužné funkce spádových center osídlení;

b) ochranu, zkvalitňování a rozvoj obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí s odpovídajícím zastoupením veřejných prostranství; ploch veřejné zeleně a odpovídající veřejnou infrastrukturou;

c) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel s akcentem na:

- přednostní využití nezastavěných ploch, ploch určených k asanaci a změnu využití objektů a areálů původní zástavby v zastavěném území před výstavbou ve volné krajině;
- vzájemnou koordinaci územního rozvoje velkých měst a obcí v jejich zázemí.

d) podporu rozvoje cestovního ruchu, rekreace a turistiky vytvářením podmínek:

- pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot území jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany,
- pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras s vazbou na přilehlá území hl. m. Prahy a sousedních krajů,
- pro rozvoj rekreační vybavenosti a související podpůrné vybavenosti a infrastruktury, zejména:
 - podél řek Sázavy a Berounky jako hlavních tras vodní turistiky,
 - ve vazbě na pěší a cyklistické trasy nadmístního významu,
 - v lokalitách a oblastech s významným potenciálem rekreace u vody,
 - v územích s potenciálem pro krátkodobou rekreaci a v zázemí významných center osídlení,
 - v zázemí a v okrajových částech CHKO Brdy.

e) podporu hospodářského rozvoje a vznik nových pracovních příležitostí, s preferencí ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);

f) doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a podporujících další mimoprodukční funkce zemědělství (půdoochrannou, protierozní, vodochrannou, krajinotvornou);

g) stabilizaci a rozvoj zásobování území energiemi, zejména v republikových a nadmístních souvislostech;

h) podporu opatření k ochraně a obnově jakosti vod, přirozeného vodního koloběhu v území a schopnosti území zadržovat vodu (infiltrace, retence);

i) preventivní ochranu území před současnými i předvídatelnými bezpečnostními hrozbami přírodního a antropogenního charakteru s cílem minimalizovat negativní dopady možných mimořádných událostí a krizových situací na chráněné zájmy na území kraje, přičemž za chráněné zájmy jsou považovány především životy a zdraví osob, životní prostředí a majetek.

Změna č. 1 ÚP jako konverze ÚP zachovává řešení dle platné územní dokumentace ÚP Popovičky, který je v souladu i s podmínkami rozvoje území dle nově platných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje nejsou stanoveny žádné nové podmínky ani nároky na území Popoviček.

Ve Změně č. 1 ÚP se dle odst. (02) rozvíjí a upravuje nadmístní, celorepubliková i mezinárodní aktivita tj. golfový areál spojený s rozvojem sportovního a nového kongresového centra (hotel) včetně obnovy nemovité kulturní památky Zámek Nebřenice (plochy OK, OK.56, OS.56, OS.55). Tím je

podporován i rozvoj pracovních míst v místě bydliště, částečně i s přidanou hodnotou dle odst.(07e).a požadavek rozvoje cestovního ruchu a turistiky dle odst.(07d).

Změnou č.1 ÚP nedochází k dle odst.(04a) k umístění nových ploch nebo upravovaných ploch do území ohrožených negativními vlivy.

Pro zvýšení kvality životního prostředí je upřesněno řešení zásobování vodou a likvidace odpadních vod včetně zasakování srážkových vod v řešeném území, ale i povinnými retenčními nádržemi u nových staveb dle odst.(05a).

V území nedochází touto změnou k žádným negativním zásahům do krajiny, ani skoro k žádným zásahům do stávající zástavby. Stávající těžba stavebního kamene v lomu Chomutovice je plně zachována, ale není rozšiřována /odst. ((06)/.

V rámci podpory rozvoje místního občanského vybavení je převedena nevhodná plocha RI (chata) u Zámku Nebřenice na vhodnější občanské vybavení dle odst. (07c).

Pro doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu území a podporující mimoprodukční funkce zemědělství, hlavně protierozní, vodoochranou, půdoochranou a krajinotvornou byly dle odst. (07f) doplněny plochy zeleně parkové a parkově upravené ZP.56, plochy zeleně krajinotvorné MU.e51 v Popovičkách a v celém řešeném území upraveny a doplněny plochy mezi MU.e a nové plochy zatravnění AL.51, 52, 53.

d.3.2) ROZVOJOVÉ OBLASTI A ROZVOJOVÉ OSY

Mimo Rozvojové oblasti OB1 – Metropolitní rozvojová oblast Praha nezasahuje na území žádná jiná rozvojová oblast Středočeského kraje nebo PÚR ČR, totéž platí pro rozvojové osy obou úrovní. Pro řešené území Popoviček je potřeba zohlednit tyto podmínky ze ZÚR SK.

(10) OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha

(11) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:

- f) rozvíjet tangenciální vazby mezi centry osídlení a přístup sídel na nadřazenou radiální silniční síť, zejména prostřednictvím aglomeračního okruhu (silnice II/101 a I/61).*
- g) podporovat rozvoj ekonomických aktivit na území města Milovice, přednostně v lokalitách Boží Dar, Pod Liškami a Topolová, vytvářet územní podmínky pro rozvoj související dopravní a technické infrastruktury;*
- i) vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu vč. kongresové turistiky s využitím potenciálu historických center a dalších významných kulturních památek;*
- j) vytvářet podmínky pro zkvalitňování a rozvoj každodenní a příměstské rekreaci, přitom zohledňovat potřeby hl. m. Prahy;*
- k) chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s územím hl. m. Prahy a zelené prstence okolo měst;*

(12) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:

- a) vymezovat plochy silniční dopravy pro zkvalitnění dopravních vazeb sídel na místní úrovni a jejich napojení na nadřazenou silniční síť;*
- c) v obcích s rekreačním potenciálem, zejména v zázemí center osídlení a hl. m. Prahy vymezovat plochy pro další rozvoj rekreačních aktivit bez narušení přírodních krajinných a kulturně historických hodnot území;*

Vybrané důležité podmínky byly obecně splněny již v e schváleném ÚP Popovičky, změna č.1 ÚP toto řešení plně zachovává. Zvláště pak je důležité, že dopravní napojení na Dálnici D1 a městský okruh Prahy D0 je plně funkční a je velkou výhodou řešeného území, umožňující jeho rozvoj.

d.3.3) SPECIFICKÉ OBLASTI

(85) ZÚR vymezuje v souladu s Politikou územního rozvoje ČR specifickou oblast SOB9 v rozsahu celého Středočeského kraje, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.

Potřeba řešit problém sucha, který je způsoben nízkými úhrny srážek a vysokým výparem v kombinaci s malou zásobou povrchové a podzemní vody, je řešen již v platném ÚP Popovičky a pouze upravena ve smyslu drobných úprav tras a rozsahu. Nově je změnou č.1 ÚP doplněna protierozní plocha krajinné protierozní zeleně M.e51 v Popovičkách a zatravněnými plochami AL.

- všechny vodní toky jsou zachovány bez regulace s doplněním břehové zeleně v šíři 3 – 6 m po obou stranách
- ÚP obsahuje nové lesní plochy (zalesnění ZPF nízké kvality) – L1 až L5 již provedené
- doplnění ploch přírodních ke stávajícímu systému lokálního ÚSES při plném zachování jeho stávajících ploch
- všechny stávající vodní nádrže jsou zachovány, nově je doplněna retenční nádrž u ČOV retenční nádrž pro závlahy golfového hřiště
- stávající vymezené přírodní porosty jsou plně zachovány a je uvažováno s jejich propojením, jsou doplněny plochy izolační (segregační) zeleně ZO a plochy smíšené zeleně nezastavěného území MU
- stávající plochy sídelní (veřejné) zeleně jsou respektovány a doplněny na nových plochách veřejných prostranství
- jako ochrana proti erozi a splachům jsou navrženy nové plochy a linie mezové zeleně k zlepšení zasakování srážkových vod v krajině
- jako protierozní opatření jsou navrženy plochy orné půdy pro zatravnění AL
- pro zasakování srážkových vod je nejdůležitějším prvkem zatravnění golfového hřiště a navazujících ploch podél lesů včetně výsadby střední a vysoké zeleně včetně
- u nových RD a obytné zástavby musí být zbudovány podzemní retenční nádrže srážkových vod
- aby nedocházelo ke snižování hladiny spodních vod, nejsou povoleny nové studny a hydrovrty, celé území je zásobováno z centrálního zdroje přivaděč Želivka do nového vodojemu Nebřenice

Nově je změnou č.1 ÚP doplněna protierozní plocha krajinné protierozní zeleně M.e51 v Popovičkách a zatravněnými plochami AL.51, 52, 53. Všechna uvedená opatření jsou v souladu se schválenou ÚS krajiny SO ORP Říčany.

d.3.4) CENTRA OSÍDLENÍ

Obec Popovičky není žádným typem centra osídlení. Nejbližším centrem jsou jako střední centrum ostatní Říčany, správní centrum území ORP. Dalšími centry v okolí jsou nižší centrum ostatní Jesenice (u Prahy) a lokální centrum Mnichovice, které však vzhledem ke vzdálenosti od obce mají minimální význam, protože jednoznačně dominantním je vzhledem ke vzdálenosti a všem poskytovaným aktivitám a pracovním příležitostem je metropolitní centrum hl. m. Praha, které svým významem přesahuje území Středočeského kraje.

d.3.5) PLOCHY A KORIDORY, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV

V řešeném území se nenachází žádné plochy a koridory nadmístního významu včetně koridorů veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv. Na k.ú. Chomutovice je chráněné ložiskové území stavebního kamene o rozloze 32 ha s provozovaným dobývacím prostorem 11,4 ha a ložiskem nevyhrazeného nerostu o rozloze 6,2 ha. Do těchto ploch Změna č. 1ÚIP nijak nezasahuje, je beze změn.

d.3.6) STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN

203a) Na území kraje se vymezují krajinné typy („krajiny“). Krajínám se stanovují cílové kvality, případně specifické podmínky pro rozhodování o zachování a dosažení cílových kvalit krajin.

(203b) Cílové kvality jsou formulovány s cílem zajištění ochrany stávajících krajinných hodnot a vytvoření předpokladů pro vznik hodnot nových. Cílové kvality vyjadřují vize budoucí podoby vlastních krajin.

(204) ZÚR vymezují na území kraje následující krajinné typy (v grafické části jsou označeny uvedenými kódy a číselným indexem) :

KRAJINY PŘÍMĚSTSKÉ (U18)

(210) ZÚR vymezují příměstské krajiny v částech území kraje s těmito cílovými kvalitami: polyfunkční charakter v návaznosti na sídelní krajiny s významným zastoupením sídel s převahou obytné funkce;

- potenciál pro krátkodobou rekreaci v přírodním prostředí, zemědělskou výrobu, případně těžbu nerostných surovin;
- koridory dopravní a technické infrastruktury republikového i nadmístního významu;
- součástí těchto krajin nejsou významné a plošně rozsáhlé přírodní krajinné struktury (zvláště chráněná území přírody a krajiny, území s výskytem významných vodních zdrojů a jejich ochranných pásem atp.).

(211) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: koordinovat rozvoj osídlení a veřejné infrastruktury s cílem minimalizace dopadů na zachované přírodní krajinné struktury;

- rozvíjet podmínky pro krátkodobou rekreaci, včetně zkvalitňování související zejména sanitární23 infrastruktury;
- vytvářet podmínky pro zvýšení prostupnosti území pro pěší a nemotorovou dopravu;
- vytvářet územní podmínky pro ochranu a pro prostorové a funkční posilování prvků lesní a nelesní krajinné zeleně.

KRAJINY PŘÍRODNĚ REKREAČNÍ (PR08)

(224) ZÚR vymezují krajiny přírodně rekreační v částech území kraje s těmito cílovými kvalitami: krajiny plnící funkci nepobytové rekreace pro obyvatele přilehlých sídel, krajiny s převažujícími plochami lesními, přírodními, vodními a vodohospodářskými, s podílem smíšených ploch převážně nezastavěného území a zemědělských ploch;

(225) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: nepřipustit umísťování záměrů, jejichž prostorové parametry (plošné, výškové) narušují měřítko a strukturu této krajiny jakož i její přírodní a krajinné hodnoty;

- minimalizovat zásahy vedoucí k narušení či fragmentaci dosud souvislých přírodně blízkých ploch, kultivovat a doplňovat vegetaci v krajině, revitalizovat vodních plochy a vodní toky, uskutečňovat opatření ke zvýšení vodní retence území;
- optimalizovat prostupnost území pro pěší a cyklisty, posilovat využitelnost území pro nepobytovou rekreaci doplňováním mobiliáře a sportovně přírodních ploch (např. naučné stezky, hřiště, rozhledny, altány, informační systémy aj.).
- vytvářet územní podmínky pro ochranu a pro prostorové a funkční posilování


Změna č. 1 nemění původní řešení ÚP v řešeném území v krajině příměstské U18. Plochy krajiny příměstské rekreační PR08 nejsou původním ÚP ani Změnou č.1 nijak nově využívány, zůstávají nezastavitelným územím s částečně zemědělským využitím a krajinnými prvky včetně porostů údolních niv jako VKP a lokálního ÚSES s doplněním protierozních opatření. Využití pro rekreaci je sporné vzhledem k uzavření prostoru na severní a východní straně zástavbou obce Modletice a průmyslovou a komerční zástavbou podél dálnice D1 a frekventované silnice II/101 Modletic bez možnosti překročení a vytvoření průchodnosti i s ohledem na naprosto odrazující okolní území bez přírodních, kulturních a historických hodnot.

d.4) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ VČETNĚ KORIDORŮ

V řešeném území se nenachází žádné veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření republikového nebo nadmístního významu ani plochy a koridory veřejné infrastruktury, ÚSES a územních rezerv.

d.5) Záměry vyplývající z ÚAP

KARTA OBCE POPOVIČKY Z ÚAP ŘÍČANY



Oblast	Pozitiva	Negativa
Širší územní vztahy		
Prostorové a funkční uspořádání území		
Sociodemografické podmínky a bydlení	- Nárůst počtu obyvatel 2010-2020 o 40,2 %. - Kladná míra migračního salda a přirozeného přírůstku. - Velmi nízký index stáří 38,4. - Vysoký podíl dětské složky (23,9 %). - Nízký podíl seniorů (9,2 %). - Nejvyšší podíl obyvatel s VŠ vzděláním v SO ORP (28,6 %). - Vyšší index výstavby 176,6.	- Málo atraktivní okolní zemědělská krajina. - Neúměrné zvětšování výstavby RD v posledních letech.
Příroda a krajina	Vymezeny registrované (evidované) významné krajinné prvky.	- Nízký koeficient ekologické stability. - Nízká lesnatost.
Vodní režim a horninové prostředí	- Absence plošných poddolovaných území. - Výskyt výhradního ložiska nerostných surovin (aktivní těžba). - Vymezeno chráněné ložiskové území a dobývací prostor.	- Surovinový potenciál včetně jeho ekonomického zhodnocení. - Rekultivace lokalit ovlivněných hornickou činností.
Kvalita životního prostředí	Absence vysoké akustické zátěže z automobilové dopravy.	- Výskyt významného vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťujícího ovzduší. - Hygienické závady vyplývající z provozu aktivního lomu.
Zemědělský fond a pozemky určené k funkci lesa	- Vysoký podíl orné půdy. - Vysoké zastoupení ZPF.	- Výrazný úbytek ZPF mezi lety 2016 a 2019 (-12,5 %) - Nízké zastoupení lesní půdy.
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství	Možnosti využití veřejné infrastruktury HL. m. Prahy.	Nedostatečná veřejná vybavenost s ohledem na enormní nárůst počtu obyvatel.

Oblast	Pozitiva	Negativa
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti	▶ Přijatelná dostupnost dálnice D1- MÚK Jesenice a dálnice D0 - silničního okruhu kolem Prahy. ▶ K dispozici je vodovod, kanalizace s ČOV i plynofikace.	▶ Nenapojený vodovod na přivaděč z Želivky a absence vodovodu v místních částech. ▶ Nedostatečná kapacita ČOV.
Ekonomické a hospodářské podmínky	▶ Nízký podíl nezaměstnaných 1,4 %. ▶ Vysoká míra podnikatelské aktivity 330,9.	
Rekreace a cestovní ruch	▶ Obec blízko Prahy a Říčán. ▶ Nemovitá kulturní památka – zámek Nebřenice.	▶ Obec s méně atraktivním krajinným zázemím (nižší lesnatost). ▶ Téměř nulová individuální rekreace.
Bezpečnost a ochrana obyvatel	▶ Dojezd všech složek IZS do 10 min.	

Vybrané limity a hodnoty na území obce:

- Chráněné ložiskové území
- Dobývací prostor
- Ložisko nerostných surovin
- Prvky ÚSES
- Ochranné pásmo vodního zdroje
- Nemovitá kulturní památka

Stav ÚPD obce:

Změna ÚP č. 4 nabyla účinnosti 20. 12. 2012 (pořízení změny č. 5 schváleno 7. 9. 2020)

Změna: V roce 2022 byl přijat nový územní plán.

Vybrané obecné problémy na území obce:

En - enormní nárůst počtu obyvatel obce v posledním desetiletí

Lokalizované problémy na území obce: nejsou v ÚAP evidovány žádné

Změna č.1 ÚP přispívá k řešení problémů v území na podkladě platného územního plánu v těchto směrech:

- nenavrhují nové zastavitelné plochy v nezastavěném území, aby nemohlo dojít k dalšímu nárůstu obyvatel oproti ÚP
- málo atraktivní krajiny byl upravena tvarováním zatravněním golfového hřiště spojenou s výsadbou střední a vysoké zeleně, úpravou a doplněním nových vodních ploch na základě ÚP
- úpravou krajiny a vysazením nových lesů dle ÚP došlo ke zvýšení ekologické stability
- změnou č.1 dochází k dalšímu zlepšení ekologické stability návrhem nové krajinné zeleně a návrhem nových mezí nebo jejich upřesnění (plochy MU.e) a zatravněním svažitých ploch polí (plochy AL51, 52, 53)
- nově výše uvedenými opatřeními došlo k eliminaci eroze území a zároveň ke zvýšení retence srážkových vod v území a jsou také akumulovány a využívány pro zálivku golfového hřiště
- změna č. 1 zachovává těžbu stavebního kamene na k.ú Chomutovice, ale bez rozšiřování dobývacího prostoru nebo navýšení množství těženého kamene
- změnou č. 1 dochází k navýšení občanského vybavení veřejného jako správa /zemí OV.52, nový obecní úřad se společenským sálem OV.53 včetně provozního technického zázemí TU.55
- je navržen nový víceúčelový sportovní areál os.55
- změna č. 1 navrhuje nové uspořádání sportovních a komerčních ploch včetně hotelu v okolí zámku Nebřenice (plochyOK.56 a OS.56)
- není rozvíjena individuální rekreace, ale jsou doplněny sportovní a rekreační plochy včetně rozvoje střednědobého turistického a cestovního (stravování a ubytování OK.56

d.6) Záměry vyplývající z jiných dokumentů

V r. 2019 byly schválena Územní studie krajiny (ÚSK) SO ORP Říčany sekterou je změna č. 1 ve shodě s celkovým řešením území Popoviček. Ze studie nebyly převzaty návrhy vozidlového propojení Popovičky – Jažlovice a Popovičky- Radějovice, protože stávající dopravní napojení na tyto obce se jeví zcela dostatečné i z hlediska významu těchto obcí v SO ORP jako nadbytečné. Zásah do krajiny by byl neadekvátní významu a potřebě těchto dopravních cest veřejný zájem ochrany přírody a krajiny převažuje nad místním zájmem dopravy. Není také akceptován návrh ploch zástavby k vypuštění v k.ú. Chomutovice, protože jedna plocha byla realizována již před r. 2010, a druhá plocha byla schválena územním plánem již v. r. 2012a je v realizaci.. Návrh těchto komunikací a vypuštění ploch nejsou v nadřazené územní dokumentaci ZČÚ SK, v ÚAP ORP Říčany ani v obsahu změny Změny č. 1 ÚP.

e) VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZADÁNÍM ZMĚNY

e.1) Seznam úprav ve změně č. 1 ÚP Popovičky a jejich vyhodnocení

V souladu se schváleným zadáním byly zapracovány do Změny č. 1 ÚP všechny požadavky jako jednotlivé změny:

Celé řešené území:

- a) Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů včetně revize textové části.
- b) Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady včetně veřejné infrastruktury.
- c) Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizaci) ve shodě s obcí z důvodu změn podmínek v území.

Dílčí změny v řešeném území:

- Z1/1 Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OX.56) na novou funkční plochu ZZ.51 Zeleň – zeleň zahradní a sadová (k. ú. Chomutovice u Dobřejovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64) dle stavu v území.
- Z1/2 Změna funkční plochy OS.56 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56
- Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56(Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí).
- Změna okolních ploch zeleně MU.I (smíšené nezastavěného území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěného území – přírodní priority) na ZP.56 – Zeleň parková a parkově upravená.
- Tyto úpravy byly provedeny pro lepší a pestřejší využití pozemků i pro hospodárnější využití ploch a zároveň doplnění chybějící parkové zeleně.
- Z1/3 Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OV.52 o využití pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínky povinnosti náhrady plochy při jiném využití než MŠ A ZŠ (k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 413/46) Pro využití pozemku byla doplněna plocha OV om správní budovu nově zastavěných a zastavitelných ploch. V obci zůstává pro druhou MŠ nebo Z3 plocha OV v Popovičkách se stávajícím objektem bývalé MŠ a zahradou.
- Z1/4 Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS.55 z chovu a výcviku koní (Horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.ú. Chomutovice p.č. 341/1). změna je ve prospěch rezidentů a návštěvníků území jako zařízení pro různé druhy neprofesionálního sportovního a rekreačního využití.
- Z1/5 Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36a u jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL). Zároveň bude přesunuta plocha golfu OS.g52 (původně OX 52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křížkový Újezdec místo ploch MU.p (původně NSpzo,

NSpvl, NSpvo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), dříve NZ-T. Jedná se o výměnu ploch ve prospěch ÚSES, kde bude zachována a využita stávající vzrostlá zeleň.

- Z1/6 Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní fary, tj. plochy ZZ zeleň zahradní a sadová (původně ZS – zeleň soukromá). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostorami je omezena stávajícím VKP ze zákona – údolní niva Chomutovického potoka, která je zároveň lokálním biokoridorem LBK.36 (k.ú. Pětřikov, p.č. 176/2 a p.č. 1). Nová náplň objektu bývalé fary a souvisejícího pozemku zahrady je pro občanské vybavení veřejné v centru sídla je v souladu s urbanistickým řešením zástavby a potřebami rozrůstající se obce.
- Z1/7 Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU.55 pro plochy a zařízení údržby obce místo stávající plochy MU.p – smíšené nezastavěného území – přírodní priority (dříve NSpo – plochy smíšeného nezastavěného území přírodní), k.ú. Chomutovice, p.č. 6/1 a 78/21. Obec nemá potřebné technické a provozní zázemí vzhledem ke svému rozvoji. Umístění v těžišti zástavby sídel Popovičky a Chomutovice na vlastních pozemcích obce je vhodným řešením. Niva Chomutovického potoka není dotčena včetně lokálního ÚSES LBC 5, protože funkční plocha nezasahuje do stávající plochy vzrostlé zeleně nivy a LBC a je prostorově oddělena hranou příkrého svahu. Od ploch nivy a ÚSES je oddělena plochou smíšené krajinné zeleně v šíři cca 25 – 35 m.
- Z1/8 Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění. Vyplyvá ze změny zákona k ve znění platném od 1.1.2024.
- Z1/9 Rozšíření funkčního využití plochy BI.61 – Bydlení individuální (dříve BI61 – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU.52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM52 Smíšené obytné městské) o funkční využití pro dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.ú. Chomutovice, p.č. 413/2). doplnění je provedeno v souladu s možnostmi stávajícího využití na základě tzv. společenské objednávky a v souladu s potřebami obce a vývoje demografie území.
- Z1/10 Změna funkčního využití plochy RI – Rekreační individuální, na plochu OK.55 občanské vybavení komerční (dříve RI Rekreační – plochy staveb pro rodinnou rekreaci). Stávající objekt chaty je nevhodně umístěn na hranici památkově chráněného území parku Zámku Nebřenice s nevhodným příjezdem přes parkové plochy – narušení památkově chráněného území. Využití pro občanské vybavení v rámci nového využití Zámku Nebřenice umožní konsolidaci poměrů v území.
- Z1/11 V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.51, Bydlení individuální (původně BI 51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51b) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice p.č. 78/4) Je zmenšena plocha veřejného prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54. Jde o změnu v zastavěném území bez negativního vlivu na okolí, plocha veřejného prostranství zůstává dostatečná.
- Z1/12 Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a tvaru komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně. Úprava podmínky umožňuje lépe technicky řešit lokality území na základě podrobnějších podkladů v úrovni projektů staveb. Z1/13 Doplnuje se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do přípustného využití v plochách PU – veřejné prostranství (dříve PV) a ZO – zeleň ochranná a izolační (dříve ZV). Je to obecné doplnění podmínek pro řešení veřejné, resp. technické infrastruktury.

Dle zjištěného stavu eroze v území byly doplněny plochy protierozní ochrany, tj. plochy krajinné zeleně MU.e51 na k.ú. Popovičky a plochy zatravnění orné půdy AL.51, 52, 53 na k.ú. Chomutovice. Dle zjištěného stavu území a upřesnění potřeb ploch byly upraveny velikosti veřejných prostranství např. u plochy PU.52.

e.2) Se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě

Změna č.1 ÚP nebyla zpracována ve variantách, variantní řešení nebylo součástí obsahu změny č.1. ÚP Popovičky.

f) ZÁKLADNÍ INFORMACE O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POSOUZUENÍ VLIVU NA PŘEDMĚT OCHRANY A CELISTVOST EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI

Požadavky na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 ÚP Popovičky na udržitelný rozvoj území se nestanovují. Změnou č. 1 ÚP Popovičky se nepředpokládá negativní vliv na udržitelný rozvoj území.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, příslušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), ve stanovisku čj. 011473/2024/KUSK ze dne 13. února 2024 k návrhu obsahu změny č. 1 ÚP Popovičky sděluje, že na základě § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. a předložených podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 1 ÚP Popovičky na životní prostředí (tzv. SEA).

S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být navrhovaným obsahem změny dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu koncepce není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Ostatní kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu navrhovaného obsahu změny relevantní.

g) SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo příslušným orgánem požadováno, není předmětem zpracování Změny č.1 ÚP.

h) STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Řešené území, které je obsahem změny č. 1 ÚP Popovičky, nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.

K návrhu obsahu změny č. 1 ÚP Popovičky vydal stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. 035823/2024/KUSK ze dne 3. dubna 2024, orgán ochrany přírody příslušný dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), ve kterém sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti v gesci tohoto orgánu ochrany přírody.

Na území obce Popovičky ani v okolí jejích hranic (cca v okruhu 7 km) se nenacházejí žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Předložená koncepce neobsahuje takové požadavky, které by mohly generovat vlivy s významným dopadem na

přírodní poměry v území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících v širším okolí předmětné obce.

i) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY A VYLOUČENÍ ZÁMĚRŮ PODLE § 122 Odst.3

i.1) Širší územní vztahy

Postavení obce se oproti stavu při zpracování územního plánu nezměnilo. Nadále je součástí nejvíce se rozvíjející oblasti ČR hned po hl.m. Praze jako OB1 Metropolitní oblast Praha s tím spojenými výhodami velmi krátké dojížděkové vzdálenosti za pracovními příležitostmi, vyšším občanským vybavením veřejné a komerční sféry i dopravním napojením na okolní obce a správní centrum území Říčany.

Poloha sídla jihovýchodně od Prahy s těsnou návazností na aglomerační okruh Prahy a dálnici D1 zásadně umožňuje rozvoj příměstského sídla v SO ORP Říčany, kde se projevuje velice silný rozvoj bydlení. Protože tento rozvoj se projevuje ve více sídlech v SO ORP Říčany, které samy zaznamenávají nejsilnější rozvoj v území, postavení obce ve struktuře ORP Říčany a Středočeského kraje se nemění. Zůstává rozvojovou obcí se spádovostí na hl.m. Prahu, pro které mají menší význam blízká místní a lokální centra jako Jesenice a Mnichovice než je obvyklé. To platí pro nižší centrum střední Říčany, přestože je správním centrem území.

Změna č. 1 ÚP nemění stávající širší dopravní ani technickou infrastrukturu. V rámci přírodních podmínek byl doplněn lokální biokoridor LBK 29, napojující lokální ÚSES jihu k.ú. Chomutovice na k.ú. Čenětice.

i.2) Odůvodnění vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo vymezeno ve schváleném územním plánu obce a Změnou č. 1 ÚP toto zastavěné území respektuj. Zastavěné území je doplněno podle postupující výstavby v sídle Nebřenice na základě podkladů z katastru nemovitostí, která probíhá v souladu s platným územním plánem.

i.3) Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot

Územní plán vychází z vývoje území v posledních 20-ti letech v rámci rozvojového příměstského území hl. m. Prahy. Zájem o bydlení mimo hl. m. Prahu stále trvá, byť byl částečně utlumen v posledním období ekonomickou situací. Územní plán doplňuje využití území pro obytnou zástavbu plochami pro občanskou vybavenost ať již veřejné sféry nebo komerční. Třetím důležitým směrem je využití území pro cestovní ruch na úrovni národní a mezinárodní v oblasti krajinného prostředí s vyšší hodnotou v okolí sídla Nebřenice, které je spojeno s novou funkcí památkově chráněného zámku Nebřenice.

Změnou č.1 ÚP je zachován původní koncept ÚP. Popovičky a Chomutovice jsou historickými zemědělskými sídly, přeměněné v posledních 30. letech na obytné příměstské sídlo, které je závislé ve svém provozu na okolních centrech, hlavně hl.m. Praze (i když je část zemědělských budov a ploch využita pro sklady a drobnou výrobu). Zaměření na čisté rezidenční bydlení se rozvíjí v Nebřenicích a je spojeno se sportovními a rekreačními plochami i novým využitím bývalého areálu Zámku Nebřenice jako centra turistického a cestovního ruchu a golfového areálu příměstského, celostátního a s ambicí i mezinárodního významu.

Vzhledem k zaměření na sport a rekreaci je důležitým směrem využití území zlepšení krajinného prostředí a ekologické stability ve smyslu údržby a zlepšení krajinného prostředí.

Vzhledem k umístěnému golfovému areálu se snížilo zemědělské využití území, ale zemědělství zůstane vždy jednou z podstatných činností využití území, ale jeho centrum bude mimo

řešené území. ÚP nenavrhuje žádné plochy výroby a skladování, v okolí jsou mnohem vhodnější plochy např. z hlediska dopravního napojení na nadřazené dopravní tahy.

i.4) Odůvodnění urbanistické koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch transformačních a systému sídelní zeleně

i.4.1) STAV A STRUKTURA ZÁSTAVBY

Změnou č.1 ÚP je zachován původní koncept ÚP, kde Popovičky a Chomutovice tvoří historickou smíšenou obytnou část zástavby území i s novými čistě obytnými plochami a částečně s plochou různých pracovních příležitostí na místě bývalého zemědělského družstva (dnes drobná výroba, logistika, služby). Tato plocha umístěná mezi sídly založila srůstání obcí. Dnes jsou obě sídla v podstatě srostlá, ÚP využívá pro rozvoj bydlení plochy mezi sídly a v nejbližším okolí jako v podstatě menší a větší proluky, aby nedocházelo k dalšímu nevhodnému rozrůstání zástavby do krajiny

Zaměření na čisté rezidenční bydlení se rozvíjí v Nebřenicích, kde probíhá výstavba veřejné infrastruktury a obytné zástavby. Sportovními a rekreačními plochy a nové využití bývalého areálu Zámku Nebřenice jako centra s golfovým klubem je odděleno do samostatné lokality.. Proto je také možno doplnit do této lokality mimo obytné území sportovní plochy, stavby a zařízení spolu s komerčním využitím (stravování, ubytování, služby pro sport a rekreaci).a vytvořit tak centrum cestovního ruchu i s kongresovým zaměřením .Golfové hřiště s klubem a zázemím je již v provozu, všechny úpravy přírodních prvků, nové krajinné zeleně a výsadby lesů jsou hotovy včetně obnovy a doplnění vodních nádrží i revitalizace vodního toku Chomutovického potoka v části Nebřenice.

Změna č.1 plně zachovává koncepci krajiny původního ÚP a provedených krajinných úprav. Vzhledem k zaměření území na sport a rekreaci je důležitým směrem využití území zlepšení krajinného prostředí a ekologické stability .

i.4.2) URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ SÍDELNÍ ZELENĚ

Rozvoj obce jako příměstského sídla se projevuje dle předpokladu územního plánu, tj. rozvoj bydlení a rekreace hromadné se sportovními aktivitami, ale zůstává zachováno zemědělské využití krajiny a rozvíjí se i pracovní příležitosti ve směru služeb a logistiky.

Změna č. 1 reaguje na stálý tlak na rozvoj obytné výstavby, pro kterou je potřeba upravit a doplnit občanské vybavení veřejné, dopravní infrastrukturu a technickou infrastrukturu. Zároveň jsou úpravy v krajině součástí změny i úpravy v krajině pro zlepšení krajinného prostředí, ekologické stability a opatření proti erozi

Změna č.1 ÚP nerozšiřuje, nevymezuje nové zastavitelné plochy bydlení ale hlavně doplňuje plochy hlavně občanského vybavení veřejného, tj. nový obecní úřad se společenským sálem OV.53, plochu pro správu území OV.52 plochu technické infrastruktury pro údržbu obce TU.55. Důležitým prvkem je doplnění a úprava sportovních ploch OS.55 jako centrum rekreačních sportů namísto monofunkčního využití pro rekreační chov koní. Sportovní plochy u Zámku Nebřenice jsou nově mírně rozšířeny a koncipovány také polyfunkčně. Tyto změny jsou provedeny pro posílení centra turistického a cestovního ruchu na nadmístní a vyšší úrovni.

Doplněny nebo upraveny jsou také plochy občanského vybavení komerčního, tj. stravování a ubytování včetně společenských (kongresových) prostor OK.56. V centru golfu v Nebřenicích u zámku je navrženo nové využití chaty RI na komerční vybavenost OK.55. Opět úpravy využití ploch pro centrum turistického a cestovního ruchu.

Z hlediska dopravní a technické infrastruktury se jedná pouze o drobné úpravy místních komunikací uvnitř zastavěného území DU.52 a úpravy umístění inženýrských sítí a trafostanic.

Byly upraveny plochy veřejných prostranství PU vzhledem k vývoji v území a zároveň byly doplněny regulativy těchto ploch o možnost umístit zde nadzemní prvky technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu. Totéž platí pro plochy ZO zeleň ochranná a izolační.

Dle stavu území byly v některých lokalitách vzhledem ke středním a vysokému stupni eroze orné půdy doplněny protierozní opatření ve formě zatravnění (plochy AL) a krajinné zeleň MU.e51a upraveny trasy již dříve navržených mezí. Tyto úpravy mají kladný vliv i na ekologickou stabilitu území a zvýšení retence srážkových vod v řešeném území.

V krajině byla provedena drobná úprava lokálního biokoridoru LBK 36a z důvodu křížení s plochou golfu OS.g52. Nejdůležitější změnou je propojení místního ÚSES na vedlejší území k.ú. Čenětice lokálním biokoridorem LBK 29. Na Západní straně nové části sídla Nebřenice bylo provedeno převedení části ploch golfu OS.g56 na plochy ZZ zeleně zahradní a sadové jako zahrady přilehlých nebo plánovaných staveb. Nově byly doplněny plochy ZP.56 zeleň parková a parkové úpravy na jih od Zámku Nebřenice pro zlepšení urbanistického řešení lokality a návaznosti na okolní krajinu.

Ze stavu území vyplynul posun provedenou výstavbou obytné zástavby, dopravní a technické infrastruktury, které jsou ve změně č. 1 ÚP zachyceny, ale nemají vliv řešení území ani potřebné kapacity. Z tohoto důvodu bylo ale nutné upravit rozsah ploch veřejných prostranství a opatření včetně přečíslování. Byly vypuštěny veřejně prospěšné stavby a opatření pro které je možné uplatnit předkupní právo dle platné legislativy.

Změnou č. 1 ÚP bylo doplněno upřesnění pro dopravní plochy, veřejná prostranství a plochy technické infrastruktury, že je možné podrobnější dokumentací na základě místních podmínek upravit jejich polohu nebo trasu, případně tvar a rozsah plochy.

Změnou č. 1 se nemění ochrana hodnot kulturních, urbanistických a architektonických hodnot, ochrana životního prostředí ani civilní a požární ochrana. Nejsou dotčeny zájmy státu.

S účinností od 1.1.2024 dochází ke změně § 14 odst. 2 lesního zákona z hlediska možnosti stanovení podmínek v zájmu ochrany lesa i na pozemky do vzdálenosti 30 m od lesa (Dříve tj. do 32.12.2023 byla lesním zákonem stanovena tato vzdálenost na 50 m).

PŘEHLED ZMĚN PLOCH VE ZMĚNĚ Č.1 ÚP

PLOCHY ZMĚN ZASTAVITELNÉ			
označení	plocha (ha)	Změna č.	Nová plocha RZV
ZZ.51	0,9	Z1/1	Zeleň zahradní a sadová
OK.56	0,24	Z1/2	Občanské vybavení komerční
OS.56	0,31	Z1/2	Občanské vybavení sport
DU.51	0,01	Z1/2	Doprava všeobecná
DU.52	0,04	Z1/2	Doprava všeobecná
ZP.56	0,26	Z1/2	Zeleň parková a parkově upravená
OV.53	0,24	Z1/6	Občanské vybavení veřejné
TU.55	0,04	Z1/7	Technická struktura všeobecná
OK.55	0,05	Z1/10	Občanské vybavení komerční
BI..51b	0,2	Z1/11	Bydlení individuální
DU.53	0,029	Z1/11	Doprava všeobecná
ZP.54	0,22	Z1/11	Zeleň parková a parkově upravená
PU.52	0,21	Z1/11	Veřejná prostranství všeobecná
PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ			
ZP.56	0,7	Z1/2	Zeleň parková a parkově upravená
OS.g52	1,11	Z1/5	Občanské vybavení golf
AL.1	12,05	Z1/14	Trvalé travní porosty
AL.2	22,08	Z1/14	Trvalé travní porosty
AL.3	17,69	Z1/14	Trvalé travní porosty
MU.e51	1,54	Z1/15	Smíšené krajinné erozně ohrožené

i.5) Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umístování

i.5.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Změna č.1 ÚP nemění koncepci dopravy dle ÚP. Nejdůležitější dopravní stavba přeložka silnice III. třídy III/00320 – vysílací stožár mobilních operátorů obchvat Nebřenic již byla realizována. Doplňuje pouze místní komunikaci DU.51 a DU.52 u nově vymezených ploch OK.56 občanské vybavení komerční a OS.56 Občanské vybavení sport u Zámku Nebřenice. K nové ploše bydlení Bl.51b se doplňuje místní komunikaci DU.53 v lokalitě Na Stádlech.

i.5.3) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Podle zjištění stavu území byly upraveny polohy tras a technických zařízení a zároveň byl rozlišen stav a návrh. Koncepce zůstává zachována dle ÚP.

PITNÁ VODA

Ve Změně č.1 ÚP zůstává princip zásobování pitnou vodou z centrálního zdroje stejný, pouze princip postupného napojení se upravuje dle zpřesněných technických možností:

- Popovičky a Chomutovice - jsou napojeny na stávající zdroje pitné vody (vrty HV1 a HV2) a stávající úpravnu vody. Vodovodní síť zůstane zachována. Zdroje mají dostatečnou kapacitu. Pro další období je možné z realizovaného samostatného přivaděče ze Želivky do Nebřenického vodojemu zásobovat všechny části obce zásobené z vodojemu Nebřenice. Zásobování obce z vlastních zdrojů, včetně úpravy vody bude ponecháno jako podružný zdroj a záloha (rezerva). Stávající vodovodní síť je v Popovičkách a Chomutovicích dostatečná a lze na ni napojit nové rozvojové plochy v těchto dvou sídlech.
- Nebřenice – Zásobování bylo z realizovaného vodojemu Nebřenice včetně přivaděče napojeného na vodovodní síť v Chomutovicích zásobenou ze stávajících zdrojů pitné vody (vrty HV1 a HV2) a úpravy vody v Popovičkách. Vodojem Nebřenice je již napojen samostatným přivaděčem na vodovodní přivaděč Želivka z čerpací stanice Brtnice (Velké Popovice) a vodojemu Bartošky (k.ú. Kunice). Nebřenice jsou a nadále budou zásobovány z nového vodojemu a z přivaděče Želivka.
- Po napojení na vodovod Region – Jih z vodojemu Bartošky (zdroj Želivka) je možné zásobovat celé řešené území z tohoto centrálního zdroje přes vodojem VDJ Nebřenice a původní výtlačný řad z Chomutovic.

KANALIZACE A ČOV

Změna č.1 ÚP nemění celkové řešení likvidace splaškových vod. Nová čistírna odpadních vod v Nebřenicích je částečně realizována, vzhledem k navýšení občanského vybavení veřejného a komerčního v Nebřenicích (OS.55, OS.56, OK.55, OK.56, OV.52, OV.53) je navrženo zvýšení její kapacity na 2 400 EO.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ZÁVLAHOVÁ VODA

Zůstává zachováno řešení dle ÚP, tj. srážkové vody v Chomutovicích a Popovičkách budou pokud možno zasakovány na místě spadu, případně akumulovány pro další využití. V Nebřenicích je postupně budována dešťová kanalizace za účelem svedení srážkových vod do akumulačních nádrží a využití akumulované vody pro zavlažování ploch golfu.

ELEKTRICKÁ ENERGIE, SPOJE, KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Změna č.1 nemění systém těchto sítí, jejichž část již byla realizována včetně zařízení na nich hlavně v Nebřenicích (trafostanice a vysílací stožár mobilních operátorů. Pro Nebřenice byl vybrán systém přenosu informací a dat vzduchem, není potřeba upravovat územní plán.

ZEMNÍ PLYN

Změna č. 1 ÚP neobsahuje žádné změny.

ODPADY A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ

Změnou č. 1 ÚP byla doplněna možnost umísťovat v zástavbě, veřejných prostranstvích (PU) a v zeleni ochranné a izolační (ZO) umísťovat nadzemní prvky technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu. Pro údržbu obce byla doplněna nová plocha TU.55 Technické zázemí údržby obce (plochy a zařízení)

i.5.4) OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Změna č. 1 ÚP zachovává koncepci veřejného vybavení a veřejných prostranství. Změna č.1 ÚP doplňuje a upravuje plochy občanského vybavení z důvodu zlepšení vybavenosti území a dle potřeby obce:

- OV.52 - doplnění plochy pro správu území obce v Nebřenicích (v zastavitelném území)
- OV.53 – nový obecní úřad se společenským sálem a komunitními prostorami (využití bývalé fary a jejího pozemku v zastavěném území Popoviček)
- OS.55 – úprava monofunkční lokality pro rekreační chov koním na víceúčelové sportovní centrum pro rekreaci a sport (zastavitelné území k.ú. Chomutovice)
- OS. 56 a ok.56 – úprava umístění a funkčního využití ploch jižně od zámku Nebřenice pro golfový klub se sportovním centrem, ubytováním a stravováním, službami a obchody zaměřenými na sport a rekreaci včetně společenských prostor (zastavitelné území k.ú. Chomutovice)
- OK – využití bývalého objektu chaty a jeho pozemku o parku zámku Nebřenice pro komerční účely (zastavěné území k.ú. Chomutovice)

Veřejná prostranství se změnou č. 1 ÚP nemění, pouze se upřesňují jejich plochy s výjimkou PU.52, kde došlo ke zmenšení plochy rozšířením obytné zástavby Bl.51b (zastavěné území sídla Chomutovice).

i.6) Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny

Koncepce krajiny a ochrany příroda se změnou č.1 nemění.

Na základě evidence a stupně eroze území, tj. orné půdy se doplňují protierozní opatření a to hlavně návrhem trvalých travních porostů – ploch AL.51, 52, 53 na polích v k.ú Chomutovice a návrhem krajinnotvorného prvku vysoké a střední zeleně MU.e51 na k.ú Popovičky. Všechna tato opatření zároveň zlepšují stupeň ekologické stability území a retenci srážkových vod v území zvláště v návaznosti na již navržené meze v 'P, které jsou změnou č. 1 ÚP zachovány a jen drobně je navržena úprava jejich trasování.

Územní systém ekologické stability je zachován dle ÚP, změnou č. 1 ÚP se upřesňuje lokální biokoridor LBK 36a a jeho napojení na LBK 37 na k.ú. Chomutovice , západní hranice. Nově je doplněna krátká část LBK 29 z LBC 9 Nebřenice-jih na jihu k.ú. Chomutovice jako napojení místního ÚSES na území k.ú. Čenětice.

Rekreace individuální RI)1 chata) u Zámku Nebřenice je zrušena z důvodu nevhodného umístění na kraji památkově chráněného parku zámku a příjezdu přes tento park.

Záplavové území se na území Popoviček nevyskytuje.

i.7) Odůvodnění ochrany hodnot území

Změna č. 1 ÚP zachovává stávající kulturní a historické hodnoty bez narušení, nezhoršuje životní prostředí a hygienické podmínky v řešeném území. Zlepšuje se obytné prostředí doplněním občanské vybavenosti veřejné a komerční včetně rekreace a sportu. Změnou č. 1 ÚP nedochází k zásahu do přírodních podmínek, všechny úpravy změny č. 1 jsou navrženy v zastavěném a zastavitelném území vymezeném již stávajícím platným ÚP. Nevznikají žádné nové požadavky na civilní a požární ochranu.

Nemění se stanovené limity území mimo změny dle § 14 odst. 2 lesního zákona z hlediska možnosti stanovení podmínek v zájmu ochrany lesa i na pozemky do vzdálenosti 30 m od lesa (Dříve tj. do 32.12.2023 byla lesním zákonem stanovena tato vzdálenost na 50 m tzv. ochranné pásmo lesa).

i.8) Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci

Změna č.1 ÚP upřesňuje dle skutečného stavu území a dle současných potřeb vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření včetně jejich označení a v souladu s platnými předpisy.

1) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:

- VD.1** koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BV.51
- VD.2** koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BI.52 a BV.52
- VD.3** koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BI.53a a BI.53b
- VD.4** koridor místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice - západ
- VD.5** koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice střed a východ (plochy SU, BI, SV, OS)
- VD.6** koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice sever (plocha BI.54)
- VD.7** polní a pěší cesta Popovičky - Modletice
- VD.8** polní a pěší cesta Popovičky – Herink
- VD.9** polní, pěší a cyklistická cesta Popovičky - Předboř
- VD.10** polní, pěší a cyklistická cesta Chomutovice – Předboř
- VD.11** přeložka polní a pěší cesty Nebřenice – Křížkový Újezdec
- VD.12** cyklistická stezka č. 11 Praha – Vídeň dle ZÚR Středočeského kraje
- VD.13** napojení lokality BI.51b

2) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

- VT.1** rozšíření ČOV Chomutovice, plocha TU.51
- VT.2** koridor pro technické sítě spojující Popovičky, Chomutovice, Nebřenice (voda, zemní plyn, el. energie, datové a telekomunikační sítě)
- VT.3** nová trafostanice TU.11 u lokality TU.51
- VT.4** nová trafostanice TU.17 u lokality BI.58
- VT.5** nová trafostanice TU.16 u lokality BI.61
- VT.6** nová trafostanice TU.15 u lokality BI.61
- VT.7** nová trafostanice TE.21 u lokality BI.56
- VT.8** nová trafostanice TU.26 v lokalitě BI.54
- VT.9** nová trafostanice TU.18 u lokality SU.52
- VT.10** nová trafostanice TU.27 u lokality OS.57

3) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ:

- VP.1** PU.51 Za stodolou (Popovičky), veřejné prostranství s navazující zelení ZP
- VP.2** PU.52 Chomutovice – západ, veřejné prostranství s novou parkovou zelení ZP.54
- VP.3** ZP.55 Na Stádlech (Chomutovice), veřejná zeleň s

- parkovou úpravou navazující na zeleň a les podél Chomutovického potoka
- VP.4** PU.53 Nebřenice – sever, veřejné prostranství
- VP.5** PU.54 Na Petrových vrchách – východ (Nebřenice,) veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení
- VP.6** PU.55 Nebřenice – východ, veřejné prostranství s parkovou zelení
- VP.7** PU.57 Nebřenice - střed, veřejné prostranství s doprovodnou zelení
- VP.8** PU.58 Nebřenice - střed, veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení
- VP.9** PU.58 Nebřenice – nové centrum, veřejné prostranství s parkovou zelení
- VP.10** PU.59 Nebřenice – jih, veřejné prostranství s parkovou zelení
- VP.11** PU.60 Na Radimvce (Nebřenice), veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou parkovou zelení

4) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ – PRVKY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY:

- VU.1** lokální biokoridor LBK 36 „Chomutovický potok v Chomutovicích a Popovičkách“
- VU.2** lokální biocentrum LBC 5 „Chomutovice“
- VU.3** lokální biocentrum LBC 7 „U lomu“
- VU.4** lokální biokoridor LBK 36a „Chomutovický potok v Nebřenicích – západ“
- VU.5** lokální biokoridor LBK 36b „Chomutovický potok v Nebřenicích – východ“
- VU.6** lokální biocentrum LBC 8 „Nebřenice – sever“
- VU.7** lokální biocentrum LBC 9 „Nebřenice – jih“
- VU.8** lokální biokoridor LBK 35 – Nebřenice - jih
- VU.9** lokální biokoridor LBK 37 – Chomutovice - západ
- VU.10** lokální biokoridor LBK 40 – východ Chomutovic a Popoviček
- VU.11** lokální biokoridor LBK 41 – Popovičky – východ
- VU.12** lokální biokoridor LBK 29 - Nebřenice - jihozápad

5) VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ – ZVYŠOVÁNÍ RETENČNÍCH SCHOPNOSTÍ ÚZEMÍ A PROTIEROZNÍ OCHRANA

- VN.1** mez na ploše MU.e Popovičky - západ
- VN.2** mez na ploše MU.e Popovičky - západ
- VN.3** mez na ploše MU.e Chomutovice západ
- VN.4** mez na ploše MU.e Chomutovice - západ
- VN.5** mez na ploše MU.e Nebřenice – východ
- VN.6** mez na ploše MU.e Chomutovice - východ
- VN.7** mez na ploše MU.e Popovičky - východ
- VN.8** mez na ploše MU.e Popovičky - východ
- VN.9** plocha výsadby vysoké zeleně lesního typu na ploše MU.e51 - Popovičky západ

6) STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

Změnou š. 1 ÚP se doplňují ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 36 zákona č. 283/2021 Sb. (dle ÚAP jev 119)

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice....)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (podle ustanovení § 36 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon) – viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.

7) PLOCHY ASANACÍ

Změna č. 1 nevymezuje plochy asanací.

i.9) Odůvodnění vymezení plocha a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Změna č. 1 ÚP nevymezuje žádné nové plochy koridorů a územních rezerv.

i.10) Odůvodnění stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Změna č. 1 ÚP ruší původní stanovení pořadí změn v území (etapizaci) dle požadavku obce, protože vzhledem k pokročilému stavu realizace zástavby včetně dopravní a technické infrastruktury nemá již opodstatnění. Hlavní podmínky jako např. zajištění zásobování území pitnou vodou, zemním plynem, výstavba nové ČOV, přeložka silnice III/00320 atp. již byly splněny, přesná specifikace pořadí zástavby lokalit vzhledem k již provedené zástavbě a změnám podmínek v území není potřebná.

i.11) Vyloučení záměrů v nezastavěném území §122, odst. 3, zákona č. 283/2021 Sb.

Změna č. 1 ÚP doplňuje „Podmínky pro využití a prostorové uspořádání ploch s RZV“ o vyloučení umísťování výroby energie z obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení v nezastavěném území v celém řešeném území z důvodu ochrany krajinného rázu a ochrany provedených a v současné době probíhajících investic. Dle platného územního plánu byly provedeny rozsáhlé úpravy krajiny jako změna orné půdy na travnaté a zavlažované golfové hřiště včetně výsadby krajinné zeleně, výsadby nových lesů a revitalizace vodních toků a rybníků. Velmi se zvýšila kvalita krajiny a ekologická stabilita území. V současné době již proběhla výstavba v území výstavba 65 bytů a 4 rodinných domů včetně občanského vybavení a je vydáno stavební povolení na dalších 70 bytových jednotek a 6 rodinných domů. Umístěním výroby energie z obnovitelných zdrojů by došlo k nepřipustnému narušení životního a obytného prostředí. Umístěním výroby energie by došlo ke znehodnocení investic a naprosto nevhodnému zásahu do přírodního a obnoveného krajinného prostředí.

j) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE, S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Změna č. 1 ÚP neobsahuje žádné záležitosti, které nejsou v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje v úplném znění platném k 26.11.2024.

k) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH


k.1) Vývoj území

k.1.1) Obyvatelstvo

Tabulka počtu obyvatel s trvalým bydlištěm

rok	1869	1900	1930	1950	1961	1970	1980	1991	2000	2001	2002	2003	2004	2005
počet obyvatel	279	270	334	204	193	161	144	120	138	153	160	164	188	200
rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
počet obyvatel	218	246	256	271	296	313	323	333	334	336	342	393	397	405
rok	2020	2021	2022	2023										
počet obyvatel	432	433	454	472										

Graf počtu obyvatel s trvalým bydlištěm a trendu přírůstku obyvatel v řešeném území



Nový rozvoj obce související se socioekonomickými změnami po roce 1990 a celkovým postupným zlepšováním životních podmínek. Projevuje se aglomerační proces Pražské metropolitní oblasti s negativním vlivem na počet obyvatel. Mezi lety 1990 a 2000 dokonce klesl počet obyvatel ze 75 na 53, což je nejnižší evidovaný stav v historii obce. Až kolem roku 2000 se tento trend obrací v naopak velmi výrazný deglomerační proces suburbanizace okolí Prahy a migrací obyvatel za lepším bydlením.

Zároveň zde působí migrace z ostatních částí ČR. Do okresů Praha – východ, Praha – západ přichází nové obyvatelstvo za prací a dobrými životními podmínkami blízko Prahy, která je využívána jako zdroj pracovních příležitostí, vyšší občanské vybavenosti, kulturních možností, školství, zdravotní péče i sportu. Výhodou je také možnost využití rozvíjejících se center – město Říčany, Jesenice i komerčních zón podél dálnice D1.

Neustálý nárůst počtu obyvatel je trvalý i přes nepříznivý celkový vývoj v ČR. Podle poslední zpracované „Projekce obyvatelstva České republiky 2023 – 2100“ z r. 2023, tj. předpokládaného demografického vývoje dle ČSÚ, by mělo docházet ke stálému z postupnému celkovému poklesu počtu obyvatel z 10,9 mil. obyvatel v r. 2023 na 9,9 mil. obyvatel v r. 2100, i když je započítána jako přírůstek migrace z jiných států (hlavně Ukrajina). Tato predikce ale neobsahuje migraci ze zemí blízkého východu, Afriky a Asie, která se na rozdíl od jiných evropských států v ČR neprojevuje.

Predikce vývoje obyvatel v ČR z r. 2023 dle prognózy Organizace národů je ale opačná, počítá v ČR se zvýšením počtu obyvatel. Severní a západní státy Evropské unie bude v příštích desetiletích obývat stále více lidí. Střední, jižní i východní Evropu zase čeká úbytek. Výjimka je jen jedna - Česko, vyplývá z aktuální prognózy Organizace spojených národů. Podle té by mělo v republice v roce 2100 žít přes jedenáct milionů lidí, asi 11,76 mil. obyvatel. Hlavní podíl na tom bude mít migrace. V Česku by měl počet obyvatel oproti stavu z roku 2022 stoupnout na zhruba 106 procent do r. 2100. To republiku řadí v žebříčku zemí Evropské unie na osmé místo, co se týče procentuálního přírůstu obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel dle SLDB

vybraný ukazatel	SLDB 2001	SLDB 2011	SLDB 2021
obyvatelstvo (od 2011 s obvyklým pobytem) celkem	154	351	505
z toho ženy	73	178	263
obyvatelstvo ve věku 0 - 4	26	21	41
obyvatelstvo ve věku 5 - 14		54	75
obyvatelstvo ve věku 15 - 19		10	32
obyvatelstvo ve věku 20 - 29	105	31	37
obyvatelstvo ve věku 30 - 39		92	73
obyvatelstvo ve věku 40 - 49		54	112
obyvatelstvo ve věku 50 - 59		37	56
obyvatelstvo ve věku 60 - 64		19	26
obyvatelstvo ve věku 65 - 74	23	13	42
obyvatelstvo ve věku 75+		10	10
cenzové domácnosti celkem		93	149
počet obyvatel slovenské národnosti	-	5	7
počet obyvatel ukrajinské národnosti	-	2	6

Vývoj počtu obyvatel zůstává v řešeném území kladný, a to i v posledních 3 letech od zpracování územního plánu. Mezi roky 2021 až 2023 vzrostl počet obyvatel o 39 osob.

Tabulka vzdělanostní struktury z počtu osob s obvyklým pobytem

rok		2011		2021	
nejvyšší dosažené vzdělání	obyvatelstvo 15+ let (a % z celkového počtu)	266	75,8 %	389	77,0 %
	bez vzdělání	-	-	-	-
	základní včetně neukončeného	20	5,7 %	38	7,5 %
	střední vč. Vyučení (bez maturity)	60	17,1 %	75	14,9 %
	úplné střední (s maturitou, včetně nástavbového a pomaturitního) + vyšší odborné vč. konzervatoře	95	27,1 %	149	29,5 %
	vysokoškolské	76	21,7 %	115	22,8 %

V řešeném území pokračuje i v posledních letech postupný nárůst stupně vzdělání, což má vliv na nízkou nezaměstnanost, která je ale hlavně dána blízkostí dostatečného počtu pracovních příležitostí v hl.m. Praze a částečně v okolních obcích i v komerční zóně Průhonice – Čestlice.

k.1.2) Bydlení

Přehled bytového fondu dle SLBD:

vybraný ukazatel	SLDB 2001	SLDB 2011	SLDB 2021
domy úhrnem	77	131	199
trvale obydlené domy celkem	.	111	162
domy postavené do 1919	.	7	7
domy postavené 1920 - 1945	.	6	6
domy postavené 1946 - 1980	.	14	14
domy postavené 1981 - 2001	.	25	25
domy postavené 2002 - 2011	-	50	50
domy postavené 2012 - 2021	-	-	68
byty úhrnem	.	145	229
obydlené byty	.	125	.
byty neobydlené v neobydlených domech	.	20	.
z toho sloužící k rekreaci	.	4	.

V dalším vývoji obce nebude zřejmě hlavním problémem odpad domovního bytového fondu z hlediska stáří, protože byly nebo budou provedeny rekonstrukce a revitalizace stávajících objektů (domy starší než 50 let tvoří jen 24, 5 % zástavby a část je již rekonstruovaná). Částečně bude nutné počítat s nároky na nové bytové jednotky z hlediska zvyšujících se nároků na komfort bydlení. Hlavním rozvojovým faktorem však bude migrace obyvatel z Prahy, ČR a částečně i zahraničních obyvatel za bydlením mimo Prahu v krátké dostupné vzdálenosti a v pěkném přírodním prostředí v případě okolí sídla Nebřenice.

k.2) Předpokládaný demografický vývoj

k.2.1) Prognóza dle ČSÚ

	2023	2030	2040	2050	2060	2070
Středočeský kraj	1 426 088	1 505 869	1 608 826	1 721 815	1 808 744	1 859 887
Praha	1 356 205	1 421 551	1 498 693	1 586 293	1 665 079	1 715 733
ČR	10 827 520	10 748 352	10 744 384	10 691 467	10 593 389	10 396 296

Z projekce obyvatel v krajích vyplývá, že ve Středočeském kraji bude nadále růst počet obyvatel a to hlavně vlivem vnitřní ale i zahraniční migrace, přestože přirozený přírůstek bude nižší. Je to vlivem koncentrace obyvatel v Metropolitním regionu Praha a samotném hlavním městě Praze, i když samozřejmě největší bude koncentrace přímo ve městě Praha (nárůst do roku 2050 přes 21 % obyvatel – tj. cca o 300 000). Vzhledem k cenám pozemků a vyčerpání možnosti zástavby v Praze se předpokládá postupné rozšíření suburbanizace na území Středočeského kraje u jeho hranice, zvláště na jihu a západě území

k.3) Předpokládaný vývoj v obci

Pokud bude vzat v úvahu vývoj za posledních 15 let, kdy došlo k nárůstu v počtu obyvatel v celém řešeném území o 183 obyvatel v období 2010 – 2024 a budeme vzhledem k podmínkám v území počítat s obdobným vývojem v dalších 20-ti letech, může dojít k nárůstu o 350 až 400 obyvatel na 750

– 800 obyvatel, s rezervou na nepředvídatelné vlivy na cca 850 – 900 obyvatel. To celkem odpovídá maximální variantě nárůstu počtu obyvatel v časovém horizontu platnosti dle platného ÚP (cca 20 let).

k.4) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch

Změna č. 1 ÚP nenavrhuje rozšíření zastavitelných ploch obytné zástavby, protože zastavitelné plochy vzhledem k vývoji počtu obyvatel jsou v ÚP stanoveny dostatečně a umožňují i dostatečný rozvoj veřejné infrastruktury, jak to upřesňuje Změna č. 1 ÚP:

I) VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU, PŘÍPADNĚ S ODCHYLNĚ STANOVENÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ

Součástí obsahu Změny č. 1 ÚP nebylo zpracování prvků pro regulační plán, proto se žádné prvky ani lokality nenavrhují.

m) VYHODNOCENÍ PŘEPODKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

m.1) Zemědělský půdní fond

Změna č.1 nenavrhuje žádné zásadní nové zábory ZPF, jedná se pouze o drobné úpravy, které se sice týkají ZPF, ale byly již vykázány a schváleny v zastavěném i zastavitelném území v platném ÚP Popovičky 2022. Dochází jen k mírným úpravám.

Skutečným novým zábozem mimo zastavěné a zastavitelné území je pouze plocha TU.55 Technická infrastruktura všeobecná o rozloze 0,04 ha (plocha pro údržbu obce).

Následující přehledové tabulky jsou podkladem pro evidenci změn. Největší změnou není zábor ZPF, ale návrh na trvalou změnu kultury z orné půdy na trvalé travní porosty z důvodu střední až vysoké eroze orné půdy, tj. plochy AL.51, 52 53.. Druhým největším opatřením je návrh na novou plochu krajinné zeleně MU.e51, která je nejen opatřením proti erozi, ale i důležitým krajinným prvkem. Dalším protierozním opatřením jsou návrhy mezí (plochy MU.e) dle platného ÚP. Všechna tato opatření mají velice kladný vliv na zvýšení retence vod v místě spadu a zvýšení ekologické stability.

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF změnou č. 1 ÚP - POPOVIČKY, k.ú. Popovičky

Č. ZMĚNY VE ZMĚNĚ Č. 1(Č. ZMĚNY V KRAJINĚ)	Č. LOKALITY	ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY	CELKOVÝ ZÁBOR ZPF (ha)	ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)						ZÁBOR ZPF PODLE TRÍD OCHRANY (ha)					INVESTICE DO PŮDY (ha)
				ORNÁ PŮDA	CHMELNICE	VINICE	ZAHRADY	OVOCNÉ SADY	TRVALÝ TRAVNÍ POROST	I.	II.	III.	IV.	V.	
Z1/6	OV.53	Občanské vybavení - fara	0,24				0,24				0,24				
Z1/15 (K.14)	MU.e51	Výsadba krajinné zeleně	1,48	1,48								0,23		1,25	0,5
CELKEM ZÁBORY ZPF			1,72	1,48	0	0	0,24	0	0	0	0,24	0,23	0	1,25	0,5

**VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF změnou č. 1 ÚP - CHOMUTOVICE, k.ú.
Chomutovice**

Č. ZMĚNY VE ZMĚNĚ Č. 1/Č. ZMĚNY V KRAJINĚ	Č. LOKALITY	ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY	CELKOVÝ ZÁBOR ZPF (ha)	ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)						ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY (ha)					INVESTICE DO PŮDY (ha)
				ORNÁ PŮDA	CHMELNICE	VINICE	ZAHRADY	OVOCNÉ SADY	TRVALÝ TRAVNÍ POROST	I.	II.	III.	IV.	V.	
Z1/11	BI.51b	Bydlení individuální	0,2*	0,2									0,2		
PLOCHY BYDLENÍ CELKEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1/11	DU.53	Doprava všeobecná	0,029*	0,029									0,029		
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY CELKEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1/7	TU.55	Technické zázemí pro	0,04	0,04									0,004		
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY CELKEM			0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
Z1/11	PU.52	Veřejné prostranství	0,21*	0,21									0,21		
Z1/11	ZP.54	Zeleň parková	0,22*	0,22									0,22		
PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELENĚ CELKEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZÁBORY ZPF (ha)			0,04	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,04	0	0

* Plocha byla již vyjmuta ze ZPF územním plánem, nejedná se o nový zábor a plocha není do celkového záboru vyvolaného Změnou č. 1 ÚP Popovičky započítána, jedná se o změnu funkčního využití a plošného rozsahu.

VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZPF změnou č. 1 ÚP - NEBŘENICE, k.ú. Chomutovice

Č. ZMĚNY VE ZMĚNĚ Č. 1(Č. ZMĚNY V KRAJINĚ)	Č. LOKALITY	ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY	CELKOVÝ ZÁBOR ZPF (ha)	ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)						ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY					INVESTICE DO PŮDY (ha)
				ORNÁ PŮDA	CHMELNICE	VINICE	ZAHRADY	OVOCNÉ SADY	TRVALÝ TRAVNÍ POROST	I.	II.	III.	IV.	V.	
Z1/2	OK.56	Občanské vybavení komerční	0,24*					0,24				0,24			
Z1/5(K.9)	OS.g52	Občanské vybavení sport	1,11**	0,01					0,18				0,19		
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ CELKEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1/2	DU.51	Doprava všeobecná	0,01*					0,01					0,01		
Z1/2	DU.52	Doprava všeobecná	0,04*					0,04					0,04		
PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY CELKEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1/2 (K.11)	ZP.56	Zeleň parková	0,26 + 0,44*	0,10			0,04	0,12				0,26 + 0,21*			
Z1/1 (Z.35)	ZZ.51	Plochy zahradní a sadové	0,9*												
PLOCHY ZELENĚ CELKEM			0,26	0,10	0,00	0,00	0,04	0,12	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
CELKEM ZÁBORY ZPF (ha)			0,26	0,1	0	0	0,04	0,12	0	0	0	0,26	0	0	0

* Plocha byla již vyjmuta ze ZPF územním plánem, nejedná se o nový zábor a plocha není do celkového záboru vyvolaného Změnou č. 1 ÚP Popovičky započítána, jedná se o změnu funkčního využití a plošného rozsahu.

**Plocha OS.g.52 byla přesunuta z původní navrhované lokality louky (trvale travního porostu) na plochy sportoviště a částečně orné půdy a trvale travního porostu.

Z1/1 – ZZ.51 Změna ze sportoviště na ZPF - zahrady

č. pozemku	výměra (m ²)	stávající využití	nové využití
439/49	1175	sportoviště a rekreační plocha	zahrada
439/50	1017	sportoviště a rekreační plocha	zahrada
439/51	924	sportoviště a rekreační plocha	zahrada
439/52	1460	sportoviště a rekreační plocha	zahrada
439/53	4011	sportoviště a rekreační plocha	zahrada
439/64	582	sportoviště a rekreační plocha	zahrada

Plochy byla již vyjmuty ze ZPF územním plánem, nejedná se o nový zábor a plocha není do celkového záboru vyvolaného Změnou č. 1 ÚP Popovičky započítána, jedná se o změnu funkčního využití a plošného rozsahu.

Zábory ZPF dle druhů ploch RZV

	CELKOVÝ ZÁBOR ZPF (ha)	ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)						ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY (ha)					INVESTICE DO PŮDY (ha)
		ORNÁ PŮDA	CHMELNICE	VINICE	ZAHRADY	OVOCNÉ SADY	TRVALÝ TRAVNÍ POROST	I.	II.	III.	IV.	V.	
PLOCHY BYDLENÍ													
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ	0,24				0,24				0,24				
PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVA													
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	0,04	0,04									0,04		
PLOCHY VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ PARKOVÁ	0,26				0,04	0,12				0,26			

Zábory ZPF dle umístění v sídlech

	CELKOVÝ ZÁBOR ZPF (ha)	ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)						ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY (ha)					INVESTICE DO PŮDY (ha)
		ORNÁ PŮDA	CHMELNIC E	VINIC E	ZAHRAD Y	OVOCNÉ SADY	TRVALÝ TRAVNÍ POROST	I.	II.	III.	IV.	V.	
SÍDLO POPOVIČKY	0,24				0,24				0,24				
SÍDLO CHOMUTOVICE	0,04	0,04									0,04		
SÍDLO NEBŘENICE	0,26	0,1			0,04	0,12				0,26			
ZÁBOR ZPF CELKEM	0,54	0,14			0,28	0,12			0,24	0,26	0,04		

Zábory ZPF dle umístění v katastrech

	CELKOVÝ ZÁBOR ZPF (ha)	ZÁBOR ZPF PODLE JEDNOTLIVÝCH KULTUR (ha)						ZÁBOR ZPF PODLE TŘÍD OCHRANY (ha)					INVESTICE DO PŮDY (ha)
		ORNÁ PŮDA	CHMELNICE	VINICE	ZAHRADY	OVOCNÉ SADY	TRVALÝ TRAVNÍ POROST	I.	II.	III.	IV.	V.	
k.ú. POPOVIČKY	0,24				0,24				0,24				
k.ú. CHOMUTOVICE U DOBŘEJOVIC	0,3	0,14			0,04	0,12				0,26	0,04		
ZÁBOR ZPF ZMĚNOU Č. 1 ÚP CELKEM	0,54	0,14			0,28	0,12			0,24	0,26	0,04		

Změny kultur vyvolané Změnou č. 1 ÚP v rámci ZPF

Č. ZMĚNY VE ZMĚNĚ Č. 1	Č. LOKALITY	ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCHY – NOVÁ KULTURA ZPF	CELKOVÁ PLOCHA ZPF (ha)	PŮVODNÍ KULTURA ZPF
Z1/14	AL.51	Trvalé travní porosty	12,05	Orná půda
Z1/14	AL.52	Trvalé travní porosty	22,08	Orná půda
Z1/14	AL.53	Trvalé travní porosty	17,69	Orná půda
ZMĚNY KULTUR CELKEM			51,82 ha	

m.2) PUPFL - Pozemky určené k plnění funkce lesa

Změnou č. 1 ÚP nejsou vůbec dotčeny plochy PÚPFL. Nové zalesnění ploch podle platného ÚP bylo již provedeno a je již evidováno v katastru nemovitostí a ve Změně č. 1 ÚP jako stávající stav řešeného území.

n) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK, VČETNĚ JEHO ODŮVODNĚNÍ

Bude doplněno dle výsledků projednání

o) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO NEPODSTATNOU ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚP POPOVIČKY

Po sloučeném společném a v veřejném projednání Změny č. 1 ÚO Popovičky dne 17. března 2025 byly dle pokynů pořizovatele se souhlasem obce provedeny tyto úpravy.

SJ+VP*1. Do textové části návrhu Změny č. 1 byl zapracován požadavek orgánu státní správy lesů, Městského úřadu Říčany, odboru životního prostředí se souhlasem obce a dle pokynů pořizovatele následujícího znění: „*Orgán státní správy lesů paušálně a automaticky nesouhlasí s umístěním jednoduchých a drobných staveb podle nového Stavebního zákona ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.*“ Bylo použito doslovné znění dle požadavku ze stanoviska dotčeného orgánu.

SJ+VP*2. Na základě požadavku orgánu ochrany přírody, Městského úřadu Říčany, odboru životního prostředí byla prověřena regulaci umístění fotovoltaiky a větrníků ve všech plochách s rozdílným způsobem využití nezastavěného území i na nezastavitelných pozemcích v ÚP Popovičky, kde je obecně umožněno umístění technické infrastruktury, jak je stanoveno v subkapitole „ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO VYUŽITÍ PLOCH“ kapitoly 1.f) „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu Změny č. 1. Byl upraven odstavec 6) jako jednoznačné zamítnutí všech staveb a souvisejících zařízení na výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů. Zdůvodnění opatření je v kap. i.11) Vyloučení záměrů v nezastavěném území §122, odst. 3, zákona č. 283/2021 Sb. tohoto Odůvodnění.

SJ+VP*3. Z přípustného využití regulativů ploch AP – ORNÁ PŮDA, AP.t – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY kapitoly 1.f) „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu Změny č. 1 byly vypuštěny z přípustného využití „*silážní žlaby a seníky*“. V prvcích ÚSES .byly vyloučeny „*cyklostezky*“ již dříve viz podmínky využití ploch ÚSES – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, požadavek je již v textech zapracován.

SJ+VP*4. V podmíněně přípustném využití regulativů plochy LU – LESNÍ VŠEOBECNÉ kapitoly 1.f) „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu Změny č. 1 bylo změněno v odstavci Podmíněně přípustné využití znění poslední odrážky na „*liniové stavby dopravní infrastruktury, cyklotrasy, pěší a naučné stezky*“.

SJ+VP*5. Z podmíněně přípustného využití regulativů ploch LU – LESNÍ VŠEOBECNÉ a MU – SMÍŠENÉ KRAJINNÉ VŠEOBECNÉ kapitoly 1.f) „PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ textové části návrhu Změny č. 1 byly vypuštěny odrážky „– *informační centra*“ a „– *kryté drobné stavby pro oddech a rekreaci (altán, odpočivné sezení atp.)*“ včetně stanovení jejich parametrů.

SJ+VP*6. V textové části a v textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 byl nahrazen termín „*hydovrt*“ termínem „*průzkumné dílo na stavbu k jímání podzemní vody*“.

SJ+VP*7. Textovou část odůvodnění návrhu Změny č. 1 doplnit o kapitolu „Zvláštní zájmy Ministerstva obrany“ podle požadavků Ministerstva obrany z titulu, že celé území obce Popovičky se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany, jevu 102a (ochranné pásmo radiolokačního zařízení Ministerstva obrany). Současně je na celém území obce Popovičky zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb, jevu 119, podle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona.

SJ+VP*8. Pod legendu výkresu č. 2.3 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu Změny č. 1 doplnit textové poznámky, a to „Celé území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“ a „Celé území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“ podle požadavku Ministerstva obrany.

SJ+VP*9. Dle stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu k návrhu Změny č. 1 doplnit hranice dobývacího prostoru Chomutovice do výkresu č. 2.3 „KOORDINAČNÍ VÝKRES“ grafické části odůvodnění návrhu Změny č. 1, z výkresu č. 1.3 „HLAVNÍ VÝKRES“ grafické části návrhu Změny č. 1 vypustit zákres chráněného ložiskového území (CHLÚ) Chomutovice a v textové části návrhu Změny č. 1, v odstavci DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, SESUVNÁ ÚZEMÍ“, opravit název ložiska nevyhrazeného nerostu z chybného „Chomutovice u Dobřejovic (D 3028101)“ na správný „Chomutovice u Dobřejovic-východ (D 3028101)“.

SJ+VP*10. Kapitolu d) „VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A NADŘÁZENOU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ“ textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 doplnit o soulad s PÚR ČR po změně č. 9, závaznou od 1. března 2025, a o soulad se ZÚR Středočeského kraje po vydání 16. aktualizace, ve znění účinném ke dni 26. června 2025.

p) POSOUZENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S JEDNOTNÝM STANDARDEM

Dne 1.7. 2024 nabila účinnost vyhláška 157/2024 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, udávající požadavky na strukturu vybraných standardizovaných jevů podle §59 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zároveň platím metodický pokyn MMR „Standard vybraných částí územního plánu, 3. vydání“ (verze platná od 1.7.2024). Změna č. 1 územního plánu Popovičky byla vytvořena dle těchto předpisů a v souladu s jednotným standardem územního plánování. Soulad je doložen přílohou k textové části odůvodnění. „Potvrzení souladu ZM 1 ÚP Popovičky s jednotným standardem“.

q) TEXT ZMĚNY Č. 1 ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN

Srovnávací text územního plánu a změny č. 1 ÚP je samostatnou částí odůvodnění jako část 2.2 Srovnávací text.

ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP POPOVIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY

1. NÁVRH

TEXTOVÁ ČÁST			
1.1	Textová část - Výrok	29 str.	
GRAFICKÁ ČÁST			
1.2	Výkres základního členění území	1 : 5 000	841x760 mm
1.3	Hlavní výkres	1 : 5 000	841x760 mm
1.4	Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000	841x760 mm
1.5	Vodní hospodářství	1 : 5 000	549x760 mm
1.6	Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000	549x760 mm
1.7	Zemní plyn	1 : 5 000	549x760 mm
1.8	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000	841x760 mm

2. ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST			
2.1	Odůvodnění	41 str.	
2.2	Srovnávací text	118 str.	
GRAFICKÁ ČÁST			
2.3	Koordinační výkres	1 : 5 000	841x850 mm
2.4	Výkres širších vztahů	1 : 50 000	841x594 mm
2.5	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000	841x760 mm

Potvrzení souladu ZM 1 ÚP Popovičky s jednotným standardem
a komentář projektanta k protokolu o úplné kontrole dat
návrhu ZM č. 1 ÚP Popovičky k 5. 8. 2025

Kontrolní nástroj ETL byl vytvořen a postupně upravován tak, jak vznikaly různé verze vyhlášek a standardů. Poslední verze jednotného standardu z 1. 7. 2024 (3. vydání) není plně propsána do kontrolního systému, a vznikají tak chyby, kvůli kterým nelze získat status „OK“. Jedná se o chyby související s uspořádáním dat a pojmenováním jednotlivých sloupců nesoucích danou informaci v GISu.

VAROVÁNÍ:

Varování: Neexistuje soubor UzemiprvkyRP_p.shp

KOMENTÁŘ: Vrstva není v ÚP použita, změna č. 1 nevymezuje území s prvky regulačního plánu.

Varování: Neexistuje soubor uzemnirezervy_p.shp

KOMENTÁŘ: Vrstva není v ÚP použita, změna č. 1 nevymezuje územní rezervy.

Varování: Neexistuje soubor koridoryp_p.shp

KOMENTÁŘ: Vrstva není v ÚP použita, změna č. 1 nevymezuje koridory plošně vymezené bez ploch s rozdílným způsobem využití.

Varování: Neexistuje soubor koridoryn_p.shp

KOMENTÁŘ: Vrstva není v ÚP použita, změna č. 1 nevymezuje koridory plošně vymezené nad plochami s rozdílným způsobem využití.

Varování: Neexistuje soubor plochypodm_p.shp

KOMENTÁŘ: Vrstva není v ÚP použita, změna č. 1 nevymezuje plochy podmíněné vypracováním regulačního plánu nebo územní studie.

Varování: Neexistuje soubor vpsvpoas_l.shp

KOMENTÁŘ: Vrstva není v ÚP použita, změna č. 1 nevymezuje liniové VPS.

Varování: Neexistuje soubor systemsidelnizelene_p.shp

KOMENTÁŘ: Vrstva není v ÚP použita, změna č. 1 nevymezuje systém sídelní zeleně.

Varování: Neexistuje soubor systemverprostr_p.shp

KOMENTÁŘ: Vrstva není v ÚP použita, změna č. 1 nevymezuje systém veřejného prostranství.

CHYBY:

Vrstva: vpsvpoas_p.shp

CHYBA: V tabulce VpsVpoAs neexistuje atribut id

KOMENTÁŘ: Dle platného Jednotného standardu se atribut jmenuje „ident“, „id“ je původní staré označení.

Vrstva: PlochyRZV_p.shp

CHYBA: V tabulce PlochyRZV neexistuje atribut index

KOMENTÁŘ: Dle platného Jednotného standardu se atribut jmenuje „Ident“, „index“ je původní staré označení.

CHYBA: V tabulce plochRZV v atributu typ jsou nepovolené hodnoty „AL“

KOMENTÁŘ: Dle platného Jednotného standardu je hodnota „AL“ (trvalé travní porosty) v souladu.

Vrstva: uses_p.shp

CHYBA: V tabulce USES neexistuje atribut oznaceni

KOMENTÁŘ: Dle platného Jednotného standardu se atribut jmenuje „Ident“, „oznaceni“ je původní, starý název.

IMPORT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 599221 spuštěn v 2025-08-05 10:34:14

Načtení reseneuzemi_p.shp

Tabulka ReseneUzemi úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce ReseneUzemi : 1

Zkontrolováno: Tabulka ReseneUzemi neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor uzemiprvkyrp_p.shp

Načtení plochyrvz_p.shp

Tabulka PlochyRZV úspěšně načtena

CHYBA: V tabulce PlochyRZV neexistuje atribut index

Počet prvků v tabulce PlochyRZV : 36

Zkontrolováno: Tabulka PlochyRZV neobsahuje nulové geometrie

Načtení zastaveneuzemi_p.shp

Tabulka ZastaveneUzemi úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce ZastaveneUzemi : 11

Zkontrolováno: Tabulka ZastaveneUzemi neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor uzemnirezervy_p.shp

Varování: Neexistuje soubor koridoryp_p.shp

Varování: Neexistuje soubor koridoryn_p.shp

Načtení plochyzmen_p.shp

Tabulka PlochyZmen úspěšně načtena

Počet prvků v tabulce PlochyZmen : 14

Zkontrolováno: Tabulka PlochyZmen neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor plochypodm_p.shp

Načtení vpsvpoas_p.shp

Tabulka VpsVpoAs úspěšně načtena

CHYBA: V tabulce VpsVpoAs neexistuje atribut id

Počet prvků v tabulce VpsVpoAs : 1

Zkontrolováno: Tabulka VpsVpoAs neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor vpsvpoas_1.shp (linie)

Načtení uses_p.shp

Tabulka USES úspěšně načtena

CHYBA: V tabulce USES neexistuje atribut oznaceni

Počet prvků v tabulce USES : 1

Zkontrolováno: Tabulka USES neobsahuje nulové geometrie

Varování: Neexistuje soubor systemsidelnizelene_p.shp

Varování: Neexistuje soubor systemverprostr_p.shp

----- KONTROLY -----

----- KONTROLA - ReseneUzemi (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi v atributu Obec_Kod jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce ReseneUzemi neexistují geometrie v nesouladu s hranicí obce v RÚIAN.

Status: OK

----- KONTROLA - PlochyRZV (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu CasH jsou pouze povolené hodnoty

CHYBA: V tabulce PlochyRZV v atributu Typ byly nalezeny nepovolené hodnoty.

Počet chyb 5

Byly nalezeny tyto nepovolené hodnoty atributu Typ

AL

AL

AL

AL

AL

Dotčené prvky uloženy do plochyrvzv_p_err_typ.shp

Zkontrolováno: V tabulce PlochyRZV v atributu Index jsou pouze povolené hodnoty

Status: CHYBA

----- KONTROLA - ZastaveneUzemi (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce ZastaveneUzemi v atributu Obec_Kod jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - PlochyZmen (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce PlochyZmen v atributu Etapizace jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - VpsVpoAs (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují duplicity

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce VpsVpoAs v atributu Id jsou pouze povolené hodnoty

Status: OK

----- KONTROLA - USES (plochy) -----

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují nevalidní geometrie

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují protínající se geometrie

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují malé díry mezi prvky

Zkontrolováno: V tabulce USES neexistují geometrie přesahující mimo řešené území

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu CasH jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Typ jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES v atributu Oznaceni jsou pouze povolené hodnoty

Zkontrolováno: V tabulce USES jsou v souladu atributy Typ a Oznaceni

Status: OK

----- KONTROLA NESTANDARDIZOVANÝCH VRSTEV -----

OK: nalezen nestandartní soubor x_archvyzstav_b.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_archvyzstav_b.xml

OK: Zpracovávám soubor x_archvyzstav_b.shp

OK: nalezen nestandartní soubor x_buszast_b.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_buszast_b.xml

OK: Zpracovávám soubor x_buszast_b.shp

OK: nalezen nestandartní soubor x_erozeupravy_p.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_erozeupravy_p.xml

OK: Zpracovávám soubor x_erozeupravy_p.shp

OK: nalezen nestandartní soubor x_hranicelomuzcu_p.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_hranicelomuzcu_p.xml

OK: Zpracovávám soubor x_hranicelomuzcu_p.shp

OK: nalezen nestandartní soubor x_les30m_p.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_les30m_p.xml

OK: Zpracovávám soubor x_les30m_p.shp

OK: nalezen nestandartní soubor x_most_l.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_most_l.xml

OK: Zpracovávám soubor x_most_l.shp

OK: nalezen nestandartní soubor x_nemkulpam_b.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_nemkulpam_b.xml

OK: Zpracovávám soubor x_nemkulpam_b.shp

OK: nalezen nestandartní soubor x_nkp_zamecek_p.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_nkp_zamecek_p.xml

OK: Zpracovávám soubor x_nkp_zamecek_p.shp

OK: nalezen nestandartní soubor x_protierozniopatreni_p.shp

OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_protierozniopatreni_p.xml
OK: Zpracovávám soubor x_protierozniopatreni_p.shp
OK: nalezen nestandartní soubor x_stromoradi_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_stromoradi_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_stromoradi_l.shp
OK: nalezen nestandartní soubor x_trafo_b.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_trafo_b.xml
OK: Zpracovávám soubor x_trafo_b.shp
OK: nalezen nestandartní soubor x_uzarchn_p.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_uzarchn_p.xml
OK: Zpracovávám soubor x_uzarchn_p.shp
OK: nalezen nestandartní soubor x_vkp_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_vkp_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_vkp_l.shp
OK: nalezen nestandartní soubor x_zm1_stromoradi_l.shp
OK: Nalezen soubor s metadaty k vrstvě x_zm1_stromoradi_l.xml
OK: Zpracovávám soubor x_zm1_stromoradi_l.shp

----- KONTROLA RASTRŮ -----

----- Kontrola textů -----

----- Kontrola vykresy.xml -----

Zkontrolováno: Soubor vykresy.xml je validní a v souladu s požadavky viz.
<https://etl-up-new.uur.cz/etl-v2/help>.

----- Kontrola souborů -----

Zkontrolováno: výkres 599221_1.2_ZCU.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_1.3_HLV.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_1.4_HLK.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_1.5_HLW.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_1.6_HLE.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_1.7_HLG.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_1.8_VPS.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_2.3_KOV.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_2.4_SV.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.
Zkontrolováno: výkres 599221_2.5_ZPF.tif uvedený v seznamu vykresy.xml je mezi předanými výkresy.

----- Kontrola pdf -----

Zkontrolováno: 599221_1.2_ZCU.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 599221_1.3_HLV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 599221_1.4_HLK.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 599221_1.5_HLW.pdf je validní PDF/A

Zkontrolováno: 599221_1.6_HLE.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 599221_1.7_HLG.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 599221_1.8_VPS.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 599221_2.3_KOV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 599221_2.4_SV.pdf je validní PDF/A
Zkontrolováno: 599221_2.5_ZPF.pdf je validní PDF/A

----- Kontrola prostorové reference -----

----- Kontrola metadat -----

Zkontrolováno: Všechny výkresy jsou opatřeny popisem ve vykresy.xml

----- Kontrola rozlišení -----

Zkontrolováno: soubor 599221_1.2_ZCU.tif má rozlišení 399.21
Zkontrolováno: soubor 599221_1.3_HLV.tif má rozlišení 399.18
Zkontrolováno: soubor 599221_1.4_HLK.tif má rozlišení 399.77
Zkontrolováno: soubor 599221_1.5_HLW.tif má rozlišení 393.45
Zkontrolováno: soubor 599221_1.6_HLE.tif má rozlišení 393.27
Zkontrolováno: soubor 599221_1.7_HLG.tif má rozlišení 393.3
Zkontrolováno: soubor 599221_1.8_VPS.tif má rozlišení 399.72
Zkontrolováno: soubor 599221_2.3_KOV.tif má rozlišení 399.7
Zkontrolováno: soubor 599221_2.4_SV.tif má rozlišení 400.82
Zkontrolováno: soubor 599221_2.5_ZPF.tif má rozlišení 399.93

----- Kontrola barevné hloubky -----

Zkontrolováno: soubor 599221_1.2_ZCU.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_1.3_HLV.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_1.4_HLK.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_1.5_HLW.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_1.6_HLE.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_1.7_HLG.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_1.8_VPS.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_2.3_KOV.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_2.4_SV.tif má bitovou hloubku 24 bitu
Zkontrolováno: soubor 599221_2.5_ZPF.tif má bitovou hloubku 24 bitu

----- Kontrola umístění -----

Zkontrolováno: Výkres 599221_1.2_ZCU.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_1.3_HLV.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_1.4_HLK.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_1.5_HLW.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_1.6_HLE.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_1.7_HLG.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_1.8_VPS.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_2.3_KOV.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_2.4_SV.tif je osazený v rámci řešeného území.
Zkontrolováno: Výkres 599221_2.5_ZPF.tif je osazený v rámci řešeného území.

----- KONTROLA TEXTŮ -----

OK 599221_oduvodneni.pdf je ve formátu pdf/a
OK 599221_text.pdf je ve formátu pdf/a
OK 599221_t_srovnacni_text.pdf je ve formátu pdf/a

Status: OK

----- KONEC IMPORTU -----

IMPORT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 599221 ukončen v 2025-08-05 10:35:07

Status: CHYBA

ZMĚNA Č. 1 ÚP POPOVIČKY

Příloha P1 - Srovnávací tabulka změn textového a grafického značení ploch ve Změně č. 1 oproti platnému znění ÚP


PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V PLATNÉM ÚP Z ROKU 2022

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ DLE STANDARDU ÚPD Z 1. 7. 2024

Plochy stabiliz.	Plochy návrhov.	Plochy vyznačené v textu modře se mění	stav	návrh	Plochy vyznačené v textu červeně se Změnou č. 1 ÚP upravují dle platného Standardu územní dokumentace od 1. 7. 2024 a vyhlášky č. 157/2024 Sb.
BI	BI	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské	BI	BI	Bydlení individuální
BV	BV	Bydlení v rodinných domech - venkovské		BV	Bydlení venkovské
	SM	Smišené obytné - městské	SU	SU	Smišené obytné všeobecné
SV		Smišené obytné - venkovské	SV		Smišené obytné venkovské
RI		Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	Ruší se		
OV	OV	Občanské vybavení - veřejná infrastruktura	OV	OV	Občanské vybavení veřejné
OM	OM	Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední	OK	OK	Občanské vybavení komerční
OS	OS	Občanské vybavení - tělovýchovné a sportovní zařízení	OS	OS	Občanské vybavení sport
OH	OH	Občanské vybavení - hřbitov	OH	OH	Občanské vybavení hřbitovy
SK		Smišené obytné - komerční	SV		Smišené obytné venkovské
TI	TI	Technická infrastruktura - plochy pro stavby a zařízení	TU	TU	Technická infrastruktura všeobecná
VD	VD	Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba	VD	VD	Výroba drobná a služby
VZ		Výroba a skladování - zemědělská výroba	VZ		Výroba zemědělská a lesnická
VK		Výroba a skladování - sklady	VS		Skladování a logistika
VS		Plochy smíšené výrobní	HU		Smišené výrobní všeobecné
NT	NT	Plochy těžby nerostů nezastavitelné	GU		Těžba všeobecná
DS	DS	Silniční doprava - zástavba a komunikace	DS		Doprava silniční
			DU	DU	Doprava všeobecná
			DX	DX	Doprava jiná
	PV	Veřejná prostranství		PU	Veřejná prostranství všeobecná
ZV	ZV	Veřejná prostranství - veřejná zeleň	ZP	ZP	Zeleň parková a parkově upravená
ZS		Zeleň soukromá a vyhrazená	ZZ		Zeleň zahradní a sadová
ZO	ZO	Zeleň ochranná a izolační	ZO	ZO	Zeleň ochranná a izolační
VV	VV	Plochy vodní a vodohospodářské	WU		Vodní a vodohospodářské všeobecné
NZ		Plochy zemědělské	AP		Orná půda
NZ-T		Zemědělská půda s trvalým travním porostem	AL		Trvalé travní porosty
	NZ-e	Plochy s úpravami ohrožených až silně ohrožených půd	Nejedná se o standardizovaný jev dle vyhlášky 157/2024 sb.		
NS	NS	Plochy smíšené nezastavěného území (p-přírodní, v-vodohospodářská, z-zemědělská, o-ochranná/izolační/protierozní, e-protierozní, kh-kulturně historická, n-naučná)	MU	MU	Smišené krajinné všeobecné
	NS-ze	Plochy s protierozními úpravami ohrožených až nejohroženějších půd	MU.e		Smišené krajinné erozně ohrožené
			MU.I		Smišené krajinné lesnicví extenzivní
			MU.p		Smišené krajinné přírodní priority
			MU.w		Smišené krajinné vodohospodářské zájmy
			MU.z		Smišené krajinné zemědělství extenzivní
NL	NL	Plochy lesní	LU		Lesní všeobecné
OX	OX	Zvláštní území pro rekreaci a sport (golf)	OS.g	OS.g	Občanské vybavení (golf)

Příloha P.2 Změny č. 1 ÚP Popovičky

Stupeň erozního ohrožení řešeného území



HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ



HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ



HRANICE DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ



OHROŽENÍ PŮDY
VODNÍ EROZÍ (NÍZKÉ - VYSOKÉ)



ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚP POPOVIČKY
VČETNĚ KONVERZE DO JEDNOTNÉHO STANDARDU

NÁVRH UPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

2.2 SROVNÁVACÍ TEXT

Označení:

červeně je vyznačena konverze do jednotného standardu územního plánu

modře je vyznačen návrh úprav územního plánu Změnou č. 1 ÚP

08/2025

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL:

Popovičky

obec@popovicky.cz

Kraj:

Okres:

Obec s rozšířenou působností:

Pověřený obecní úřad:

Obec Popovičky:

Správní **Řešené** území:

Rozloha:

Počet obyvatel k 1.1.2024:

Nadmořská výška:

Části obce:

Obec POPOVIČKY

K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01

p. starosta Ing. Alexander Tuháček

IČ 00640131

mob.: 323 637 123, e-mail:

Středočeský NUTS 3 – CZ 020

Praha východ NUTS 4 – CZ 0209

Říčany 2122

Říčany 21222

NUTS 5 – CZ0209 599221

katastrální území Popovičky (627704)

Chomutovice u Dobřejovic (627674)

520 ha

472

377 m n. m.

Popovičky, Chomutovice u Dobřejovic,
Nebřenice

POŘIZOVATEL:

Obec POPOVIČKY

K Rybníku 12, Chomutovice

251 01 Popovičky

p. starosta Ing. Alexander Tuháček

určený zastupitel pro územní plán

mob.: 603 400 657,

e-mail: alexander.tuhacek.popovicky.cz

VÝKONNÝ POŘIZOVATEL:

PRISVICH s.r.o.

Nad Orionem 140, 252 06 Davle

Jednatel: Ing. Ladislav Vich

IČ 27101053

mob.: 604 183 111

e-mail: prisvich@prisvich.cz

ZPRACOVATEL:

Ing. arch. Jaroslav Sixta

U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1

IČ 15112209

mob.: 602 627 975,

email: jaroslavsixta0@gmail.com

vedoucí projektant:

ing. arch. Jaroslav Sixta

autorizace ČKA č. 00876

urbanistické řešení a grafika:

ing. Dagmar Zelinková

doprava a technická infrastruktura:

BML s.r.o.

zastoupený: Ing. Milan Mimra

zakázkové číslo: S-2023-016-00

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY ZMĚNA Č.1

SROVNÁVACÍ TEXT

1.1. OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

ČÁST 1

1.a)	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	9
1.b)	ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT	9
	• Hlavní zásady celkové koncepce rozvoje obce	9
	• Základní koncepce sídel v řešeném území	10
	• Hlavní cíle rozvoje	10
	• Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot	11
1.c)	URBANISTICKÁ KONCEPCE	13
	• Koncepce uspořádání sídelní struktury a jednotlivých sídel	13
	• Funkční (plošné) uspořádání sídel	14
	• Prostorové uspořádání sídel	16
	• Uspořádání center, veřejných prostranství a sídelní zeleně	17
	• Vymezení zastavitelných ploch a ploch transformace etapizace	18
1.d)	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY	25
	• Dopravní infrastruktura	25
	• Technická infrastruktura	28
	- pitná voda	28
	- kanalizace	30
	- elektrická energie	32
	- zemní plyn	35
	- elektronické a komunikační sítě a zařízení	35
	- nakládání s odpady	36
	• Občanská vybavenost veřejná infrastruktura Občanské vybavení veřejné	37
	• Veřejná zeleň Veřejná prostranství, zeleň parková a parkově upravená	37
1.e)	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	38
	• Koncepce uspořádání krajiny v návaznosti na ZÚR a dříve zpracovanou dokumentaci	38
	• Promítnutí koncepce do ploch s rozdílným způsobem využití (v nezastaveném území a stanovení podmínek pro změny jejich využití)	39
	• Zohlednění produkční funkce krajiny	40
	• Ochrana přírody a krajiny	41
	• ÚSES	44
	• Dopravní infrastruktura v krajině, prostupnost krajiny	46
	• Krajinné a krajínotvorné prvky	47
	• Vodní režim v krajině, protierozní opatření	50
	• Opatření proti povodním a živelným pohromám	50
	• Rekreace	51
	• Dobývání nerostů, sesuvná území	52
1.f)	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ	45
	PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ	53
	ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ	53

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PLOCHY RZV (S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ).56

• PLOCHY BYDLENÍ	
BI – Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské BI – Bydlení individuální	56
BV – Bydlení v rodinných domech – venkovské Bydlení venkovské	58
• PLOCHY REKREACE	
RI – Rekreační plochy staveb pro rekreaci	60
• PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ	
OV, OH – Občanské vybavení – veřejná infrastruktura	60
OV – Občanské vybavení veřejné, OH – Občanské vybavení hřbitovy	60
OM – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední	61
OK – Občanské vybavení komerční	61
OS – Občanské vybavení sport a tělovýchova	63
OS.g – Občanské vybavení golf	65
• PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	
PV, ZV – Veřejná prostranství a veřejná zeleň	67
PU – Veřejná prostranství všeobecná, ZP – Zeleň parková a parkově upravená	67
• PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ	
SV – Smíšené obytné – venkovské	69
SM – Smíšené obytné – městské SU – Smíšené obytné všeobecné	70
SK – Smíšené obytné – komerční	69
• PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	
DU – Doprava všeobecná, DS – Silniční doprava – plochy a komunikace Doprava silniční, DX – Doprava jiná	72
• PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	
Ti – Technická infrastruktura – plochy pro stavby a zařízení	74
TU – Technická infrastruktura – všeobecná	74
• PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ	
VD – Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba Výroba drobná a služby	75
VZ – Výroba a skladování – zemědělská výroba Výroba zemědělská a lesnická	76
VK – Výroba a skladování – sklady VS – Skladování a logistika	77
VS – Plochy smíšené výrobní HU – Smíšené výrobní všeobecné	78
• PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ	
VV – Plochy vodní a vodohospodářské	78
WU – Vodní a vodohospodářské všeobecné	78
• PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (ZPF)	
NZ – Plochy zemědělské AP – Orná půda, AL – Trvalé travní porosty	79
• PLOCHY LESNÍ (PÚPFL)	
NL – Plochy lesní LU – Lesní všeobecné	80
• PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ KRAJINNÉ	
NS MU – Plochy smíšené nezastavěného území Smíšené krajinné všeobecné	81
K – Meze MU.e – Smíšené krajinné erozně ohrožené	83
• PLOCHY ZELENĚ	
ZO – Zeleň ochranná a izolační	83
ZS – Zeleň soukromá a vyhrazená ZZ – Zeleň – zahrady a sady	84
USES – Plochy územního systému ekologické stability	85
• PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ	
NT – Plochy těžby nerostů GU – Těžba všeobecná	86
• PLOCHY SPECIFICKÉ	
OX – Zvláštní územní pro rekreaci a sport (golf)	86

1.g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH ASANACÍ	87
• a) VD – VPS dopravní infrastruktury	87
• b) VT – VPS technické infrastruktury	88
• c) VP – VPS veřejného prostranství	90
• d) VN - VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území	90
• e) VU – VPO pro vytváření prvků územního systému ekologické stability	91
• f) VB stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu	91

• g) VA asanace území.....	91
1.g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT dle § 170 SZ.....	87
• Veřejně prospěšné stavby.....	87
• Veřejně prospěšná opatření.....	87
• Stavby a opatření k zajišťování obrany státu.....	87
• Asanace (ozdravění) území.....	87
1.h) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO dle § 101 SZ.....	zrušeno
• Veřejná prostranství a veřejná zeleň.....	zrušeno
• Veřejné občanské vybavení (pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a Co).....	zrušeno
1.i) 1.h) KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY	92
1.j) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ	

ČÁST 2.

2.a) Členění území podle převažujícího charakteru území.....	94
2.b) Vymezení zastavitelného území.....	94
2.c) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření.....	94
2.d) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci plánovací smlouvou	94
2.e) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vypracováním územní studie	94
2.f) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu	94
2.g) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování v území podmíněno realizací architektonické nebo urbanistické soutěže.....	108
2.h) Vymezení architektonicky významných staveb nebo urbanisticky významných celků	108
2.i) Stanovení pořadí změn v území.....	108
2.j) Stanovení požadavků na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu u částí území obce, pro které územní plán obsahuje prvky regulačního plánu.....	108
2.k) Vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v tomto zákoně nebo jiných právních předpisech (včetně zkratk a značek).....	108

OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY118

Příloha P1: Srovnávací tabulka změn textového a grafického značení ploch ve Změně č.1 oproti platnému znění ÚP

Příloha P2: Stupeň erozního ohrožení řešeného území

POUŽITÉ ZKRATKY A OZNAČENÍ.....viz 117

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO ÚČELY TOHOTO ÚZEMNÍHO PLÁNU.....viz 108

GRAFICKÁ ČÁST VÝROKU ÚP

1.2.	Výkres základního členění území	1 : 5 000
1.3.	Hlavní výkres s urbanistickou koncepcí	1 : 5 000
1.4.	Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000
1.5.	Doprava	1 : 5 000
1.5	Vodní hospodářství	1 : 5 000
1.6	Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000
1.7	Zemní plyn	1 : 5 000
1.8	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000
1.8	Výkres stanovení pořadí změn v území	1 : 5 000

PŘEHLED ÚPRAV VE ZMĚNĚ Č. 1 ÚP POPOVIČKY

Celé řešené území:

- Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
- Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady včetně veřejné infrastruktury.
- Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizaci).

Díličí změny v řešeném území:

- Z1/1 Změna části funkční plochy golfu OS.g56 (původně OX.56) na novou funkční plochu ZZ.51 Zeleň – zeleň zahradní a sadová (k. ú. Chomutovice u Dobřejovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64)
- Z1/2 Změna funkční plochy OS.56 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK.56
- Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS.56(Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí).
- Změna okolních ploch zeleně MU.I (smíšené nezastavěného území – extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěného území – přírodní priority) na ZP.56 – Zeleň parková a parkově upravená.
- Z1/3 Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OV.52 a využití pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínky povinnosti náhrady plochy při jiném využití než MŠ A ZŠ (k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 413/46)
- Z1/4 Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS.55 z chovu a výcviku koní (Horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.ú. Chomutovice p.č. 341/1)
- Z1/5 Změna trasování lokálního biokoridoru LBK.36a u jeho napojení na LBK.37 přes plochu LU (původně NL). Zároveň bude přesunuta plocha golfu OS.g52 (původně OX 52) západně k místní komunikaci Chomutovice – Křížkový Újezdec místo ploch MU.p (původně NSpzo, NSpvl, NSpvo – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu

zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty), dříve NZ-T.

- Z1/6 Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV.53 na ploše stávající zahrady původní fary, tj. plochy ZZ zeleň zahradní a sadová (původně ZS – zeleň soukromá). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostranstvími je omezena stávajícím VKP ze zákona – údolní niva Chomutovického potoka, která je zároveň lokálním biokoridorem LBK.36 (k.ú. Pětřikov, p.č. 176/2 a p.č. 1).
- Z1/7 Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU.55 pro plochy a zařízení údržby obce místo stávající plochy MU.p – smíšené nezastavěného území – přírodní priority (dříve NSpo – plochy smíšeného nezastavěného území přírodní), k.ú. Chomutovice, p.č. 6/1 a 78/21.
- Z1/8 Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Z1/9 Rozšíření funkčního využití plochy BI.61 – Bydlení individuální (dříve BI61 – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU.52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM52 Smíšené obytné městské) o funkční využití pro dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.ú. Chomutovice, p.č. 413/2).
- Z1/10 Změna funkčního využití plochy RI – Rekreační individuální, na plochu OK.55 občanské vybavení komerční (dříve RI Rekreační – plochy staveb pro rodinnou rekreaci).
- Z1/11 V zastavěném území rozdělení a rozšíření plochy BI.51, Bydlení individuální (původně BI 51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI.51b) a příjezdovou komunikaci DU.54 (k.ú. Chomutovice p.č. 78/4) Je zmenšena plocha veřejného prostranství PU.52 a parkové zeleně ZP.54.
- Z1/12 Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a tvaru komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování podílu veřejné zeleně.
- Z1/13 Doplnuje se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do přípustného využití v plochách PU – veřejné prostranství (dříve PV) a ZO – zeleň ochranná a izolační (dříve ZV).

..

ČÁST 1

1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Správní **Řešené** území obce Popovičky se skládá ze dvou katastrálních území Popovičky a Chomutovice u Dobřejovic (dále jen Chomutovice). Na k.ú. Popovičky se nachází sídlo Popovičky, na k.ú. Chomutovice jsou dvě sídla Chomutovice a Nebřenice.

Zastavěné území sídel bylo vymezeno po doplňkových průzkumech a rozbořech a na podkladu katastrální mapy platné k 31.3.2022 [13.11.2024](#), je znázorněno na výkresech č. 1.2. Výkres základního členění území a č. 1.3. Hlavní výkres urbanistické koncepce.

1.b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

HLAVNÍ ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE

Správní **Řešené** území Popovičky je součástí Metropolitní rozvojové oblasti Praha OB 1 dle PÚR ČR, pro kterou jsou stanoveny rozvojové parametry také v ZÚR Středočeského kraje. Územní plán stanovuje využití tohoto území jako dynamického rozvojového příměstského území hl. m. Prahy s hlavními zásadami:

- vytvářet podmínky pro polyfunkční charakter sídla (sídel)
- rozvoj obytné zástavby rezidenčního charakteru bude nadále nejvýznamnějším směrem využití území
- rozvoj občanské vybavenosti pro místní obslužnost (včetně okolních obcí)
- rozvoj pracovních příležitostí v místě bydliště
- zvýšení rekreačního využití území pro krátkodobý a střednědobý pobyt včetně zvýšení prostupnosti území pro nemotorovou dopravu
- využít podmínky v území pro rozvoj cestovního ruchu s využitím kulturních památek
- chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu
- dotvářet krajinu s cílem doplnění přírodních prvků tak, aby byly zvýšeny její estetické hodnoty a ekologická stabilita
- zajistit potřebný odpovídající rozvoj dopravní a technické infrastruktury včetně doplnění nových tras a kapacit

Územní plán zároveň naplňuje „Strategický plán obce Popovičky“ a jeho cíle:

- řešení zásobování pitnou vodou (zdroj, vodojem, úpravna vody)
- řešení splaškové kanalizace a ČOV pro celé ~~správní~~ území
- řešení problematiky komunikace III/00320 (přeložka v Nebřenicích)
- zlepšení podmínek pro pěší (rekreační) a cyklistickou průchodnost území i v návaznosti na okolní obce
- revitalizace rybníků v Chomutovicích
- rozšíření hřbitova
- rozšíření a dostavba dětského hřiště pro Chomutovice a Popovičky

Územní plán zároveň naplňuje směry rozvoje území v rámci MAS Říčansko a Strategický plán rozvoje Mikroregionu Ladův kraj, resp. ty strategické cíle rozvoje, které je možné uplatnit v rámci územní dokumentace:

- ☐ vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu jako základ pro spokojené bydlení a podnikání v mikroregionu
- ☐ rozvíjet cestovní ruch a rekreaci využívající a zároveň respektující přírodní ráz a kulturní dědictví mikroregionu; uchovávat historický odkaz a prostřednictvím historických památek a zajímavostí, podporovat rozvoj cestovního ruchu

- ❑ podporovat ekonomickou prosperitu a zvýraznění mikroregionu v celorepublikovém měřítku; spoluvytvářet lepší podmínky pro drobné podnikání zejména v oblasti obchodu, služeb a zemědělské výroby a lesního hospodářství
- ❑ podporovat trvalé bydlení v mikroregionu; zajistit dostupnost všech služeb pro obyvatele i návštěvníky; vytvářet podmínky pro vzdělávání a informovanost obyvatel

Cílem územního plánu je komplexní rozvoj území, který musí mít vyvážený poměr rozvoje hospodářského, enviromentálního a sociálního pilíře. Proto je ve zpracování nového ÚP kladen důraz na rozvoj životního prostředí (enviromentální pilíř) a rozvoj podmínek soudržnosti společenství (sociální pilíř).

ZÁKLADNÍ KONCEPCE SÍDEL V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

ÚP respektuje stávající sídla v krajině a historický vývoj území s přihlédnutím k celkovému vývoji příměstského prostoru hl. m. Prahy jako rozvojového území OB 1 celorepublikového významu, kde nadále bude hlavním činitelem rozvoj bydlení. Území má výhodnou strategickou polohu poblíž dálnice D1 a Pražského okruhu, z které nadále bude vyplývat velmi nadprůměrný zájem o využití území, atraktivita území se bude ještě zvyšovat.

Stávající zástavba sídel Popovičky a Chomutovice vlivem rozvoje bydlení a dalších místních aktivit (rozvoj smíšené výroby, občanské vybavenosti) postupně vyplňuje plochy mezi těmito sídly, takže vzniká jedno propojené sídlo. ÚP proto navrhuje využít stávající plochy mezi těmito sídly pro další rozvoj obytné zástavby a občanské vybavenosti, zároveň ale zachovat ústřední krajinný prvek území – údolí Chomutovického potoka jako nezastavitelné území. Správním centrem území zůstává sídlo Popovičky.

Druhým sídlem, které zůstane samostatným, jsou Nebřenice. Původně malé sídlo je navrženo k nové zástavbě jako příměstské sídlo polyfunkčního charakteru s využitím pro bydlení, občanskou vybavenost a hromadnou rekreaci (volnočasový areál, golf, hotel). Kvalita přírodního prostředí je využita pro moderní zástavbu s podmínkami zachování krajinného rázu a doplnění prvky zvyšujícími ekologickou stabilitu. Součástí zástavby budou také sportovní plochy a plochy golfu s využitím zámku Nebřenice. Zástavbou nesmí být dotčeny hlavní krajinné prvky tj. lesy, údolní nivy Chomutovického potoka a jeho přítoku s přilehlými loukami.

Mimo zástavby v uvedených sídlech nejsou ~~ve správním~~ v celém území povoleny žádné jiné nové zastavitelné plochy. Individuální rekreační zástavba je zcela zakázána.

Mezi Chomutovicemi a Nebřenicemi je a bude nadále provozován lom stavebního kamene, ale pouze v rozsahu stávajícího dobývacího prostoru.

Samostatná lokalita u jižní hranice ~~správného~~ řešeného území smíšené obytné a komerční zástavby Na Radimovce nebude žádným způsobem rozšířena.

Hlavní dopravní osou zůstává komunikace III. třídy III/00320, která je v oblasti sídla Nebřenice přeložena do nové trasy tak, aby umožnila rozvoj sídla a zároveň neohrožovala svým provozem životní prostředí.

HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE

Cílem rozvoje ~~správného~~ území je trvale udržitelný rozvoj území, který bude naplňován těmito směry rozvoje:

- sídla navrhovat jako polyfunkční s přihlédnutím jejich umístění v krajině a respektováním jejich historické zástavby
- využít atraktivnosti území pro rozvoj obytné zástavby a pro rozvoj hromadné rekreace a cestovního ruchu
- úpravou trasy komunikace III/00320 vyřešit prostupnost motorové dopravy ~~správním~~ územím tak, aby byly zlepšeny podmínky životního a obytného prostředí v zastavitelných a zastavěných plochách

- rozvoj obytné zástavby musí být vždy svázán s řešením odpovídající občanské vybavenosti, pracovních příležitostí, dopravní a technické infrastruktury
- součástí řešení zastavěných a zastavitelných ploch musí být řešení ploch občanské vybavenosti a veřejné zeleně
- minimalizovat zásahy do přírodních prvků, zachovat maximálně všechny prvky VKP a ÚSES, lesní porosty
- zvýšit ekologickou stabilitu území protierozními opatřeními ve formě trvalého zatravnění, rozšíření porostů smíšené zeleně, mezemi s remízy, novými lesními porosty, novými vodními nádržemi atp.
- doplnit krajinnotvorné prvky ve formě stromořadí, ochranné a izolační zeleně, přechodové zóny sídlo – krajina se střední a vysokou zelení
- zachovat a zlepšit prostupnost území pro nemotorovou dopravu, doplnit pěší a cyklistické trasy a stezky
- zastavitelné plochy navázat na stávající zastavěné území v souladu se stávající platnou územní dokumentací
- zvýšit využití území pro sport, hromadnou rekreaci a cestovní ruch
- řešit zajištění dostatečných kapacit pitné vody pro celé území
- likvidaci splaškových vod řešit dvěma samostatnými ČOV
- zkapacitnit zásobovací síť el. energie VN 22 kV a zemního plynu
- doplnit místní dopravní a technickou infrastrukturu dle potřeby, hlavně v sídle Nebřenice

HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT

KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

Všechny kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty musí být zachovány, nesmí dojít ke zhoršení jejich stavu nevhodnými zásahy. Historická zástavba nesmí být narušena nevhodnými okolními stavbami, dostavbami nebo přestavbami objektů a musí být zachován její charakter i z dálkových pohledů.

Památkově chráněné objekty

- Kostel sv. Bartoloměje včetně přilehlého hřbitova a ohradní zdi s bránou – ~~ev. č. 2144~~ číslo USKP: 33840/2-2144 (k. ú. Popovičky)
- Kaple s hrobkou rodiny Hilbertů ze Schüttelsbergu – ~~ev. č. 4127~~ číslo USKP: 34286/2-4127 (k. ú. Chomutovice)
- Zámek Nebřenice ~~s nádvořím a hospodářskými budovami~~ včetně zámeckého parku – ~~ev. č. 2145~~ číslo USKP 17954/2-2145 (k. ú. Chomutovice)

Urbanisticky místně významné lokality

- Chomutovice – náves se skupinou vzrostlých stromů, rybníkem, křížkem a kamennou zvoničkou
- Popovičky – náves s kostelem sv. Bartoloměje, hřbitovem, farou a Chomutovickým potokem s veřejnou zelení

Návesní prostory musí být chráněny jako veřejná prostranství s veřejnou zelení, nesmí být zastavovány. Při úpravách staveb na sousedících pozemcích je nutné zachovat stávající výšku zástavby a charakter objektů.

Architektonicky hodnotné a významné objekty a celky

- Kostel sv. Bartoloměje
- Zámek Nebřenice ~~s hospodářskými budovami, nádvořím a parkem~~
- Kamenná zvonička a křížek v Chomutovicích
- Křížek v Nebřenicích
- Hřbitov v Chomutovicích u kom. č. III/00320
- Mateřská škola v Popovičkách
- Původní fara v Popovičkách

Archeologické hodnoty

Celé řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy. Z toho vyplývá, že v případě jakýchkoliv zemních prací či zásahů do terénu je nutné záměr ohlásit archeologickému ústavu ÚA PPČ a postupovat podle nařízení vlády č. 20/1997 Sb. a zákona č. 242/1992 Sb. Jakékoliv terénní úpravy, změny využití území, stavby, inženýrské sítě a komunikace musí být odsouhlaseny příslušným pracovištěm ÚA.

Státní archeologický seznam ČR uvádí tato území s archeologickými nálezy (UAN) s vyhodnocením a evidencí SAS (Státní archeologický archiv ČR):

- Středověké a novověké jádro obce Popovičky, kategorie UAN II (předpokládané území), kat. ú. Popovičky, poř. č. SAS 12-42-15/1
- Středověké a novověké jádro obce Popovičky, kategorie UAN II (předpokládané území), kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic, poř. č. SAS 12-42-15/2
- Petrovy vrchy, neolitické sídliště, kategorie UAN I (prokázané území), kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic, poř. č. SAS 12-42-15/3
- Středověké a novověké jádro obce Nebřenice, kategorie UAN II (předpokládané území), kat. ú. Chomutovice u Dobřejovic, poř. č. SAS 12-42-15/4

CIVILIZAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ (VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA)

V celém území musí být respektovány prvky veřejné infrastruktury, které zajišťují jeho obyvatelnost a provoz nebo jeho propojení s okolím včetně regionální a nadregionální úrovně.

Dopravní infrastruktura

- komunikace III. třídy včetně přeložky (III/00320)
- místní a obslužné komunikace
- účelová komunikace do lomu Chomutovice
- veřejná prostranství
- cykloturistické trasy (č. 0028 a č. 0065) a nová cykloturistická stezka č. 11 na západní hranici ~~správního~~ řešeného území
- všechny místní polní a pěší cesty a stezky

Technická infrastruktura

- stávající a nová splašková kanalizace a ČOV v Popovičkách a Nebřenicích
- stávající dešťová kanalizace v Popovičkách a Chomutovicích včetně nové zástavby v Nebřenicích
- stávající úpravna pitné vody a vodojem v Popovičkách a Chomutovicích a zkapacitnění zásobování pitnou vodou
- nové zásobování pitnou vodou Nebřenic
- nové zásobování zemním plynem Nebřenic
- stávající přivaděč a zásobovací síť zemního plynu v Popovičkách a Chomutovicích
- komunikační síť stávající a nové
- zásobovací síť el. energie v Popovičkách, Chomutovicích a nová síť zásobování v Nebřenicích

~~Občanská vybavenost~~ Občanské vybavení veřejné

- Obecní úřad
- Hasičská zbrojnice
- Mateřská škola v Popovičkách a nové školské zařízení v Nebřenicích
- dětské hřiště a hřiště pro míčové hry v Chomutovicích
- dětské hřiště ~~hřiště~~ hřiště v Popovičkách
- dětská hřiště nová v Chomutovicích a Nebřenicích
- kostel sv. Bartoloměje se hřbitovem
- hřbitov u kom. III/00320 – Popovičky

Všechny trasy a zařízení, prostory, pozemky, objekty musí být chráněny, aby se mohla obec nadále rozvíjet, nesmí dojít k žádným změnám bez souhlasu obce a dotčených orgánů státní správy. Ke zrušení nějaké části občanské vybavenosti veřejné infrastruktury nesmí dojít bez předem zajištěné odpovídající kapacity jiným způsobem.

PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

Kromě hodnot území stanovených zvláštními předpisy nebo na základě nich, se stanoví jako přírodní hodnoty území tyto lokality:

- Zámecký rybník a údolní niva Chomutovického potoka včetně dalších dvou rybníků a přilehlých luk
- Údolní niva bezejmenného přítoku Chomutovického potoka s přilehlými loukami a smíšenými porosty
- Lesní porosty a smíšené přírodní plochy západně od Nebřenic na k.ú. Chomutovice včetně porostů Na Petrových vrchách
- Údolí Chomutovického potoka od soutoku s bezejmenným přítokem až do Popoviček včetně břehových a lesních porostů a přilehlých luk
- Alej ovocných stromů podél místní komunikace z Chomutovic do Křížkového Újezdce

Všechny vyjmenované přírodní hodnoty musí být zachovány, pokud by do nich bylo zasahováno, tak jedině za podmínky minimálně stejné nebo větší náhrady této hodnoty a pouze se souhlasem dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny a se souhlasem obce.

1.c) URBANISTICKÁ KONCEPCE

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ SÍDELNÍ STRUKTURY A JEDNOTLIVÝCH SÍDEL

Stávající koncepce sídel a krajiny a jejich historický vývoj jsou respektovány. Zástavba je soustředěna do dvou historických sídel Popovičky – Chomutovice a Nebřenice. V území nebudou žádné jiné nové lokality zástavby, stávající nebudou rozšiřovány.

Hlavní krajinnou osou je údolí Chomutovického potoka, které tvoří spolu se zvýšenými plochými elevacemi a lesy ráz krajiny. ÚP jej respektuje a nepovoluje žádnou novou zástavbu v těchto plochách. Souvislé lány ZPF budou zachovány, budou ale členěny doplňkovými interaktivními prvky zeleně, mezemi a protierozními opatřeními.

POPOVIČKY - CHOMUTOVICE

- ❑ Sídla Popovičky a Chomutovice postupně srůstají. Zůstanou zachovány části historické zástavby okolo původních návsi v údolí Chomutovického potoka včetně památkově chráněných objektů a staveb.
- ❑ Spojnici tvoří relativně hluboko zaříznuté údolí Chomutovického potoka, které bude zachováno jako „zelená osa“ území spojených sídel s využitím pro zeleň a občanskou vybavenost (dětské hřiště, park, tenisové kurty).
- ❑ Na západním břehu potoka nad jeho hranou došlo k rozvoji obytné zástavby rodinných domů, která je respektována a doplněna v ucelenou plochu navazující na stávající zástavbu.
- ❑ Spojování sídel bylo započato výstavbou zemědělského areálu mezi Chomutovicemi a Popovičkami u komunikace III/00320, která tvoří hlavní dopravní osu území. Tento areál je postupně přestavován na výrobní smíšené a skladové plochy a bude pouze v severní části mírně rozšířen.
- ❑ Nové plochy obytné zástavby nebudou realizovány u komunikace III/00320 z důvodu zvyšující se intenzity dopravy, hluku a emisí.
- ~~❑ Popovičky a Chomutovice zůstávají správním centrem území.~~
- ❑ Nezastavitelné plochy údolní nivy Chomutovického potoka musí být včetně ploch zeleně plně zachovány. Koryto vodního toku a stávajícího rybníčku na návsi v Chomutovicích musí být plně zachováno.

NEBŘENICE

- ❑ Celé území v okolí Nebřenic je využito pro volnočasový areál – sportovní plochy a stavby, golf, pěší a cyklistické trasy, tenisová škola, rekreační chov koní. Tím se zásadně zvýší údržba území a dojde zvýšení ekologické stability.
- ❑ Nová zástavba navazuje na vývoj zástavby, která má rozdílný charakter na východní a západní straně Chomutovického potoka svým rozsahem a zaměřením.
- ❑ Západní strana je určena pro čistě obytnou zástavbu a pro využití památkově chráněného Zámku Nebřenice a jeho okolí jako golfového klubu s novým sportovním centrem (wellness, fitness) i komerčními aktivitami a hotelem, který může sloužit jako konferenční centrum.
- ❑ Východní strana v návaznosti na původní zástavbu osady je navržena jako obytná příměstská zástavba intenzivního charakteru kombinovaná s občanskou vybaveností veřejnou a komerční.
- ❑ Z důvodu neprůjezdnosti historické zástavby sídla je navržena částečně nová trasa komunikace III/00320, která již byla uskutečněna a zprovozněna dle změny č. 4 ÚP.
- ❑ Součástí provedení sportovních ploch a staveb je provedení úpravy a doplnění všech typů krajinných prvků včetně údržby koryta Chomutovického potoka všech nádrží a tůní (z velké části již realizováno dle změny č. 4 ÚP).
- ❑ Využití území respektuje krajinný ráz, nezasahuje zásadně do údolí Chomutovického potoka a lesů. Navrhuje pouze místní kácení lesů, které však nahrazuje novou výsadbou ve dvojnásobné ploše.
- ❑ Nová zástavba je navržena jako polyfunkční sídlo příměstského typu (bez zemědělské a průmyslové výroby) orientované na obytnou zástavbu, občanskou vybavenost a sportovní využití území.
- ❑ Pro doplnění sportovních a rekreačních aktivit v řešeném území je určena plocha OS.55 pro rekreační a sportovní chov koní včetně potřebného zázemí.
- ❑ Zástavba Nebřenic nezasahuje do žádných prvků ÚSES a VKP, je přizpůsobena jejich rozsahu a zároveň navržena v nižších polohách, takže nepřesahuje místní horizonty krajiny.
- ❑ Nebřenice jsou třetím sídlem ~~správného~~ řešeného území Popovičky, které odlehčuje tlak na obytnou zástavbu, dopravu a občanskou vybavenost ve ~~správním centru – sídlo~~ v sídlech Popovičky a v Chomutovicích, aby nedošlo k neúměrnému nárůstu těchto dvou sídel a narušení charakteru původních sídel.

FUNKČNÍ (PLOŠNÉ) USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL

POPOVIČKY - CHOMUTOVICE

Uspořádání funkčních ploch zástavby vychází z historického vývoje. Zachovávají se dvě centra historické zástavby (smíšené obytné venkovské plochy) okolo návsi v Chomutovicích a Popovičkách, včetně návazné obytné zástavby solitérního charakteru. V Popovičkách jsou v centru obce navrženy plochy pro rozvoj občanské vybavenosti.

Stávající plochy smíšené venkovské zástavby s funkcí obytnou a využitím objektu pro občanskou vybavenost a drobnou podnikatelskou činnost (servisy, drobná řemeslnická výroba, služby, obchod, kanceláře) zůstanou zachovány včetně možnosti funkční pestrosti.

Nové obytné plochy a lokality navazující na západní straně na zástavbu Popoviček a Chomutovic mají charakter obytné zástavby s možností využití objektů pro různé druhy podnikání a umístění drobných provozoven občanské vybavenosti.

Stávající východní zóna smíšené výroby a skladování bude dále takto využívána včetně zemědělské výroby s minimálním rozšířením. Od hlavních ploch obytné zástavby zůstává oddělena vysokou zelení, lesními porosty a údolím potoka. Na severní straně je oddělena hřbitovem (s potřebným rozšířením) a stávajícím parkem.

Změnou č. 1 ÚP je doplněno nové využití bývalé fary a přilehlého pozemku v Popovičkách pro občanskou vybavenost veřejnou OV.53 jako nový obecní úřad se společenským sálem a komunitními prostory.

Plochy vyznačené soukromé zeleně nesmí být dále zastavovány, jsou částmi oddělovacími funkční plochy mezi sebou nebo zástavbou a krajinou.

NEBŘENICE

Plochy funkčního využití území vychází z účelu zástavby – příměstské sídlo hl. m. Prahy. Stávající zastavěné plochy jsou smíšené obytné venkovské.

Osu území tvoří nová dopravní plocha přeložky komunikace III/00320, oddělená plochami izolační zeleně od zastavitelných ploch.

Centrum tvoří intenzivní zástavba obytná smíšená městského typu. Přízemí obytných domů je vyhrazeno pro občanskou vybavenost. Dopravní plochy pro parkování budou pod objekty nebo zeleň parkována pozemku staveb eventuálně jako podzemní parkoviště s povrchovou úpravou jako ~~veřejná zeleň~~ **zeleň parková** a veřejné prostranství. Na západní straně centra je navržena nová plocha občanské vybavenosti (MŠ).

Zástavbu na sever a jih od centra bude tvořit intenzivně využívané plochy bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu.

Stávající zámek a okolí je vyhrazeno pro občanskou vybavenost komerčního charakteru (ubytování, stravování, cestovní ruch, golfový klub, konferenční centrum, sportovní aktivity – welnes, fitness, atd.).

Obytná zástavba na západ od zámku je navržena opět jako bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu, ale méně intenzivní, nekompaktní (průchodnost území a přírodní plochy ve směru sever – jih).

Plochy pro sport a rekreaci jsou navrženy jižně od zámku (sportovní centrum s ubytováním a parkováním), severně od Nebřenic jako plochy a stavby pro rekreaci a sport (jezdecká škola, rekreační chov koní) a jihovýchodně od nové zástavby nová tenisová škola.

Na jižním okraji katastrálního území Chomutovice je ponechána bez rozšíření stávající plocha smíšené a komerční zástavby.

SPRÁVNÍ ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Mimo zastavitelných ploch jsou v okolí navrženy plochy občanské vybavenosti ve formě zvláštních ploch pro rekreaci a sport – golf (z větší části již realizované dle změny č. 4 ÚP).

Zástavba je od volné krajiny oddělena plochami (segregačními) ochranné a izolační zeleně nebo plochami smíšenými nezastavěného území.

V nezastavitelných plochách jsou umístěny pouze plochy ČOV a retenčních nádrží závlahové vody, pěší a cyklistické trasy a stezky.

Lesní plochy a plochy (zeleně) smíšeného nezastavěného území musí být zachovány, event. upravovány nebo měněny za náhradu. Každá změna PÚPFL na jinou funkci je nahrazena novou výsadbou na jiných plochách v území.

Hlavní část území tvoří nadále zemědělské plochy orné půdy s vyznačením ploch přírodních pro ÚSES, VKP a interaktivní prvky. Všechny vodní toky a plochy musí být zachovány, mohou být rozšířeny.

Plocha stávajícího lomu kamene a štěrku na k.ú. Chomutovice je ohrazena valem a osázena zelení. Tato hranice nesmí být činností lomu v žádném případě překročena. Stávající lom zůstává v provozu v rozsahu dobývacího prostoru, jeho hranice nesmí být překročena dle posledního platného rozhodnutí DO.

Vodní toky a vodní plochy musí být plně zachovány, mohou být rozšířeny včetně břehových porostů. Nově mohou být provedeny v území retenční nádrže závlahové vody pro golf.

V území musí být provedeny protierozní opatření a musí být dodržovány protierozní zásady hospodaření.

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍDEL

CHOMUTOVICE - POPOVIČKY

Charakter nové zástavby bude přizpůsoben stávající vesnické zástavbě formou soliterní zástavby RD. Zástavba nebude nadměrně intenzivní, nebudou prováděny řadové domy, dvojdomy ani hnízdivá zástavba. Nové pozemky ve stávající zástavbě nebudou oddělovány menší než stanovená v kap. 1.f), hustota a výška zástavby jsou určeny v podmínkách pro plochy s rozdílným využitím, ale intenzita využití pozemku nesmí překročit plošné zastavění včetně zpevněných ploch jak je určeno v kap. 1.f). Výška objektů na okraji zástavby ve styku s krajinou musí být vždy adekvátní pro přechod do krajiny v místech, kde by mohlo dojít k narušení rázu krajiny a zástavby sídel a je určena v kapitole 1.f).

Smíšené výrobní plochy a skladování nesmí překročit intenzitu zastavění pozemku 50 % a musí obsahovat vždy 30 % plochy zeleně. Výška objektu je max. 11 m na pozemcích sousedících s okolními plochami jiného využití max. 9 m. Obdobné podmínky platí pro plochy občanské vybavenosti.

Zástavba v okolí návsi v Chomutovicích a Popovičkách nesmí překročit intenzitu a výšku zástavby stávající. Tyto plochy návsi nesmí být zastavovány ani využívány jako parkoviště.

Stávající dominanta kostela sv. Bartoloměje musí být zachována, okolní objekty nesmí být zvyšovány nad stávající úroveň hřebenů střech.

Pro všechny plochy lokalit platí podrobnější podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím ploch v kapitole 1.f) této textové části.

NEBŘENICE

Stávající historická zástavba Nebřenic musí být zachována, nesmí být zvyšována nebo zahušťována. Intenzita využití pozemků musí být do 40 %.

Nová zástavba městského typu v centru Nebřenic může být provedena jako intenzivní s max. výškou 11,5 – 16,0 m a event. vyšší místní dominantou 21 m v centru zástavby. Obytná zástavba může být provedena ve formě bytových domů, viladomů a polyfunkčních domů s vyhrazeným přízemím pro občanskou vybavenost na straně do veřejného prostoru nebo prostranství.. Maximální využití pozemků je 65 % zastavěných a zpevněných ploch pouze u objektů občanské vybavenosti. Mohou zde být umístěny také řadové rodinné domy, dvojdomy a soliterní RD.

Na severní, jižní a východní straně zastavitelného území je umístěna obytná zástavba městského a příměstského typu, s maximální intenzitou využití pozemků do 40 % a s postupně klesající výškou zástavby směrem ke krajním parcelám ve styku pozemků s volnou krajinou. Zástavba mimo těchto hraničních pozemků, kde mohou být umístěny jen soliterní RD, může být realizována ve formě soliterní, řadové nebo hnízdivé zástavby, event. dvojdomy a viladomy.

Zástavba obytná městského a příměstského typu západně od zámku navazuje na volnou krajinu, musí být rozvolněnější, tj. max. intenzita využití ploch do 30 % pozemku, minimální velikost pozemku 1 200 m² soliterní RD a výška zástavby max. 9,5 m v nejvyšším bodě sklonitých střech nebo 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu.

V celém ~~správním~~ **řešeném** území nejsou povoleny výškové stavby (rozhledny, věže, stožáry VN, VVN a pro radioreléové systémy). Je povolen pouze jeden stožár pro mobilní operátory se pozemní stanicí v severní části Nebřenic u příjezdové komunikace, částečně zakrytý stávající vysokou zelení.

Pro všechny lokality platí podrobnější podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím ploch v kapitole 1.f. této textové části.

USPOŘÁDÁNÍ CENTER, VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A SÍDLENÍ ZELENĚ

POPOVIČKY - CHOMUTOVICE

Správním centrem zůstávají Popovičky, kde budou zachovány obě návsi na Chomutovickém potoce. V Popovičkách je to původní náves před kostelem sv. Bartoloměje, která u ulice Ke Kostelu. Náves bude zároveň veřejnou zelení s možností umístění zpevněných ploch a dětského hřiště. Náves leží na komunikaci III. třídy III/00319 Popovičky – Herink, která je druhou hlavní komunikací v území. Tato komunikace tvoří východozápadní osu původního sídla Popovičky a bude u ní zachováno a event. rozšířeno stávající občanská vybavenost občanské vybavení.

Náves v Chomutovicích s rybníkem, dětským hřištěm, hřištěm na míčové hry a veřejnou zelení mezi ul. K Rybníku a Huntovická zůstává plně zachována a je centrem sídla Chomutovice. Obě centra jsou propojena pěší a cyklistickou stezkou údolím Chomutovického potoka, kde je umístěno dětské hřiště. Celá niva údolního potoka s přilehlými porosty bude zároveň tvořit veřejnou zezeň v centru sídla zakončenou na jihu rybníkem a na severu parkem u hotelu v Popovicích. Dopravně jsou obě návsi propojeny komunikací III/00320 na východní straně.

Nová dvě veřejná prostranství na západní straně sídel jsou navržena jednak jako předprostor před novou občanskou vybaveností se zpevněnou plochou a veřejnou zelení (P~~V~~ PU.51 Popovičky – ul. Na Stádlech), jednak jako samostatné veřejné prostranství uprostřed obytné zástavby P~~V~~ PU.52 s dětským hřištěm a veřejnou zelení, které budou spojeny navzájem a se stávajícími návsemi novou sběrnou místní komunikací s využitím části ulic K Rybníku a Huntovická.

Základní dopravní systém bude tvořit okruh spojující obě sídla, který se skládá z ulic Huntovická, původní trasa komunikace III/00320, Ke Kostelu, kom. III/00319, Na Stádlech a K Rybníku. Po těchto komunikacích jsou vedeny také doporučené místní cyklistické trasy, cyklotrasa č. 00320 Modletice – Velké Popovice a žlutá turistická trasa.

NEBŘENICE

Osu nového zastavitelného území tvoří přeložená komunikace III/00320, na kterou je kolmo druhá hlavní (sběrná) komunikace vedoucí přes sídlo, údolí Chomutovického potoka až k Zámku Nebřenice a je prodloužena až do zástavby Na Petrovy vrchy. Přeložka komunikace III/00320 bude z obou stran oddělena od zástavby izolační a ochrannou zelení.

V centru sídla je ústřední prostor návsi – náměstí nového sídla jako veřejný prostor se zelení vymezený jako veřejné prostranství P~~V~~ PU.58 a druhé veřejné prostranství PU.60 V jednotlivých lokalitách jsou navrženy veřejná prostranství s veřejnou zelení, kde je možno umístit městský mobiliář a případně hřiště. Komunikace budou doplněny liniovou nízkou a vysokou zelení. Stávající zástavba má ponechané vlastní veřejné prostranství kolem stávajícího křížku.

Západní část zástavby je rozdělena přírodními plochami veřejně přístupnými a průchozími. Celé území je obklopeno zatravněnými plochami s rozptýlenou střední a vysokou zelení golfových hřišť.

Sídelní zezeň

Mimo veřejných prostranství s veřejnou zelení je součástí zezeň ve všech nových veřejných prostorech – ulicích jako liniová (podrobněji viz kap. 1.d) – Dopravní infrastruktura této textové části).

Největší a nejdůležitější plochou veřejné zeleně je památkově chráněný park Zámku Nebřenice (Z~~V~~ ZP), který je plně zachován a musí být obnoven.

Součástí sídelní zeleně je údolí Chomutovického potoka s břehovými a lesními porosty spojující Popovičky a Chomutovice.

Na přechodu sídla do krajiny je navržena segregáční resp. zeleň ochranná a izolační (ZO).

Druhá skladba výsadby

U sídelní zeleně mohou být domácí druhy dřevin zastoupeny z 30 až 50 % a zbytek může být z druhů introdukovaných nebo vyšlechtěných atraktivních zahradnických odrůd. Původní domácí dřeviny u městské zeleně by měly být převážně kosterní, což jsou dlouhověké dřeviny, které dobře odolávají extrémním situacím (např. sucho, velké mrazy atp.). Druhou skladbu dřevin vždy nutno přizpůsobit charakteru lokality.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH TRANSFORMACE PŘESTAVBY, ETAPIZACE

Vymezení ploch

Pro území jsou navrženy tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:

- Plochy bydlení - ~~Bi – bydlení v rodinných domech městské a příměstské~~
BI – bydlení individuální
~~BV – bydlení v rodinných domech venkovské~~ **bydlení venkovské**
~~SM – smíšené obytné městské~~
SU – smíšené obytné všeobecné
~~SV – smíšené obytné venkovské~~
~~SK – smíšené obytné a komerční~~
- Plochy občanského vybavení - ~~OV – občanské vybavení veřejná infrastruktura~~
OV – občanské vybavení veřejné
~~OM – občanské vybavení komerční zařízení~~
OK – občanské vybavení komerční
~~OS – občanské vybavení tělovýchova a sport~~
OS – občanské vybavení sport
~~OH – občanské vybavení hřbitovy~~
~~OX – občanské vybavení zvláštní území pro rekreaci a sport (golf)~~
OS.g – občanské vybavení sport (golf)
~~PV – veřejná prostranství~~
PU – veřejná prostranství všeobecná
~~ZV – veřejná prostranství a veřejná zeleň~~
ZP – zeleň parková a parkově upravená
- Plochy výroby a výrobních služeb - ~~VK – výroba a skladování drobná a řemeslná výroba~~
VS – skladové areály
~~VZ – výroba a skladování zemědělská výroba~~
VZ – výroba zemědělská a lesnická
~~VS – plochy smíšené výrobní~~
HU – smíšené výrobní všeobecné
- Plochy pro rekreaci - ~~Ri – plochy staveb pro rodinnou rekreaci~~
- Plochy dopravní a technické - ~~TO – technická zařízení plochy pro stavby a zařízení~~
TU – technická infrastruktura všeobecná
DU – doprava všeobecná
~~DS – silniční doprava~~
DS – doprava silniční
DX – doprava jiná
~~NT – plochy těžby nerostů~~
GU – těžba všeobecné
- Plochy ostatní - **ZO – zeleň ochranná a izolační**
~~ZS – zeleň soukromá a vyhrazená~~
ZZ – zahradní a sadová

NL — plochy lesní (PÚPFL)
 LU — lesní všeobecné
 NZ — plochy zemědělské (ZPF)
 AP — orná půda
 NZ-T — plochy zemědělské trvale zatravněné
 AL — trvalé travní porosty
 NS — plochy smíšené nezastavěného území
 MU — smíšené krajinné všeobecné území
 MU.e — smíšené krajinné erozně ohrožené

Plochy jsou definovány v souladu s vyhláškou č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu se systémem MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů) přijatý v r. 2007 Středočeským krajem pro zpracování územních plánů obcí.

Etapizace

V celém území je navržena etapizace zástavby, aby nedocházelo k negativním jevům roztržité zástavby bez potřebného dopravního propojení a napojení na inženýrské sítě. Etapizace má tyto zásady:

- Samostatné stanovení etapizace zástavby pro sídlo Popovičky – Chomutovice a pro Nebřenice.
- Zástavba lokalit je navržena postupně od centra ke krajům zastavitelného území.
- Přednostně budou zastavovány „proluky“ mezi lokalitami.
- Součástí zástavby musí být vždy navržena veřejná prostranství, veřejná zeleň a izolační, ochranná zeleň.
- Zástavba dalších etap může být zahájena až po vyčerpání ploch předchozích etap minimálně ze 60 %.
- Vzhledem k chybějícím inženýrským sítím a řešení dopravy v Nebřenicích musí být součástí 1. etapy přivaděč kanalizace a ČOV, přivaděč pitné vody a vodojem, posílení zásobování území el. energií a zemním plynem.
- Součástí výstavby golfových hřišť musí být náhradní výsadba lesů a revitalizace koryta Chomutovického potoka a všech nádrží (částečně již splněno na základě změny č. 4 ÚP).
- Podrobnější stanovení etapizace zástavby viz samostatná kap. 2.e) ve 2. části této textové části ÚP.

ZASTAVITELNÉ PLOCHY ÚP POPOVIČKY

K. ú. POPOVIČKY							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílcích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
Bl.51 ^a	0,79	Popovičky jihozápad	ZPF - orná	Bydlení v rodinných domech městské a příměstské s podnikatelskými prostorami Bydlení individuální	1,90	5-6 RD solitérních	Z
Bl.52	1,11	západní strana obce	ZPF - orná			5-6 RD solitérních	Z
BV.51	0,5	ul. Ke Kostelu	ZPF - orná	Bydlení v RD venkovské	2,48	4-5 RD solitérních s hospodářským a podnikatelským zázemím	Z
BV.52	1,98	Za stodolou	ZPF - orná			14-16 RD solitérních s hospodářským a podnikatelským zázemím	Z

K. ú. POPOVIČKY							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
OV.53	0,24	Fara	ZPF – zahradu s církevním objektem	Občanské vybavení veřejné	0,24	Obecní úřad se společenským sálem, komunitní prostory	Z1/6 – Z.6
OM.51 OK.51	0,12	hotel	ZPF - orná	Občanské vybavení -	0,58	pivnice, 20 pokojů	Z
OM.52 OK.52	0,46	ul. Na Stádlech	ZPF - orná	komerční zařízení malá a střední		shromažďovací sál se zázemím restaurace, fitness centrum, bowling apod.	Z
OS.51	neobsazeno						
OS.52	0,17	ul. Na Stádlech	ZPF - travní porost	Občanské vybavení sport tělovýchovné a sportovní zařízení	0,17	rozšíření dětského hřiště	Z
OH.51	0,1	hřbitov	ZPF - orná	Občanské vybavení hřbitov	0,1	rozšíření hřbitova	Z
TI.51 TU.51	0,05	rozšíření ČOV-ul. Na Stádlech	ZPF - travní porost	Technická infrastruktura všeobecná plochy pro stavby a zařízení	0,05	rozšíření ČOV	Z
VD.51	0,15	ul. Na Stádlech	ZPF - orná	Výroba drobná a služby a skladování – drobná a řemeslná výroba	0,15	drobná a řemeslnická výroba nebo opravná- servis	Z
PV.51 PU.51	0,23	Za stodolou		Veřejná prostranství všeobecná	0,23	Veřejná zpevněná plocha dětské hřiště, veřejná zeleň parková	Z
ZV.51 ZP.51	0,19	Ke kostelu Chomuto- vický potok	Zahrady	Veřejná zeleň Zeň parková a parkově upravená	0,40	veřejná zeleň parková	Z
ZV.52 ZP.52	neobsazeno					lokální biokoridor	
ZV.53 ZP.53	0,21	Na Stádlech	ZPF - orná			veřejná zeleň parková	Z
ZO.56	0,75	Na Stádlech	ZPF - orná	Zeň ochranná a izolační	0,75	Ochranná zeleň	Z
SÍDLO POPOVIČKY CELKEM					6,06 7,05	ha	

K. ú. CHOMUTOVICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny – Z / přesta vby – P
BI.51b	0,2	Chomutovice severozápad	ZPF – orná	Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské Bydlení individuální	4,30 4,50	2 RD solitérní	Z1/11 – Z.12
BI.53A,B	3,52	Chomuto- vice jihozápad	ZPF - orná			20-23 RD solitérních s podnikatelskými prostorami	Z
BI.62	0,78	Chomuto- vice jih	ZPF - orná			5-6 RD solitérních s podnikatelskými prostorami	Z
BV.53	0,9	ul. Huntovická	ZPF - orná	Bydlení v rodinných domech – venkovské	0,9	5 -7 RD solitérních s hospod. a podnikatelským zázemím	Z
OV.51	neobsazeno						
OM.53 OK.53	neobsazeno						
OS.54	neobsazeno						
DS.53	neobsazeno						
DS.54	neobsazeno						
DS.102	neobsazeno						
DU.53	0,029	Chomutovice severozápad	ZPF - orná	Doprava všeobecná	0,029	Dopravní napojení lokality BI.51b	Z1/11 – Z.12
TU.55	0,025	Chomutovice sever	ostatní plocha, ZPF – orná půda	Technická infrastruktura všeobecná	0,025	Zázemí pro technické služby obce	Z1/7 – Z.13
PV.52 PU.52	0,38 0,21	Chomutovice - západ I.	ZPF - orná	Veřejná prostranství všeobecná	0,38 0,21	Veřejná parková zeleň, dětské hřiště, zpevněné plochy pro shromažďování	Z1/11 – Z.12
ZV.54 ZP.54	0,28 0,22	Chomutovice - západ I.	ZPF - orná	Veřejná zeleň Zezeň parková a parkově upravená	0,66 0,6	veřejná parková zeleň, dětské hřiště, zpevněné plochy pro shromažďování	Z1/11 – Z.12
ZV.55 ZP.55	0,38	Chomutovice sever	ZPF - orná			Veřejná parková zeleň	Z
ZO.53	0,34	Chomutovice západ	ZPF - orná	Zezeň ochranná a izolační	0,82	Ochranná zeleň	Z
ZO.59	0,48	Chomutovice jih	ZPF – orná			Ochranná zeleň	Z
SÍDLO CHOMUTOVICE CELKEM					6,24 7,08	ha	

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
Bl.54	2,81	Nebřenice sever	ZPF - orná	Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské Bydlení individuální	17,79	20-22 RD solitérních a dvojdomů s podnikatelskými prostory	Z
Bl.55	1,4	Nebřenice západ	ZPF - orná			8-10 RD solitérních	Z
Bl.56	2,28	Nebřenice střed	ZPF - orná			15-17 RD solitérních	Z
Bl.57	2,0	Nebřenice východ	ZPF - orná			16-18 RD solitérních s podnikatelskými prostory	Z
Bl.58	1,36	Nebřenice střed	ZPF - orná			12-14 RD solitérních, dvojdomů a řadových domů, částečně s podnikatelskými aktivitami, 1-2 objekty občanské vybavenosti	Z
Bl.59	1,04	Nebřenice západ	ZPF - orná			7-9 RD solitérních s podnikatelskými prostory	Z
Bl.60	2,88	Nebřenice jih	ZPF - orná			24-28 RD solitérních, dvojdomů, event. Řadových, 2-3 objekty občanské vybavenosti	Z
Bl.61	4,02	Nebřenice východ	ZPF - orná			30-34 RD solitérních a dvojdomů, 1-2 objekty s podnikatelskými prostory	Z
SM.51 SU.51	2,35	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF – orná	Smíšené obytné – městské	4,46	10-12 RD solitérních nebo řadových, 70-80 bytových jednotek (cca 5-7 bytových domů s 18-24 prostory pro občanskou vybavenost	Z
SM.52 SU.52	2,11	Nebřenice „Nové centrum“- východ	ZPF - orná		2,11	6-8 RD solitérních, 45-55 bytových jednotek (cca 3-4 bytové domy s 9-12 prostory pro občanskou vybavenost	Z
OV.52	0,26	Nebřenice „Nové centrum	Ostatní plocha	Občanské vybavení veřejné	0,26		Z

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
OM.54 OK.54	0,14	Nebřenice, U záměčku	travní porost	Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední	0,14 0,50	občerstvení, parkování	Z
OK.55	0,05	Nebřenice, U záměčku	Rekreace individuální	Občanské vybavení komerční		Komerční občanská vybavenost	Z1/10 – Z.50
OK.56	0,31	Nebřenice, U záměčku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad			Hotel, wellness, restaurace, bar, společenské a komerční prostory	Z1/2 – Z.51
OS.55	1,45	Na Kudrně	ZPF – orná	Občanské vybavení sport tělovýchov né a sportovní zařízení	6,5 6,52	jezdecké centrum s tréninkovým zázemím, šatny, kanceláře, ubytování, chov koní, dětské hřiště, sklady	Z
OS.56	0,53 0,45	Nebřenice, U záměčku	ZPF – orná, ovocný sad Ostatní plocha			wellness, fitness, tělocvična pro míčové sporty, ubytování, sport. plochy zpevněné, šatny, zázemí provozu, parkoviště	Z1/2 – Z.51
OS.57	4,62	Nebřenice- jih	ZPF - orná			sportovní areál s tenisovou školou, vnější hřiště, šatny, kanceláře, ubytování zázemí provozu, parkoviště	Z
TI.52 TU.52	0,44 neobsazeno	Na Kudrně	ZPF – orná	Technická infrastruktura - plochy pro stavby a zařízení	0,70 0,01	ČOV Nebřenice, přečerpávací stanice závlahových vod	Z
TI.53 TU.53	0,25 neobsazeno	Na Petrových vrchách	ZPF – orná			provozní zázemí golfu – sklady, garáže techniky, kanceláře, šatny	Z
TI.54 TU.54	0,01	U příjezdu do Nebřenic	Zeleň – ostatní plocha			Stožár T - mobile	Z
DS.55	neobsazeno						
DS.56	0,34	Na Petrových vrchách – výhled	ZPF – orná, zahrad	Silniční doprava – zástavba a pozemky	0,34	parkoviště Nebřenický záměček	Z
DS.103	neobsazeno						

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
DU.51	0,18	Nebřenice u Zámečku	Ostatní plocha	Doprava všeobecná	0,33	Zpevněné plochy a příjezd k ploše OS.56 a OK (zámeček)	Z1/2 – Z.51
DU.52	0,15	Nebřenice u Zámečku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad			Parkoviště, manipulační plocha, vjezd do podzemních parkovišť	Z1/2 – Z.51
PV.53 PU.53	0,09	Nebřenice - sever	ZPF - orná	Veřejné prostranství — veřejná zeleň	1,55	veřejná parková zeleň, parkové sezení	Z
PV.54 PU.54	0,25	Na Petrových vrchách - východ	ZPF - orná			veřejná parková zeleň, dětské hřiště, plocha pro sezení	Z
PV.55 PU.55	0,15	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná			veřejná zeleň	Z
PV.56 PU.56	0,17	Nebřenice střed	ZPF - orná			veřejná parková zeleň, dětské hřiště	Z
PV.57 PU.57	0,35	Nebřenice – východ	ZPF - orná			veřejné prostranství, dětské hřiště	Z
PV.58 PU.58	0,24	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná			veřejné prostranství s parkovou úpravou a městským mobiliářem	Z
PV.59 PU.59	0,20	Nebřenice - jih	ZPF - orná			veřejná parková zeleň, dětské hřiště	Z
PV.60 PU.60	0,1	Nebřenice „Nové centrum“	ZPF - orná			veřejné prostranství s parkovou úpravou a městským mobiliářem	
OX.59 OS.g59	0,19	Nebřenice, U zámečku	sportoviště a rekreační plocha		0,19	zázemí pro odpaliště golfu	Z
VV.51	0,12	Nebřenice akumulační nádrž u ČOV	ZPF—orná	Plochy vodní a vodohospe dářské	0,79	akumulační nádrž vyčištěných a dešťových vod	Z
VV.53	0,67	Nebřenice akumulační nádrž Petrovy vrchy	ZPF—orná			akumulační nádrž pro zálivku golfu	Z
ZZ:51	0,91	Nebřenice „Nové centrum“	Ostatní plocha - sportoviště	Zeleň zahradní a sarová	0,91	Zahrady k obytným objektům	Z1/1 – Z.35
ZP.56	0,7	Nebřenice u Zámečku	Ostatní plocha, ZPF – ovocný sad	Zeleň parková a parkově upravená	0,7	Doprovodná zeleň k OS.56 a OK. 56	Z1/2 – Z.51 a K.11
ZO.60	0,48	Nebřenice sever	ZPF - orná		2,75		Z

K. ú. CHOMUTOVICE- osada NEBŘENICE							
lokalita	orientační výměra [ha]	orientační název	stávající využití plochy	plocha s rozdílným způsobem využití	sumace dílčích ploch	příklad využití, předběžná kapacita	změny - Z / přestavby - P
ZO.61	0,88	Nebřenice „nové centrum“	ZPF - orná	Zeleň ochranná a izolační		Ochranná zeleň	Z
ZO.62	0,72	Nebřenice západ	ZPF - orná				Z
ZO.63	0,67	Nebřenice východ	ZPF - orná				Z
SÍDLO NEBŘENICE CELKEM					32,86 33.62	ha	

1.d) KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

SILNIČNÍ DOPRAVA A ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY

Území je obsluhováno pouze komunikacemi III. třídy, které navazují na komunikace II. třídy č. 101 a 107 mimo území. Spojení s hlavním městem Prahou je zajištěno po dálnici D1, na kterou je možné napojení křižovatkou u Doubravice – směr Jesenice II/101, nebo křižovatkou u Všechrom – směr Velké Popovice (II/107). Časově je území dostupné z Prahy cca za 15 – 20 minut dle hustoty dopravy.

Řešeného území se nepřímo týká trasa expresního okruhu R1 vedená severozápadně od Modletic, kde vzniká nová křižovatka na dálnici D1 u Dobřejovic, kde je možné se na okruh napojit. Tím se zvýšila rychlost a dostupnost některých částí hl. m. Prahy a okolních sídel.

Na správní centrum ORP Říčany je obec také napojena přes komunikaci II/101, napojení je dostatečné. Na místní centrum Velké Popovice jsou sídla dostupná z komunikace III/00320.

ÚP zachovává a využívá těchto dopravních napojení na okolí, která jsou všemi směry dostatečně kapacitní.

ÚPRAVY A NÁVRH MÍSTNÍ SILNIČNÍ SÍTĚ

Komunikace III. třídy

Hlavní dopravní osou je komunikace III/00320, která spojuje všechny tři sídla a je zároveň místně důležitou komunikací i pro okolní území obcí. Z důvodu zlepšení průjezdnosti a snížení hluku i emisí v okolní stávající a nové obytné zástavbě jsou navrženy přeložky této komunikace.

- a) Přeložka u sídla Nebřenice mimo historickou zástavbu v kategorii S 7,5/70 zajišťuje potřebný průjezd územím v délce cca 940 m. Přeložka je navržena se dvěma jízdními pruhy o šířce 3 m pro sníženou návrhovou rychlost 50 km/hod. Přeložka bude napojena na centrum sídla Nebřenice přes kruhovou křižovatku (poloměr vnější cca 18 – 21 m) komunikací typu C2. Stávající komunikace III. třídy bude využita v severní části jako místní obslužná komunikace, jižní část trasy bude zrušena a využita jako zastavitelné území. Území Nebřenic bude napojeno na severním a jižním okraji dalšími dvěma úroňovými křižovatkami. Autobusové zastávky budou přeloženy z původní komunikace III. třídy na přeložku ke kruhovému objezdu.

Přeložka bude oddělena od zástavby sídel pásem izolační a ochranné střední a vysoké zeleně. Je navržen minimální šířky 10 m a umožňuje případné osazení a skrytí protihlukové (např. dřevěné) stěny dle nárůstu intenzity dopravy.

V následující podrobnější dokumentaci mohou být parametry přeložky komunikace upraveny (územní řízení, stavební povolení) dle podrobnějšího posouzení dopravní zátěže nebo z jiných důvodů (např. viz odst. c).

Přeložka byla dle změny č. 4 ÚP jako součást návrhu ÚP již zrealizována, zkolaudována a je v provozu. Návrh ÚP s tím uvažuje a dle toho jsou uplatněny návaznosti v řešení zástavby a dopravy v nových lokalitách.

- b) Na stávající části komunikace III/00320 může být doplněn samostatný nebo přidružený jízdní pruh pro cyklostezku (trasa č. 0028) mezi sídly Chomutovice a Nebřenice.
- c) Rezerva R 1 je navržena východně od sídel Popovičky a Chomutovice pro přeložku části silnice III/00320 v případě nárůstu dopravního zatížení vzhledem k rozvoji Nebřenic a okolních obcí. Po naplnění zástavby Nebřenic a využití všech ploch pro sport a volnočasové aktivity bude vyhodnocen nárůst hluku a imisí dopravní studií. Předpokládá se silnice v kategorii S 7,5/70 v délce cca 1 500 m se dvěma jízdními pruhy včetně nového napojení na komunikaci III/00319. Části stávající komunikace III/00320 by byly nadále využívány jako místní komunikace.
- d) Změnou č. 1 je doplněna krátká účelová komunikace DU.54 pro novou plochu bydlení individuálního BI.51b na východě Chomutovic, v části Na Stádlech
- e) Změnou č. 1 je doplněna krátká účelová komunikace DU.54 pro novou plochu bydlení individuálního BI.51b na východě Chomutovic, v části Na Stádlech
- f) Komunikace III/00319 Popovičky – Herink zůstává zachována, je nutné provést místní opatření ve formě zpomalovacích prahů a snížení průjezdné rychlosti (částečně již realizováno) vzhledem k průchodu trasy historickou zástavbou.

Místní obslužné komunikace

Místní komunikace jsou navrženy ve funkční skupině C – obslužné komunikace s návrhovou rychlostí 20 – 40 km/hod. Dle příčného uspořádání jsou navrženy typy:

C sběrná – prostor místní komunikace 15 m

Šířkové uspořádání : 2 m chodník
2,5 m pás zeleně s možností parkovacího zálivu
6,5 m (2 x 3,25 m) jízdní pruh
2,5 m pás zeleně s možností parkovacího zálivu
2,0 m chodník

Použití : Komunikace jsou navrženy jako obslužné páteřní (sběrné) komunikace v obci, tzv. „bulvár“. Spojuje okružní křižovatky na kom. III/00320 se sídly.

C / typ A – prostor místní komunikace 10 - 12 m

Šířkové uspořádání : 2 m chodník (1,5 m)
6,0 m (2 x 3,0 m) nebo až 5,5 m (2 x 2,75 m) jízdní pruh
2,0 m pás zeleně (1,5 m)
2,0 m chodník (1,5 m)
Uspořádání se v obci nachází v různých variantách v závislosti na umístění nebo vynechání chodníku a pásu zeleně na obou stranách.

Použití : Komunikace je navržena jako obslužná komunikace v obci. Zajišťuje především propojení jednotlivých částí obce a napojení pozemků.

C / typ B – prostor místní komunikace 8 m

Šířkové uspořádání : 1,5 m chodník
5,0 m (2 x 2,5 m) jízdní pruh
1,5 m chodník nebo pás zeleně

Použití : Místní komunikace v částech obce a především napojení pozemků.

D – prostor místní komunikace 8 m (6,5 m)

Šířkové uspořádání : 1,5 m pás zeleně (možnost umístění parkovacích míst)
4,5 m sdílený prostor pro chodce a vozidla
2,0 m pás zeleně (možnost umístění parkovacích míst)

Použití : Komunikace je navržena pro obytné zóny se zklidněným provozem, slouží jako prostor s dopravně pobytovou funkcí. Šířka 6,5 m může být použita jen výjimečně pro příjezd do čistě obytných lokalit se soliterními RD.

V následující podrobnější dokumentaci (územní studie, územní řízení, stavební povolení) mohou být parametry komunikací upravovány **včetně jejich rozsahu, polohy a tvaru** dle podrobnějšího posouzení dopravní zátěže, místních morfologických terénních podmínek a možností konkrétního **vhodnějšího** dopravního řešení.

Stávající místní komunikace, které nejsou součástí navržených komunikací typu C a C/ typ A, by měly být rekonstruovány vždy v šíři min. 8 m, pokud to umožňuje veřejný prostor a majetkové poměry. Komunikace by měly být obousměrné, přednostně typu D (při vyšší intenzitě dopravy jako C/typB), tj. zklidněné jak sdílený prostor pro chodce a vozidla (obytné zóny) se zelenými pásy a parkovacími místy pro návštěvníky.

Rekonstrukce a úpravy místních komunikací musí být přednostně prováděny jako dvoupruhové, obousměrné v minimální šířce 5,0 m vozovky (kat. C) nebo 4,5 m (typ D).

Vzhledem ke stávajícímu stavu komunikací (šířkové a spádové poměry, křížení) se doporučuje návrhová rychlost v zastavěném a zastavitelném území 20 – 30 km/hod.

DOPRAVA V KLIDU

Pro bytové domy se stanovuje povinnost zajistit odstavná stání nadzemní nebo podzemní na vlastním pozemku a odpovídající počet parkovacích míst na vlastním pozemku na povrchu nebo podzemní vše dle platných předpisů.

Parkování vozidel v navržené obytné výstavbě rodinnými domy se stanovuje na minimálně 1 stání na pozemku 1 RD (rodinného domu), pokud má RD jeden byt. Na každý další byt je nutné doplnit 1 stání na vlastním pozemku. Zároveň musí být na vlastním pozemku alespoň 1 parkovací místo pro návštěvníky. Ve stávající zástavbě je nutné upravit a doplnit parkovací místa dle možností.

Parkování u nových zařízení občanské vybavenosti všeho druhu musí být zajištěno na pozemku stavby nebo investora. Počet bude určen v souladu s platnou legislativou. To platí i pro občanskou vybavenost umístěnou v přízemí obytných domů.

Pro plochy výroby, výrobních služeb, servisů a dalších podnikatelských aktivit musí být vždy zajištěn počet odstavných a parkovacích stání na vlastním pozemku, počet bude určen v souladu s platnou legislativou.

HROMADNÁ DOPRAVA

Obce a města v okolí Prahy jsou obsluhovány integrovaným systémem MHD - Pražská integrovaná doprava (PID). Jediná linka 363 RegBus Opatov – Velké Popovice poskytuje ~~40~~ 19 spojů ve všední den. Vzhledem k předpokládané úrovni bydlení a rezidentů je nutné počítat s vysokým stupněm AID. Přesto je nutné vytvářet podmínky pro upřednostnění hromadné dopravy, v tomto případě pražské integrované dopravy (PID).

Zvýšení počtu linek nebo spojů je přímo závislé na hustotě obyvatel oblasti. Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat o zvýšení počtu spojů PID po dosažení alespoň 60 % naplnění zastavitelného území Nebřenic, Popoviček a Chomutovic ve formě zvýšení počtu spojů o cca 30 až 40 % ve všední den a o víkendu se zvýšenou orientací na dobu provozu metra v Praze (zvláště pak v pátek a sobotu).

Určitou částí dopravy by mohl převzít systém P+R v návaznosti na železniční dopravy ve Stránčicích event. Světicích nebo Otčicích, na zastávkách příměstské železniční dopravy na trati č. 221 Praha – Benešov. Návaznosti na železniční dopravu by velmi pomohla hromadná autobusová doprava tj. po naplnění zastavitelných ploch Nebřenic z cca 50 % zřídit v ranní a odpolední špičce novou linku mezi Nebřenicemi a Stránčicemi (dostatečně kapacitní nádražní stanice) event. Světicemi nebo Otčicemi.

CYKLOTURISTICKÉ A TURISTICKÉ TRASY, PĚŠÍ CESTY

Stávající cyklotrasy budou plně zachovány. Cyklotrasa č. 0028 Praha – Průhonice – Popovičky – Nebřenice – Petříkov – Pyšely bude plně zachována a je navržena po přeložce komunikace III/00320 jako základní nejrychlejší trasa. Po realizaci zástavby je možné ji přetrasovat po původní trase III/00320 a využít či zvýšit atraktivitu nového centra Nebřenic.

Cyklotrasa č. 0065 Nebřenice – Stránčice zůstane plně zachována.

Navrhuje se nová cyklotrasa Popovičky – Chomutovice – Křížkový Újezdec po stávajících zpevněných komunikacích, která by se mohla dále větvit z Křížkova Újezdce na Sulice, Radlín – Jílové u Prahy (návaznost přímo na cyklistickou trasu č. 19) nebo směrem jižním z Křížkova Újezdce na Novou Hospodu, Kamenici a dále navázat na trasu č. 11 nebo 0029 směrem k údolí Sázavy.

Nově je navržena cyklotrasa dle ZUR SK z Herinku do Křížkového Újezdce jako vedení trasy č. 11 Praha – Vídeň po západní hranici k. ú. Popovičky a Chomutovice, která je vedena po polní cestě a místní komunikaci namísto frekventovaných silnic II. a III. třídy.

Turistické stezky územím Nebřenic nevedou a nejsou nové navrhovány, pouze na nejjižnější okraji k. ú. Chomutovice prochází žlutá trasa Radějovice – Velké Popovice. Jsou však navrženy ve spolupráci s obcemi Herink a Modletice nové pěší a cyklistické trasy pro místní propojení a průchodnost území. Jedná se o trasy:

- Popovičky – Doubravice (polní cesta)
- Popovičky – Modletice (pěší cesta údolím Chomutovického potoka)
- Popovičky – Herink (pěší cesta částečně po polní cestě s novou vysázenou alejí)
- Chomutovice – Herink (pěší a cyklistická trasa)
- Chomutovice – Křížkový Újezdec (stávající místní komunikace s minimálním provozem)
- Chomutovice – Nebřenice (pěší a cyklistická trasa údolím Chomutovického potoka)
- Nebřenice – les Okrouhlík – Radimovice (pěší a cyklistická trasa)
- Nebřenice – Předboř – Stránčice (pěší cesta)
- Nebřenice – Čenětice – Olešky (pěší trasa)
- Popovičky (Chomutovice) – Sklenka – Kašovice – Stránčice (pěší a cyklistická trasa)

Uvedené trasy v podstatě dnes existují a jejich údržba a obnova by měla velký vliv na rekreační využití území a soužití obyvatel ~~správního území a okolí~~ **řešeného území a okolních obcí.**

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

PITNÁ A ZÁVLAHOVÁ VODA

PITNÁ VODA

Předpokládané spotřeby pitné vody po dokončení zástavby všech sídel včetně sportovních ploch a golfového areálu RPC:

Hodnota	Q _{den}	q ₂₄	Q _{maxd}	q _{maxd}	Q _{maxh}	q _{maxh}
Jednotky	m ³ /den	l/sec	m ³ /den	l/sec	m ³ /hod	l/sec
Nebřenice	148,01	2,07	207,8	2,75	16,7	4,61

Popovičky + Chomutovice	92,3	1,66	120,45	2,04	10,12	2,91
Celkem	240,31	3,73	328,25	4,79	26,82	7,52

$Q_{\text{rok}} = 84\,485,3 \text{ m}^3/\text{rok}$

Popovičky a Chomutovice - jsou napojeny na stávající zdroje pitné vody (vrty HV1 a HV2) a stávající úpravnu vody. Vodovodní síť zůstane zachována. Zdroje mají dostatečnou kapacitu. Pro další období je možné z realizovaného samostatného přivaděče ze Želivky do Nebřenickeho vodojemu zásobovat všechny části obce zásobený z vodojemu Nebřenice. Zásobování obce z vlastních zdrojů, včetně úpravy vody bude ponecháno jako podružný zdroj a záloha (rezerva). Stávající vodovodní síť je v Popovičkách a Chomutovicích dostatečná a lze na ni napojit nové rozvojové plochy v těchto dvou sídlech.

Nebřenice – Zásobování bylo z realizovaného vodojemu Nebřenice včetně přivaděče napojeného na vodovodní síť v Chomutovicích zásobenou ze stávajících zdrojů pitné vody (vrty HV1 a HV2) a úpravnu vody v Popovičkách. Vodojem Nebřenice je již napojen samostatným přivaděčem na vodovodní přivaděč Želivka z čerpací stanice Brtnice (Velké Popovice) a vodojemu Bartošky (k.ú. Kunice). Nebřenice jsou a nadále budou zásobovány z nového vodojemu a z přivaděče Želivka.

Po napojení na vodovod Region – Jih z vodojemu Bartošky (zdroj Želivka) je možné zásobovat celé řešené území z tohoto centrálního zdroje přes vodojem VDJ Nebřenice a původní výtlačný řad z Chomutovic.

Řešené území .UP se nachází dle PUR ČR v SOB9 Specifické oblasti, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem. Z důvodu poklesu hladiny vody ve stávajících studních je zakázáno provádět v celém řešeném území Popovičky nové studny a průzkumná díla na stavby pro jímání podzemních vod. Povoleny jsou pouze 3 malé studně nebo průzkumná díla na stavby pro jímání podzemních vod na golfovém hřišti pro povoz technických staveb na obsluhu a údržbu golfu v plochách ~~OX52~~ OS.g52, ~~OX54~~ OS.g54, ~~OX56~~ OS.g56. Není z nich povolena závlaha golfového hřiště ani přilehlých ploch. Tato opatření lze v rámci UP stanovit, protože již je funkční nový vodojem Nebřenice, který bude plně zásobován z přivaděče Želivka, čerpací místo Brtnice. **Zákaz budování studní a průzkumných děl na stavby pro jímání podzemních vod se nevztahuje na zemní vrty využívané pomocí tepelných čerpadel jako zdroj energie z podloží, protože těmito vrty se neodčerpává podzemní voda.**

Stávající zdroje – vrty HV1 a HV2 budou v každém případě zachovány jako rezervní zdroj pitné vody nebo pro zemědělství na zavlažování aj.

ZÁVLAHOVÁ VODA

Nové golfové hřiště musí mít závlahový systém, pro který bude zajištěna závlahová voda z několika zdrojů i v souvislosti s ročním obdobím.

Zdroje závlahové vody

1. Akumulovaná dešťová voda z komunikací (předčištěná) z Nebřenic
2. Voda z nadlimitních průtoků v Chomutovickém potoce, která bude zachycena v retenčních prostorech stávajících nádrží
3. Voda z nového veřejného vodovodu a nového vodojemu Nebřenice (přivaděč ze Želivky, čerpací stanice Brtnice přes vodojem Bartošky)

Potřeba vody pro závlahu: 13 700 – 19 500 m³/den (závlaha v nočních hodinách, max. 100 zavlažovacích dní /rok)

Průměrná roční potřeba : 50 000 až 70 000 m³/rok (v závislosti na klimatických podmínkách)

Vzhledem k tomu, že doba získávání potřebného množství využitelné vody pro závlahu a doba zavlažování je rozdílná, je třeba dešťovou vodu akumulovat. Nová, hlavní akumulční nádrž ~~bude~~ **je** umístěna na pozemku č. 419/7 o objemu 32 000 m³ s čerpací stanicí pro rozvod závlahových vod a zázemím provozu golfu (~~VV-53~~ **WU.53**). Do této hlavní akumulční nádrže ~~budou~~ **jsou** čerpány vody z akumulční nádrže ~~VV~~ **WU.51** v prostoru ČOV, kde ~~budou~~ **jsou** zachytávány přečištěné vody

z komunikací a zpevněných ploch, nadlimitní (přívalové) vody z Chomutovického potoka. Pro čerpání zde bude umístěna čerpací stanice. Z vodojemu Nebřenice bude je zřízen doplňovací řád pitné vody.

Výhodou je, že bude možné zachytit zvýšený průtok na Chomutovickém potoce po přívalových deštích a využít jej pro závlahy. Bude tak zajištěno opatření proti povodňovému stavu v Chomutovicích a Popovičkách i zachycení vody v území, která bude využívána v suchých obdobích a zajistí tak rovnoměrnější vodní režim v území.

Podmínkou využití retence vod z Chomutovického potoka a manipulace s nimi je vždy zachování minimálního zůstatkového průtoku v korytě DVT, regulace odtoku bude prováděna dle požadavků správce toku a v souladu s platnou legislativou.

KANALIZACE

POPOVIČKY A CHOMUTOVICE

Splaškové odpadní vody:

V Popovičkách a Chomutovicích je vybudována síť oddílné kanalizace, která bude plně zachována. Splaškové odpadní vody jsou přivedeny na ČOV Popovičky. Na síť splaškové kanalizace jsou napojeny obytné budovy, objekty komerční zóny a Park Hotel Popovičky. Síť je navržena převážně jako gravitační, jižní část zástavby Popoviček však musí být přečerpávána.

Celkově množství splaškových vod ze zastavěných a zastavitelných území:

$$Q_{\max d} = 103,16 \text{ m}^3/\text{den tj. } 1,56 \text{ l/sec}$$

$$Q_{\max \text{ rok}} = 26\,952,7 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Stávající ČOV s kapacitou 600 EO nevyhovuje, při nárůstu počtu obyvatel z 312 na cca 485 – 500 obyvatel a nárůstu obsluhovaných ploch občanské vybavenosti, výrobních ploch a ostatní zástavby je nutné provést intenzifikaci. Dle zpracovávané dokumentace k ÚR bude rozšířena ČOV na kapacitu 2 x 600 EO. Důvodem je jednotné řešení likvidace splaškových vod pro celé území Popoviček a Chomutovic a všechny funkční plochy se zástavbou (nejen obytnou).

Stávající systém splaškové kanalizace bude rozšířen o gravitační část a tlakovou část (jižní část území Chomutovic a Popovičky). V souvislosti s rozšířením musí být prověřeny profily sítí a zvláště pak kapacita přečerpávacích stanic.

Recipientem odtoku z ČOV je Chomutovický potok.

hydrologické číslo povodí : 1-12-01-017

$$Q_{355} = 6,5 \text{ l/sec}$$

$$BSK_5 = 1,2 \text{ mg/l}$$

$$CHSK = 2,4 \text{ mg/l}$$

$$NL = 1,0 \text{ mg/l}$$

$$N-NH_4 = 0,1 \text{ mg/l}$$

Dešťová kanalizace:

Dešťová kanalizace je nově zrealizována na 70 % dešťových vod u nové zástavby (Popovičky a Chomutovice) z důvodu špatných podmínek pro zasakování na pozemcích. V obou sídlech je částečně provedena dešťová kanalizace pro odvod z komunikací buď otevřenými příkopy nebo zatrubněním. Dešťové vody jsou svedeny do Chomutovického potoka. U soustředěné zástavby je a bude nutné vybudovat akumulární nádrže s řízeným odtokem.

Dešťové vody budou maximálně vsakovány přímo na pozemku nebo zachycovány v retenčních nádržích pro postupné zasakování či s řízeným odtokem do recipientu. U nových RD je povinnost zřídit retenční nádrž dešťových vod o objemu nim. 3 m³ pro zálivku v době přísušku nebo jiné využití (splachování WC, bazény aj.). Stávající potřebné trasy dešťové kanalizace budou zachovány, nově nebudou prováděny další mimo otevřených rýh podél komunikací.

NEBŘENICE

Splaškové odpadní vody:

Na území Nebřenic není vybudována splašková ani dešťová kanalizace. Splaškové odpadní vody ze stávajících objektů jsou sváděny do žump a vyváženy.

Celkové množství splaškových vod ze zastavěných a zastavitelných ploch území:

$Q_{\max d} = 207,80 \text{ m}^3/\text{den}$ tj. $2,75 \text{ l/sec}$

$Q_{\max \text{ rok}} = 53\,218 \text{ m}^3/\text{rok}$

Splašková kanalizace bude provedena pro celé území stávající a nové zástavby včetně areálu zámku a bude zakončena čistírnou odpadních vod u stávající komunikace k lomu Chomutovice.

Je navržena kombinovaná gravitační síť s částečným čerpáním splaškové kanalizace pro celé řešené území.

Malé části obce, které z důvodu nepříznivých spádových poměrů nelze odkanalizovat gravitačně, budou napojeny na gravitační kanalizaci pomocí výtlačného potrubí a čerpací stanice splaškových vod. Plochy se nacházejí ve východní části území, většinou za přeložkou komunikace III/00320. Upřesnění bude provedeno po přesném zaměření území v podrobnější projektové dokumentaci.

Pro každou nemovitost bude zřízena samostatná splašková přípojka. Do splaškové kanalizace nebudou napojovány dešťové vody.

Čistírna odpadních vod (ČOV) ~~bude~~ **je** umístěna v severovýchodní části katastrálního území (pozemek č. 417/1) u Chomutovického potoka. ČOV ~~bude~~ **je** navržena na cílový stav 1200 EO s možností rozšíření na ~~1800~~ **2 400 EO**. **V souladu s narůstající kapacitou využití území a technologickým řešením ČOV bude dána do provozu po etapách. V současné době (11/2024) je v provozu první etapa tj jedna linka s kapacitou 450 EO.**

Bude Je navržena aktivační ČOV klasické konstrukce – předpoklad ~~2—3~~ **3 – 4** aktivační linky. Aktivační část ČOV bude umístěna v zastřešeném objektu. Za aktivaci budou zařazeny dosazovací nádrže. ČOV bude vybavena jedním nebo dvěma terciálními dočišťovacími stupni (mikrosíta nebo membrány, biologicky provzdušňovací rybník). Technologie ČOV ~~bude~~ **je** upřesněna v podrobnějších stupních projektové dokumentace. Vyčištěné vody budou vypouštěny do Chomutovického potoka.

Cílem řešení je vypouštět do toku opravdu kvalitně vyčištěnou odpadní vodu, která bude dále sloužit pro závlahu golfového hřiště a pro dotaci vodních ploch v golfovém areálu.

Recipient : Chomutovický potok

hydrologické číslo povodí : 1-12-01-017

Průměrný dlouhodobý roční průtok: $Q_{\max} = 3,5 \text{ l/sec}$

$Q_{355} = 0,5 \text{ l/sec}$

BSK₅ 4,82 mg/l

CHSK-Cr 61 mg/l

NEL(C10-C40) < 0,05 mg/l

NL_{suš} 8 mg/l

Voda v Chomutovickém potoce v profilu u Nebřenic nesplňuje imisní limity dle Nařízení vlády.

Tento stav je způsoben malou vodnatostí toku a tím, že nemovitosti v obci nejsou napojeny na kanalizaci.

Po dokončení nové výstavby dojde k napojení všech nemovitostí na kanalizaci a tím se kvalita vody v toku pravděpodobně zvýší. Dle emisních standardů NV 61/2003 Sb. Pro kategorii 2 000 – 10 000 obyv. platí:

Parametry vypouštěné vody (P/m)

BSK₅ 20/30 mg/l

CHSK 75/140 mg/l

N-NH₄ 12/20 mg/l

NL 25/30 mg/l

Pae

2/5 mg/l

Množství vypouštěné vody do recipientu:

zimní měsíce (nebude docházet k akumulaci pro závlahu)
letní měsíce

průměrně 4 l/sec
min. 0,5 l/sec

Součástí navrhované ČOV bude trvalý a průběžný monitoring toku (průtoku, kvality) a určení profilu toku pro toto zařízení – vše bude součástí dokumentace pro územní rozhodnutí. Měrný profil bude vybudován v 1. etapě budování ČOV.

Po realizaci záměru bude zajištěno, že průtok nebude v žádném případě menší než hodnoty stanovené hydrotechnickým posudkem. V žádném případě nesmí nastat snížení průtoků v potoce oproti stávajícímu stavu.

Kanalizační síť a potřebná kapacita ČOV musí být provedena v předstihu nebo nejpozději současně s novou zástavbou dle etapy výstavby.

Dešťová kanalizace - Nebřenice

Dešťová kanalizace bude odvádět vody z komunikací a zpevněných ploch gravitačně do dešťové kanalizace. Dešťové vody ze západní části areálu budou zadržovány přímo v hlavní akumulační nádrži pro závlahu golfu, dešťové vody z východní části areálu budou odváděny do retenční vyrovnávací nádrže v areálu ČOV a odtud přečerpávány do hlavní akumulační nádrže.

Dešťové vody ze střech objektů v centrální části navrhované lokality (pouze veřejné budovy - golf klub, hotel, atd.) budou zachytávány u objektů a budou použity pro závlahu zeleně v jejich blízkosti.

V místech s nepříznivými spádovými poměry (např. západní cíp areálu) bude voda vsakována vsakovacími galeriemi na pozemku investora.

Voda ze stávajících objektů a RD bude akumulována na přináležejících pozemcích a využívána jejich vlastníky na závlahu těchto pozemků. Přebytná voda bude přes přepad akumulační nádrže odváděna do dešťové kanalizace, případně vsakována. S touto vodou ze soukromých objektů se pro závlahu golfového hřiště nemůže uvažovat.

Komunikace budou odvodněny vpustmi, liniovými žlaby, případně v kombinaci s povrchovým odvodněním, odvodňovací prvky budou napojeny přípojkami do stok veřejné dešťové kanalizace. Všechny tyto vody budou před využitím jako závlahové vody předčištěny.

Bilance dešťových vod (předběžná):

Plocha komunikací a chodníků	cca 48 000 m ²
Koeficient odtoku - komunikace	0,8
Intenzita návrhového deště	160 l/s/ha
$Q_r = (48\,000 \times 0,8) \times 160 / 10000 =$	614 l/s

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Napájecí soustava

Řešené území je napájeno vedením 22kV. Obec Popovičky a Chomutovice jsou připojeny na páteřní vedení 22kV ve směru od Modletic. Obec Nebřenice bude nově připojena na vedení 22kV ve směru od Křížkova Újezdce. V rámci komplexního řešení ÚP Popovičky se předpokládá propojení obou napájecích soustav.

Energetická bilance

V obci osazené transformační stanice pokrývají požadavky na odběr elektrické energie pro původní stav zástavby katastru obce Popovičky.

Při předpokládaném návrhu ÚP bude nutná rekonstrukce některých stávajících **TS** **trafostanic (dále TU)**, spočívající ve výměně **TS** **TU** za výkonově větší, včetně návrhu nových **TS** **TU**.

Dle pravidel pro elektrizační soustavu je uvažováno s kategorií bytového fondu „C“, kdy elektrická energie se využívá pro osvětlení, domácí elektrické spotřebiče, vaření. Vytápění a ohřev vody bude na plyn. U rodinných domů je předpokládán výpočtový příkon 18kW/RD, u soliterních RD 32kW/RD.

S ohledem na venkovský charakter osídlení nelze rozlišovat byty trvale obydlené a rekreační objekty. Využití elektrické energie v rekreačních objektech je nutno uvažovat ve stejném rozsahu jako v domech trvale obydlených (s ohledem na zatížení ve špičkách).

Odhad nárůstu kapacit energetické bilance

Celkem nárůst elektrické energie **4352 kW**
 Počet **TS TU** (400kVA) - $4352 / 400 \times 0,95 \times 0,7 =$ 10 ks **TS TU**
 Celkem Popovičky + Chomutovice + Nebřenice **4352 kW**

Přehled stávajících a navrhovaných transformačních stanic

* STÁVAJÍCÍ TS :

- **TS TU.2** stávající, výkon trafo neznámý
- **TS TU.3** stávající, výkon trafo neznámý, z vývodu připojit lokalitu **PV PU.51** (Popovičky)
- **TS TU.6** stávající, výkon trafo neznámý
- **TS TU.8** stávající, výkon trafo neznámý
- **TU.9 v lok. BV.53** stávající, výkon 1x400kVA
 - z vývodu připojit lokalitu **BI.53A a BI.56B, BV.53** (Chomutovice)
- **TU.18 při lok. SU.52** - nové trafo 1x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu **SU.52** (Nebřenice)
- **TU.19 při lok. W. 51** stávající, výkon 1x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu **OS.55, TU.52** (Nebřenice)
- **TU.20 při lok. OK.56** stávající, výkon 1x1250kVA
 - z vývodu připojit lokalitu **OS.56, OM.56** (Nebřenice)
- **TS TU.22** stávající, 400 kVA (nová distribuční **TS TU** z r. 2017) v lokalitě **BI.55** (Nebřenice)
- **TS TU.24** stávající, výkon trafo neznámý (lom Chomutovice)
- **TU.23** nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu **OV.52**, stávající zástavbu, **BI.58, BI.59 a SM-SU.51** (Nebřenice)
- **TU.28** stávající, výkon trafo neznámý
- **TU.29** stávající, výkon trafo neznámý

* STÁVAJÍCÍ **TS TE** UPRAVOVANÉ :

- **TS TU.1** stávající, výkon trafo neznámý, úprava dle navýšení příkonu
 - z vývodu připojit lokalitu **OM OK.52** (Chomutovice)
- **TS TU.4** stávající, výkon trafo neznámý, úprava dle navýšení příkonu
 - z vývodu připojit lokalitu **BI 52, BV 51, BV 52** (Popovičky)
- **TS TU.5** stávající, výkon trafo neznámý, úprava dle navýšení příkonu
 - z vývodu připojit lokalitu **OM OK.1, BI 51** (Popovičky)
- **TS TU.7** stávající, výkon trafo neznámý, úprava dle navýšení příkonu
 - z vývodu připojit lokalitu **PV PU.52** (Chomutovice) a **BI**

* NOVÉ TS :

- ~~**TS.9 v lok. BV 53** nové trafo 1x400kVA neobsazeno~~
 - z vývodu připojit lokalitu **BI 53A a BI56B, BV 53** (Chomutovice)
- **TS TU.10** neobsazeno
- **TS TU.11** při lok. **TI TU.51** nové trafo 1x250kVA
 - z vývodu připojit lokalitu **TI TU.51, TO TU.51, VD.51** (Popovičky)
- **TS TU.12** neobsazeno
- **TS TU.13** neobsazeno
- **TS TU.14** při lok. **BI 60** nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu **BI BI.60 a část SM SU.51** (Nebřenice)

- TS TU.15 v lok. BI.61 nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu BI.61, OS.57, (Nebřenice)
- TS TU.16 v lok. PV 55 nové trafo 1x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu SM SU.52, BI.61 (Nebřenice)
- TS TU.17 při lok. BI 58 nové trafo 1x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu BI.54, BI.58 (Nebřenice)
- ~~- TS 18 při lok. Su.52 nové trafo 1x630kVA~~
 - ~~- z vývodu připojit lokalitu Su.52 (Nebřenice)~~
- ~~- TS 19 při lok. VV 51 nové trafo 1x630kV~~
 - ~~- z vývodu připojit lokalitu OS 55, TI.52 (Nebřenice)~~
- ~~- TS 20 při lok. OM 2 nové trafo 1x1250kVA~~
 - ~~- z vývodu připojit lokalitu OS56~~
- ~~.56, OM 2 (Nebřenice)~~
- TS TU.21 v lok. BI.56 nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu BI.55, BI.56, BI.57 (Nebřenice)
- TS TU.23 nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu připojit lokalitu OV.52, stávající zástavbu, BI.58, BI.59 a část SM SU.51 (Nebřenice)
- ~~- TS 25 v lok. TI.53 nové trafo 1x400kVA~~
 - ~~- z vývodu připojit lokalitu TI.53 (Nebřenice)~~
- TS TU.26 v lok. BI.54 nové trafo 2x630kVA
 - z vývodu napojit lokality BI.54, PV PU.53
- TS TU.27 při lok. OS 57 nové trafo 1x630 kVA
 - z vývodu napojit lokalitu OS.57

Nová napájecí soustava 22kV

V obci Nebřenice bude přeložena trasa páteřního venkovního vedení 22kV ve směru od Radimovic. Rušená trasa venkovního vedení je patrná z výkresové části a začíná na hranici zastavěného území katastru obce u lokality SK 2 a končí při nové transformační stanici TS TU.19 u lokality VV WU.51. Území sídla Nebřenice je nově připojeno ve směru od Křížkova Újezdce. Na křižovatce venkovního vedení VN 22kV ve směru na Křížkový Újezdec a Čenětice, Olešky byl proveden kabelový svod VN 22kV do země, který je novým přípojným bodem napájecí soustavy pro obec Nebřenice. Od hranice pozemků parc.č.777 a parc.č.823/1 je položeno podél místní komunikace nové kabelové vedení VN 22kV až k hranici katastrálního a zastavěného území. Dále bude trasa kabelového vedení VN v zemi vedena tak, aby na toto vedení byly připojeny všechny transformační stanice v rámci ÚP. Zároveň z důvodu zástavby bude řešeno stávající venkovní vedení přes Nebřenice až k nové ČOV.

V rámci tohoto ÚP a nového připojení obce Nebřenice je navržena propojovací trasa páteřního napájecího vedení VN 22kV mezi obcemi Nebřenice a Chomutovice, realizováno kabelovým vedením pod zemí a dojde tak k propojení páteřního vedení VN 22kV pro oba katastry. Nové rozvody VN budou napájet nové TS TU podzemním kabelem.

Sídla Popovičky a Chomutovice budou nadále samostatně napájena ze stávajících tras venkovního vedení. Většina stávajících trafostanic může vykryvat spotřebu el. energie po rekonstrukci, pro území je navržena pouze jedna nová trafostanice.

Všechny nové a rekonstruované trasy 22 kV a NN v zastavěném a zastavitelném území musí být prováděny kabelem v zemi.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je provedeno podél hlavních komunikací v obcích a to pomocí úsporných svítidel. V rámci zastavitelných ploch zájmových oblastí je nutné doplnění a rozšíření i do těchto nových zástaveb.

ZEMNÍ PLYN

SÍDLA POPOVIČKY A CHOMUTOVICE

Sídla Popovičky a Chomutovice jsou napojena na zemní plyn. Obce jsou v severní části připojeny na potrubí VTL (DN100) Průhonice - Modletice. V Modleticích je umístěna regulační stanice VTL / STL. Během plynofikace došlo k postupnému převedení stávajících tepelných zdrojů – většinou tuhá paliva na paliva ušlechtilá a tím k výraznému omezení negativního vlivu na ovzduší.

Napojení odběru plynu je uvažováno ve všech zónách stávající a výhledové zástavby, není ale povinností se připojit na stávající nebo nové rozvody plynu, pokud budou k vytápění a ohřevu TUV využívány ekologicky šetrnější a obnovitelné zdroje energie.

SÍDLA NEBŘENICE.

Obec Nebřenice v současné době ~~není je~~ zásobována zemním plynem. V obci není centrální zdroj tepla. Rodinné domy jsou vytápěny individuálně, převážně tuhými palivy, výjimečně elektrickou energií.

Nově je zásobování ~~obce navrhováno~~ **řešeného území provedeno** od obce Radimovice. Severně od obce Radimovice je situován stávající vysokotlaký plynovodní ocelový řad DN 150 Potrubí je součástí distribuční soustavy RWE GasNet. Provozovatel na základě žádosti o stanovení podmínek připojení vydal tzv. garanční protokol rozšíření distribuční soustavy, **dle kterého bylo provedeno nové napojení sídla.**

Připojení je ~~možné a je podmíněno~~ **provedeno** vybudováním následujících plynárenských zařízení:

- vybudování VTL-STL regulační stanice o výkonu 1200 m³/hod východně od obce Radimovice, ~~(RS bude o rozměrech cca 3x6m, s oplocením cca 9x12 m),~~
- provedení VTL přípojky cca DN 80 mezi VTL plynovodem a RS,
- provedení páteřního rozvodu , nejprve IPE 160 do centra **sídla Nebřenice**, dále ~~v případě bude provedeno~~ napojení obcí Chomutovice a Popovičky prodloužení do obce Chomutovice plynovodem IPE 110),
- **byla provedena část uličních rozvodů v Nebřenicích** ~~provedení nových uličních řadů v obci o minimální předepsané dimenzi IPE 63 včetně samostatné lokality SK-2 SV na jihu k. ú. Chomutovice, podle postupu výstavby budou napojeny další části sídla Nebřenice.~~

Napojení odběru plynu je uvažováno ve všech zónách stávající a výhledové zástavby, není ale povinností se připojit na rozvody zemního plynu, pokud budou k vytápění a ohřevu TUV využívány ekologicky šetrnější a obnovitelné zdroje.

Celková bilance spotřeby plynu v řešeném území:

Obec	Qh(m ³ /hod)	Qr(m ³ /hod)
Nebřenice	751	1 163 860
Popovičky	281	416 000
Chomutovice	228	354 000
Celkem	1260	1 933 860

ELEKTRONICKÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

Komunikační a datové sítě

Celým územím probíhají dva dálkové sdělovací kabely – optický a metalický podél komunikace III/00320.

V oblasti Popoviček a Chomutovic jsou k dispozici síťové rozvaděče SR 9 a SR 10 připojené místními telefonními kabely 15 XN 0,6 a 35 XN 0,6. Stávající místní síť je rozvedena převážně zemí přes účastnický rozvaděč ÚR.

V zájmové oblasti sídla Nebřenice je z hlediska telefonní sítě společnosti CETIN zrealizován skupinový rozvaděč SR8 do kterého je přiveden metalický kabel 20XN 0,6 a optický kabel v HDPE trubách. Stávající místní telefonní síť je rozvedena z tohoto síťového rozvaděče přes účastnický rozvaděč ÚR. Telefonní linky jsou vedeny převážně kabelovým vedením v zemi ve všech sídlech.

Je možné využití dálkových metalických a optických kabelů procházejících řešeným územím k vytvoření nových síťových uzlů s následným rozšířením kapacity telefonní sítě.

V oblasti Popoviček a Chomutovic zůstane stávající komunikační šňůra zachována, bude případně rozšířena do nových částí zástavby. V Nebřenicích je navržena z důvodů nové zástavby a přeložky části komunikace III/00320 zčásti nová trasa jak metalického tak optického kabelu. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a občanského i sportovního vybavení území je nutné vybudovat nově celou komunikační síť – je navržena vzduchem s novým stožárem a pozemní stanici jako plocha π TU 54 pro posílení mobilního signálu a zajištění vysokorychlostního internetu. Novým optickými kabely s vysokou kapacitou lze zajistit nejen datové služby, internet, ale i televizi a rozhlas atd.

Technologie připojení zájmové oblasti bude stanovena operátorem v rámci přípravy návazných stupňů zpracování projektové dokumentace.

Veřejný rozhlas

V řešeném území existuje stávající zastaralý veřejný rozhlas, který se delší dobu nepoužívá. Tento rozhlas je zastaralý a nevyhovující pro další rozšíření v rámci nové zástavby. V rámci ÚP je navržena koncepce rekonstrukce stávajícího veřejného rozhlasu i s možností náhrady stávajícího rozhlasu novým bezdrátovým s potřebným varovným systémem civilní ochrany.

Radioreléové spoje

V řešeném území katastru obcí Popovičky, Chomutovice a Nebřenice je možné realizovat pouze jeden stožár a pozemní stanici mobilního operátora na sever od sídla Nebřenice. Katastrální území Popoviček protínají tři radioreléové paprsky a katastrální území Chomutovic dva radioreléové paprsky. Trasy paprsků nejsou v kolizi s návrhem zástavby dle ÚP.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Obec má zpracovanou vyhlášku o nakládání s odpady č. 1/2007, která platí i pro část Nebřenice.

Veškerý odpad bude vyvážen mimo území obce oprávněnými firmami. Každá stavba pro bydlení musí mít zajištěnou sběrnou nádobu na směsný odpad dle potřebné kapacity pro odvoz. Právníkové osoby si zajišťují dle platného zákona o odpadech odvoz samy včetně nebezpečného odpadu. Obec bude dále zajišťovat kontejnery pro tříděný odpad (plast, sklo, kovy, papír a bioodpad) v částech obce Popovičky a Chomutovice. Navíc jsou umístěny v obci samostatné kontejnery na použité oleje a tuky i elektroodpad. Pro odvoz velkoobjemového a domovního odpadu, odpadu z úklidu veřejných ploch a stavebního odpadu je v majetku obce velkoobjemový kontejner, jehož odvoz je smluvně zajištěn a je poskytován také všem občanům. Svoz nebezpečného odpadu je smluvně zajištěn 2 x ročně. Bioodpad je v obci odkládán na určené skládky, z kterých je odvážen v kontejnerech oprávněnou firmou dle potřeby.

V ÚP se počítá se stejným způsobem sběru a likvidace komunálního odpadu jako dosud. Pro tříděný odpad budou určeny vyhláškou nová místa, kde budou umístěny kontejnery pro tříděný odpad. Jejich umístění bude specifikováno regulačními plány v Popovičkách a Chomutovicích, podrobnější projektovou dokumentací v Nebřenicích dle potřeby. Nebezpečný odpad bude nadále zajišťován smluvně, počet odvozů během roku bude upraven dle potřeby. Odpady z údržby veřejných prostor, velkoobjemový odpad a stavební odpad budou nadále řešeny vlastním kontejnerem a smluvním odvozem. Odpady z ČOV musí být likvidovány samostatně odbornou firmou.

Na řešeném území se nenachází žádná skládka a není žádná navrhována.

OBČANSKÁ VYBAVENOST VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ

Stávající občanská vybavenost občanské vybavení veřejné infrastruktury

- Obecní úřad Popovičky se sídlem v Chomutovicích (kanceláře a jednací síň)
- Hasičská zbrojnice (Chomutovice)
- Dětské hřiště a hřiště pro míčové hry v Chomutovicích
- Dětské hřiště v Popovičkách
- Kostel sv. Bartoloměje se hřbitovem v Popovičkách
- Hřbitov v Chomutovicích

Stávající občanská vybavenost občanské vybavení v ÚP plně zachováno a počítá se s jejím dalším rozvojem z důvodu navýšení potřebných prostor z hlediska nárůstu počtu obyvatel a zlepšení podmínek pro příznivý rozvoj soudržnosti společenství. Nový ÚP doplňuje obecní vybavenost: Pokud budou kapacity a místo umístění občanské vybavenosti měněny, musí být vždy předem ověřeno náhradní umístění nebo jiná adekvátní náhrada.

Nové plochy a prostory občanské vybavenosti veřejné infrastruktury

- obnova bývalé MŠ v Popovičkách s možností rozšíření a využití i jako ZŠ (malotřídní)
- nová MŠ v Nebřenicích s možností přeměny na ZŠ dle vývoje počtu a stáří dětí (OV1)
- nové prostory pro zdravotnictví a sociální péči včetně domu seniorů s pečovatelskou službou v rámci ploch smíšených obytných městského typu SM SU.51. SU.52 a BI.61 v Nebřenicích
- správa a údržba území v ploše OV52 v Nebřenicích.
- Plocha OV.53 (bývalá fara se zahradou) pro nový obecní úřad a komunitní centrum s víceúčelovým společenským sálem za podmínky plného zachování nivy Chomutovického potoka jako významného krajinného prvku VKP55 průchodu lokálního biokoridoru LBK 36, což je zároveň minimální plocha zeleně, která musí být na pozemku zachována včetně místně původní fauny a flory (bez regulace potoka, parkových úprav a jiných umělých úprav).
- nová veřejná prostranství s dětskými hřišti a plochami pro veřejnost (PV PU) včetně veřejné zeleně v Popovičkách, Chomutovicích a Nebřenicích (PV PU.53 až PV PU.59)
- sportovní plochy a zařízení jsou ve všech třech sídlech území (OS52, OS55,) doplněny v Popovičkách jako OS.52 rozšíření dětského hřiště, v Chomutovicích resp. Nebřenicích jsou to sportovní centra u golfu OS.56 i jako součást vybavení hotelu, sportovní plochy OS.57 plánované hlavně pro tenis a tenisovou školu, a sportovní centrum OS.55 určené hlavně pro rekreační sportovní využití rezidentů a návštěvníků hotelu i golfu.
- rozšíření hřbitova v Chomutovicích (OH1)
- nové propojení správně řešeného území a sídel pěšími a cyklistickými stezkami včetně napojení na okolní obce

Občanská vybavenost Občanské vybavení střední a vyšší úrovně (školství, zdravotnictví, sociální péče, věda a výzkum, správa území, peněžnictví, justice atp.) je soustředěna a lokalizována více méně trvale do ORP Říčany, KÚ Středočeského kraje a hl. m. Prahy.

VEŘEJNÁ ZELEŇ VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ZELEŇ PARKOVÁ A PARKOVĚ UPRAVENÁ

Ve správním V řešeném území jsou vyčleněny pozemky pro veřejná prostranství ve formě ploch VP PU veřejná prostranství a ZV veřejná prostranství – veřejná zeleň dle § 7 vyhl. č. 501/2006 Sb. v úplném znění a dle § 34 zák. č. 128/2000 Sb. – zákon o obcích. ZP Zeleň parková a parkově upravená. V plochách PV PU jsou dominujícími prvky zpevněné plochy, v plochách ZV ZP je dominující plochou zeleň.

Součástí veřejných prostranství jako veřejného prostoru mohou být místní komunikace, pěší a cyklistické stezky, shromažďovací zpevněné plochy, dětská hřiště a hřiště hřiště pro míčové hry volně přístupná, vodní plochy, informační stavby. Při větším rozsahu plochy je zde možné umístit veřejné sportovní plochy a zařízení pro rekreační aktivity, pobytovou louku, hygienické zařízení. Pouze výjimečně (se souhlasem obce) zde mohou být umísťovány technické stavby a technická infrastruktura, dopravní zařízení (parkoviště, zastávky autobusu), přechodné a dočasně zařízení pro trhy a občerstvení, zařízení pro sběr tříděného odpadu.

~~PV~~ **PU.51** Za Stodolou – veřejné prostranství navazující na stávající veřejnou zeleň v Popovičkách před navrhovanou občanskou vybaveností (~~OM~~ **OK.52**), doplněné veřejnou zelení ~~ZV~~ **ZP.53**

~~PV~~ **PU.52** Chomutovice – západ – veřejné prostranství pro oblast nové obytné zástavby v Chomutovicích doplněné veřejnou zelení ~~ZV~~ **ZP.54**

~~PV~~ **PU.53 až PV** **PU.60** Nebřenice – plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně v nové zástavbě Nebřenic

~~ZV~~ **ZP** Náves Popovičky a ~~ZV~~ **ZP** Náves Chomutovice – zachování původních historických návší

Veškerá veřejná zeleň a veřejná prostranství musí být volně přístupná bez oplocení, mimo dětských hřišť (průhledné oplocení do výšky 1,2 m).

1.e) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA ZÚR A DŘÍVE ZPRACOVANOU DOKUMENTACI

Řešené území je dle ZÚR zahrnuto do krajinného typu U20 – krajina příměstská, pro kterou jsou stanoveny cílové charakteristiky krajiny a územní podmínky pro její zachování nebo dosažení:

Základní charakteristika - charakteristický fenomén příměstské krajiny představuje její výrazné polyfunkční využití, které se promítá do uspořádání území. V daném případě se jedná o podtyp příměstské krajiny v zázemí hl. m. Prahy s významným zastoupením bydlení, jeho části jsou zasaženy civilizačními jevy včetně rekreace.

Dlouhodobá cílová charakteristika spočívá ve vytváření kvalitního prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra osídlení.

ÚP Popovičky vytváří podmínky pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci obyvatel:

- ~~Zámek Nebřenice OK (vč. zámeckého parku a hospodářských budov) je plánován k přestavbě na hotel, konferenční centrum a golfový klub, společenské prostory, občerstvení a správu areálu golfu doplněnými o nové objekty OS.56 sportovních aktivit (wellness, fitness, víceúčelová tělocvična atd.); variabilní sál, stravování, šatny s hygienickým, přechodné bydlení, obchody a služby spojené se sportem, zázemí provozu a údržby včetně skladů a zázemí pracovníků, parkování aut a el. golfových vozidel a nabíjení aj. zázemím záměr výstavby golfového areálu včetně navazujících záměrů úprav v krajině jsou převzaty ze změny č. 4 ÚPO (OX 51–59). Na přilehlých plochách budou provedeny parkové úpravy ZP.56 včetně pěších cest a ploch pro společenské a kulturní akce (např. externí amfiteátr se zázemím).~~
- Jižně od zámku je navržen nově hotel OK.56 s kompletním zázemím včetně prostorů pro konference a salonky, stravování, prostory pro různé komerční aktivity, podzemní a povrchové parkování. Součástí jsou parkově upravené okolní plochy ZP.56.
- Do územního plánu jsou zapracovány další komerční plochy související s rekreací:
Park Hotel Popovičky se sportovním zázemím a navazující parkovou úpravou v nivě Chomutovického potoka
Tenisová škola (OS,57) na jihu Nebřenic
~~Jezdecká škola~~ **Sportovní centrum** (OS.55) na sever od Nebřenic včetně ochranné a izolační zeleně
- Kromě zastavěného území Popoviček a golfového areálu v Nebřenicích zůstává niva Chomutovického potoka nezastavitelným územím s funkcemi vodohospodářskou, přírodní, lesní, ochranou či naučnou. Nivou potoka prochází lokální biokoridor LBK 36, v němž jsou vložena lokální biocentra. Území je využíváno ke krátkodobé rekreaci a sportu.
- ÚP Popovičky navrhuje další sportovní a rekreační plochy:
OS 52 ul. Na Stádlech - rozšíření dětského hřiště v nivě Chomutovického potoka
- Ke krátkodobé rekreaci slouží i nově vymezené plochy veřejných prostranství s dětskými hřišti, veřejnou a parkovou zelení.

Podmínky pro následné rozhodování

Změny využití území v krajině příměstské nesmí snižovat její potenciál pro krátkodobou rekreaci v přírodním prostředí zázemí sídel a prostupnost pro nemotorovou přepravu (zejména pro pěší a cyklisty).

- ÚP Popovičky navrhuje obnovu původních historických cest v krajině a vytváří tak podmínky pro prostupnost území jak pro pěší, tak pro cyklisty – vytvořena bude síť místních pěších tras a síť místních a propojovacích cyklistických tras;
- ÚP Popovičky navrhuje novou cyklostezku Průhonice – Herink – Křížkový Újezdec – Sázava (dle ZÚR Středočeského kraje CT11).

Návrhem ÚP Popovičky je respektováno základní krajinné členění řešeného území:

- přírodně hodnotný krajinný celek zahrnující komplex přirozených lesních společenstev s dubohabrovými háji v pramenné oblasti Chomutovického potoka a jeho drobných přítoků – oblast Nebřenic;
- přírodně hodnotný krajinný celek zahrnující vodní tok a údolní nivu Chomutovického potoka se soustavou malých vodních nádrží, tůní, lučních porostů, jasanovo-olšových porostů včetně fragmentů dubohabřin na svazích údolí;
- krajinný celek zahrnující odlesněnou intenzivně využívanou krajinu s drobnými vodotečemi, loukami a ornou půdou, s ojedinělými doprovodnými liniovými porosty v pramenné oblasti drobných vodotečí.
- kulturně historický potenciál krajiny

K největším pozoruhodnostem pro zachování hodnot území patří zaříznutá údolíčka v plošinách, vytvářející drobné, intimní prostory. K dominantám nadmístního významu lze počítat plochou elevaci Petrovy vrchy (455 m n.m.) nad Chomutovicemi. K dominantám lokálního významu patří otevřenější úseky údolíček, lesíky a menší rybníky, prameniště potoků (oblast Nebřenic).

Z hlediska kulturně historického potenciálu jsou zachovány tyto urbanistické hodnoty:

Chomutovice – návěs se skupinou vzrostlých stromů, kamennou zvoničkou, křížem a rybníkem. Nebřenice – doprovodná zástavba samostatného statku, který byl přestavěn na zámeček s parkem; zachované krajinné zázemí osady.

Zachovalá část původní návsi v Popovičkách s historickou zástavbou a kostelem sv. Bartoloměje se hřbitovem.

PROMÍTNUTÍ KONCEPCE DO PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ (V NEZASTAVENÉM ÚZEMÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY JEJICH VYUŽITÍ)

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrany priorit a potenciálů využití územních oblastí. Za tímto účelem územní plán stanovuje plochy s rozdílným způsobem využití i v nezastavěném území (viz kap. 1.f).

Plochy nezastavěného území vymezené návrhem ÚP Popovičky jsou členěny podle charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny na:

(NZ AP) plochy zemědělské **všeobecné** – s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně intenzivních forem obhospodařování – tj. území intenzivně zemědělsky obhospodařované;

(NZ-T AL) plochy zemědělské s trvalým travním porostem **trvalé travní porosty** – zahrnují pastviny a louky, pozemky staveb a zařízení související s pastevectvím a lukařením a pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

(NL LU) plochy lesní **všeobecné hospodářské** – zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury;

(NT GU) plochy těžby nerostů – **těžba všeobecná nezastavitelná** – zahrnují zpravidla nezastavěné pozemky povrchových lomů, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů; dále pozemky rekultivací; pozemky související dopravní a liniové technické infrastruktury;

(NSx MU.x) plochy smíšené nezastavěného území – v nichž není možné nebo nezbytné stanovit převažující účel využití; přijatelné formy využití jsou však vždy vyznačeny příslušným indexem a musí být využívány vždy ve vzájemně kompromisním smyslu. Index přípustných funkcí: **p** – **přírodní priority**, **z** – **zemědělská zemědělství extenzivní**, **l** – **lesní lesnictví extenzivní**, **v w** – **vodohospodářská vodohospodářské zájmy**, **o** – **ochranná / izolační / protierozní ochrana proti**

ohrožení území, e – protierozní erozně ohrožené, r – rekreace nepobytová, kh – kulturně historická, n – naučná

V nezastavěném území řešeném územním plánem Popovičky převládají plochy zemědělské (NZ AP), v menší míře plochy zemědělské s trvalým travním porostem (NZ-T AL).

Na lesních pozemcích jsou vymezeny plochy lesní (NL LU). Lesy tvořící zázemí sportovně rekreačního areálu v Nebřenicích jsou evidovány jako významné krajinné prvky (VKP L1, VKP L2, VKP L3, VKP L4 a VKP L5). V souvislosti se zábery lesní půdy jsou navrženy plochy k zalesnění (NL 55 a NL 58).

Plocha dobývacího prostoru lomu Chomutovice je vymezena jako plocha těžby nerostů nezastavitelná (NT GU).

V území jsou dále vymezeny plochy s charakterem smíšeného využití krajiny s nejvýznamněji zastoupenou složkou přírodní ochrany priority (NS-p MU.p), lesní funkce lesnictví extenzivní (NS-l MU.l) a zemědělskou funkcí zemědělství extenzivní (NS-z MU.z). V nejbližším okolí zastavěných ploch jsou zastoupeny složky ochrany (NS.o...), na svažitých pozemcích ohrožených vodní erozí pak s protierozní funkcí (NS.e ...). Část území je vymezena jako plocha smíšeného využití krajiny se zastoupením vodohospodářských funkcí vodohospodářských zájmů (NS.v MU.w) – jedná se zejména o plochy podél vodotečí. V nivě Chomutovického potoka jsou kromě vodohospodářské funkce zastoupeny i další funkce jako je rekreační využití (NS.r ...) či plochy naučné (NS.n ...) – obůrka s daňky a jeleny a erozně ohrožené (Mu.e).

Okrajově je zastoupena plocha s kulturně historickou funkcí (NS.kh ...) – část zámeckého parku přetvořená na lesopark v okolí pseudorománské hrobky kaple rodiny Hilbertů ze Schüttelsbergu.

V plochách kulturní krajiny se smíšeným využitím mají uvedené činnosti vždy kompromisní charakter – s ohledem na ostatní zde přípustné činnosti.

Smyslem členění nezastavěného území na plochy s rozdílným způsobem využití je vytvoření předpokladů pro cílené ovlivňování krajinných ploch v souladu se zjištěnými podmínkami a limity – a to prostřednictvím regulativů stanovených podle specifických podmínek té které plochy (viz kap.1.f). Návrh uspořádání krajiny se realizuje uplatněním stanovených regulativů.

Podíl zeleně ve většině vymezených ploch nezastavěného území krajiny je třeba zvyšovat, a to při realizaci návrhu územního systému ekologické stability, včetně interakčních prvků, liniové doprovodné zeleně komunikací, vodotečí a mezí, zatravněním nebo doplněním ploch nelesní zeleně s přírodní funkcí. Rodová a druhová skladba zeleně musí vycházet z původních rostlinných společenstev. Přirozenou potenciální vegetaci (Neuhäselová 2001) jsou v S. části území černýšové dubohabřiny (*Melampyro-Carpinetum* ze svazu *Carpinion*), v J. části bikové doubravy (as. *Luzulo albidiae-Quercetum* ze svazu *Genisto germanicae-Quercion*) a podél toků by se přirozeně vyskytovaly údolní olšovo-jasanové luhy – ptačincové olšiny (as. *Stellario-Alnetum* z podsvazu *Alnion glutinoso-incanae*).

ZOHLEDNĚNÍ PRODUKČNÍ FUNKCE KRAJINY

Vodní ekosystémy

- v souvislosti se záměrem výstavby golfového areálu je do ÚP Popovičky zařazena revitalizace malých vodních nádrží a části koryta Chomutovického potoka v Nebřenicích, výstavba retenčních a vyrovnávacích nádrží a realizace pěti neprůtočných tůní. Vodní a vodohospodářská opatření jsou uvedena v kap. Krajinné a krajinotvorné prvky.
- ÚP Popovičky chrání a podporuje dochovaný přírodní nebo přírodě blízký stav vodních toků a niv. Kromě zastavěného území je niva Chomutovického potoka nezastavitelným územím s funkcemi vodohospodářskou, přírodní, lesní, ochranou či naučnou.
- Nivou Chomutovického potoka prochází lokální biokoridor LBK 36, v němž jsou vložena lokální biocentra. Území je využíváno ke krátkodobé rekreaci a sportu. Připuštěna je pouze taková činnost a stavby, které úzce souvisí s vodohospodářskou a ekologickou funkcí údolní nivy.
- Do územního plánu jsou doplněny drobné vodní toky, které jsou součástí jiných funkčních ploch či nejsou katastrálně vedené jako vodní plochy. Jedná se zejména o Dobřejovický potok a jeho přítoky, dále o hlavní odvodňovací zařízení – otevřené vodní příkopy v krajině. Většina těchto vodotečí je součástí registrovaných významných krajinných prvků.

Lesní ekosystémy

- Lesy tvořící zázemí sportovně rekreačního areálu v Nebřenicích jsou evidovány jako významné krajinné prvky (VKP L1, VKP L2, VKP L3, VKP L4 a VKP L5). ~~V souvislosti se zábery lesní půdy jsou navrženy plochy k zalesnění.~~
- Pro pozemky, ke kterým bude zažádáno o zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení, jsou doporučeny následující podmínky:
 - péče o lesy se bude řídit lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na desetileté období. Na ploše bude zajištěna řádná lesnická péče dle tohoto plánu;
 - stejně jako v lese hospodářském, tak i v lese zvláštního určení, zůstane prioritou zachování lesa, péče o les - výchovné a obnovní zásahy pro plnění všech jeho funkcí;
 - nutno vytvořit model hospodaření tak, aby byly v maximální míře uspokojeny potřeby návštěvníků lesů, současně s tím musí být zajištěna i jejich bezpečnost, tzn. musí být zajištěna plynulá obnova provozně nebezpečných dřevin;
 - v rámci lesů zvláštního určení, resp. příměstského lesa s rekreační funkcí, je možno zpřístupnit další vybrané lesní cesty, umisťovat drobná sportovní či oddychová zařízení a rekreační prvky (zejména lavičky a lavice, koše, altány, dětské herní prvky, vítací tabule aj.);
 - sportovní či oddychová zařízení a rekreační prvky většího rozsahu je možno umisťovat pouze v souladu s projednanou a schválenou krajinářskou studií /projektem krajinářských úprav;
 - sportovní a rekreační zařízení nad 1 ha podléhají zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělské ekosystémy

- Nejvyšší kvalita zemědělské pozemky využívat k zemědělskému hospodaření, na smíšených plochách ~~NSz~~ **MU.z** ... s preferencí méně intenzivních forem hospodaření. Cílem je ochrana půdy a vody v zemědělské krajině;
- Zvýšení vodní retence v území, k čemuž může přispět vhodná struktura a organizace půdního fondu. Územní plán vymezuje plochy ohrožené vodní erozí – graficky jsou zvýrazněné plochy, kde by měla být uplatněna protierozní ochrana.
Navržena je kombinace technických (protierozní meze), organizačních (zatravnění) a agrotechnických (protierozní technologie pěstování plodin) protierozních opatření, příp. pouze organizačních opatření, která výrazně omezí škodlivé působení povrchového odtoku. (Blíže viz. kap. Vodní režim v krajině, protierozní opatření).
- Ve vyšší míře budou uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území na plochách nezastavěného území ~~NSz~~ **MU.z**... (funkce z – zemědělská v kombinaci s funkcemi p – přírodní **I – lesnická**, ~~e – ochranná~~, **v w** – vodohospodářská, ~~e – protierozní~~); tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

V řešeném území se nenachází žádná speciálně chráněná území na úrovni přírodních prvků, přírodních památek atp.

Z hlediska systému Natura 2000 se v území ani v jeho blízkosti nenachází žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

ÚP Popovičky vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území včetně územního systému ekologické stability (dále též ÚSES), je s nimi koordinován. V řešeném území jsou respektovány a chráněny tyto hodnoty:

významné krajinné prvky ze zákona – lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy

významné krajinné prvky evidované a registrované, včetně úprav vyvolaných dle změny č. 4 ÚPO. Vymezení jednotlivých prvků bylo upřesněno dle aktuálního stavu krajiny, v hranicích katastrální mapy. Významné krajinné prvky navazující na prvky ÚSES jsou považovány za interakční prvky.

k.ú. Chomutovice u Dobřejovic

VKP 56 Chomutovický potok v Chomutovicích – rozdělen na VKP 56a, 56b (60)

Břehové a doprovodné porosty, rybníky a louky v údolní nivě Chomutovického potoka. VKP je rozdělen na menší severní část, která zahrnuje i obůrku s chovem daňků a jelenů (56a) a na

rozlehlejší jižní část s přírodními biotopy psárkových luk, údolních olšin a vrbových luhů, pobřežní vegetace potoků a acidofilních doubrav na svahu (56b). Východní část VKP 56b sousedí s Lomem Chomutovice, větší část plochy je na území CHLÚ a v dobývacím prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic. Plocha upravena v hranicích nové katastrální mapy. V Popovičkách přechází na VKP 60, v Nebřenicích navazuje VKP 80 a 81.

Rozloha: 2,40 ha + 5,77 ha.

VKP 65 Na radlici

Louka a mez s křovinami nad Dobřejovickým potokem; vegetaci tvoří ovsíkové louky a tužebníková lada; v Popovičkách navazuje VKP 52. Rozloha: 1,57 ha

VKP 66 Polní cesty

Polní cesta s doprovodnou zelení, s keři a stromy. Funkce protierozní, krajinná, stabilizační. Rozloha 0,46 ha

VKP 79 Pod Petrovými vrchy

Liniový remíz Z až JZ od obce se zastoupením listnatých a ovocných dřevin, na části lesní pozemky. Funkce protierozní, krajinná, stabilizační. Rozloha 2,66 ha

VKP 80 Na Kudrně

Vlhké louky v nivě podél Chomutovického potoka; význam má přírodní biotop tužebníkových lad a ovsíkových až psárkových luk, refugium zvěře, zachovalý krajinný ráz. Rozloha: 17,56 ha. Na části plochy budou realizovány záměry v souvislosti se záměrem sportovně rekreačního areálu Nebřenice (ČOV, retenční a vyrovnávací nádrž pod ČOV, pět neprůtočných tůní – náhradní biotop pro obojživelníky).

VKP 81 Nebřenické údolí

Louky, svahové lesy, kaskáda rybníčků v údolí Chomutovického potoka. Podél toku se vyskytují údolní olšiny, na vyvýšených svazích dubohabřiny, v rybnících vodní vegetace; výstavky věkových stromů. Funkce krajinná, vodohospodářská, stabilizační, biologická. Rozloha: 12,55 ha. VKP bylo návrhem souboru změn č. 4 ÚPO nejvíce dotčeno (návrh golfového hřiště, obnova malých vodních nádrží a revitalizace toku). Ze změny č. 4 ÚPO převzaty navrhované kompenzace za ekologickou újmu ve formě náhradních výsadeb (zalesnění, maloplošná a liniová zeleň, vysoká zeleň)

VKP 82 Hájek

Polní remíz Z od obce, v k. Popovičky navazuje na VKP 117. Porost topolu černého s ruderalní bylinnou vegetací. Funkce krajinná, stabilizační. Rozloha: 0,24 ha.

VKP 92 Petrova alej

Delší alej vzrostlých jasanů a ořešáků Z od Nebřenic, východozápadně orientovaná. Běžné luční a ruderalní druhy v podrostu. Funkce krajinná, stabilizační. Rozloha: 1,16 ha. Cesta s doprovodnou zelení bude součástí areálu golfu. Liniová zeleň zůstane zachována, navržena je dosadba listnatých stromů náhradou za odumřelé jedince.

VKP 126 Polní cesty (66)

Polní cesty s doprovodnou zelení, s keři a stromy. Funkce protierozní, krajinná, stabilizační. Rozloha 0,5 ha

VKP L1 Na Petrových vrchách

Převážně listnatý les J od Chomutovic a Z od Nebřenic. Jedná se prvek ze zákona. Funkce biologická, krajinná, stabilizační; význam mají dubohabřiny svazu *Carpinion* s výskytem zvláště chráněného medovníku meduňkolistého (*Melittis melissophyllum*). Rozloha: 15,25 ha.

VKP L2 Nebřenický háj

Lesík JJV od obce a SSZ od Nebřenic. Jedná se prvek ze zákona. Funkce krajinná, stabilizační, vodohospodářská, biologická; význam jako útočiště některých druhů živočichů, např. ptáků a bezobratlých. Les s borovicí lesní i dřevinami přirozené potenciální vegetace. Rozloha: 7,15 ha.

VKP L3 Zámecký les

Lesík J od Nebřenic, s menším rybníkem uvnitř porostu. Jedná se prvek ze zákona. Funkce hospodářská, krajinná, vodohospodářská, stabilizační, biologická; význam má přírodní biotop dubohabřin svazu *Carpinion*, dále jako refugium některých význačnějších organismů. Rozloha: 9,98 ha.

VKP L4 Na Petrových vrchách - západ

Navržený nový lesík jako kompenzace vynětí jiných ploch z PÚPFL pro golfové hřiště. Funkce je krajinná, stabilizační, biologická, vodohospodářská. Navržen je listnatý les – dubová bučina. Zároveň bude i útočištěm některých druhů živočichů (např. ptáci a bezobratlí). Rozloha: 7,15 ha.

VKP L5 Nebřenice Jih – Na Radimovce

Navržený lesní porost jako kompenzace a náhradní výsadba za provedení průchodu herní dráhy přes Zámecký les. Funkce je krajinná, stabilizační, biologická, význam má i jako útočiště některých druhů živočichů. Rozloha: 1,44 ha.

VKP 52 V Dolnici (65) – navržen k registraci

Doprovodná liniová vegetace podél zdrojnice Dobřejovického potoka v k. Chomutovice a Popovičky. VKP podél vodoteče navržen náhradou za dnes již neexistující prvek podél polní cesty. Rozloha: 1,77 ha.

VKP 60 Chomutovický potok v Popovičkách – rozdělen na VKP 60a, 60b, 60c, 60d

Břehové a doprovodné porosty, rybníky a louky v údolní nivě Chomutovického potoka. V Chomutovicích přechází na VKP 56. Celková rozloha činí 4,20 ha. VKP je dle charakteru a využití území rozdělen na 4 části:

60a - niva v severní části Popoviček zahrnuje přírodní biotopy - ovsíkové a psárkové louky, tužebníková lada, olšovo-jasanové porosty. Rozloha dílčí části 1,86 ha.

60b - vodoteč s břehovým a doprovodným porostem v centrální části Popoviček. Rozloha dílčí části 0,17 ha

60c - zahradní a parkové úpravy v nivě potoka u hotelového komplexu Park Hotel Popovičky. Rozloha dílčí části 0,56 ha.

60d – přirozený meandrovitý tok potoka s břehovými porosty - ochuzené a ruderalizované údolní olšiny a navazující degradované louky s oplocenkami (chov daňků a jelenů). Rozloha dílčí části 1,60 ha.

VKP 61 U Předbořské cesty

Doprovodná liniová vegetace mezofilních křovin podél drobné vodoteče v poli – zdrojnice Dobřejovického potoka. Rozloha: 0,25 ha

VKP 64 Na skalce – rozdělen na VKP 64a, 64b

Mez s liniovou vegetací křovin a ovocných stromů ve směru západ – východ SV od obce Popovičky. Funkce krajinná, stabilizační, protierozní. Dle charakteru je prvek rozdělen na dvě části:

64a - svah v zastavěném území Popoviček s alejí ovocných dřevin a keřů, zejména třešní (odděluje horní terasu od spodní terasy). Rozloha 0,21 ha.

64b - hraniční mez v poli mezi Modleticemi a Popovičkami. Rozloha v řešeném území 0,32 ha.

VKP 74 K Popovičkám

Liniová mez s dřevinami 1 km Z od obce u silnice na Herink. Funkce krajinná, protierozní, stabilizační. Rozloha v řešeném území 0,36 ha.

VKP 117 Na Stádlech (82)

Liniový porost mezofilních křovin a ovocných stromů v trase dnes neexistující historické polní cesty, na J konci navazuje topologický hájek. Rozloha: 0,76 ha.

Významný krajinný prvek navržený v rámci protierozních opatření je na k. ú. Popovičky VKP L6 – Na Stádlech. Jedná se o novou výsadbu vysoké lesní zeleně na zemědělské ploše AP orná půda na pozemcích, které jsou v nejvyšším stupni erozního ohrožení. Navrhuje se výsadba typu smíšený les s funkcí krajinnou, stabilizační, vodohospodářskou – protierozní, biologickou, význam jako útočiště některých živočichů, např ptáků a bezobratlých. Rozloha: 1,48 ha.

k.ú. Chomutovice u Dobřovic

NL 55 – VKP L1/4

NL 58 – VKP L5

Dřeviny (stromy a stromořadí) rostoucí mimo les

V řešeném území se vyskytují významné stromy a stromořadí, výstavky původních dřevin, které je nutno chránit obdobně jako památné stromy:

- *jírovec maďal* - skupina tří stromů na návsi v centru Popoviček, parc.č. 176/2
- *lípa srdčitá* - skupina 4 stromů u kostela sv. Bartoloměje, parc.č. 176/1 v k.ú. Popovičky
- *dub letní* na hranici parcel č. 203 a 205 v k.ú. Popovičky
- *lípa srdčitá* na hranici parcel č. 82/81 a 19/6 v k.ú. Popovičky, obvod kmene 196 cm
- *habr obecný* - zhlaví erozní rokle na hranici parc.č. 19/3 a 21, k.ú. Popovičky
- *lípa srdčitá* - skupina 2 stromů u křížku před hřbitovem, parc.č. 102/2, k.ú. Popovičky
- *lípa srdčitá* - na hřbitově, parc.č. 102/1, k.ú. Popovičky
- *jírovec maďal* - stromořadí podél ul. Huntovická, hranice parc. č. 484/1 a 500/1, k.ú. Chomutovice u Dobřovic
- *javor klen* - na návsi v Chomutovicích, parc. 484/2

- *lípa srdčitá* - skupina dvou stromů na návsi u zvoníčky a křížku, parc.č. 484/1 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic
- *jasan ztepilý* - u mostku přes Chomutovický potok, parc.č. 484/1, k.ú. Chomutovice u Dobřejovic
- *lípa srdčitá* - skupina čtyř stromů u křížku v osadě Nebřenice, parc.č. 440/4 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic
- *výstavky stromů v lesoparku a zámeckém parku Nebřenice*
historická zahrada byla obnovena sérií dendrologických zásahů a výsledkem je poměrně stabilizovaný, funkční a perspektivní celek mimolesní zeleně s vysokou hodnotou krajinářskou, estetickou i ekologickou.

Liniové prvky doprovodné zeleně katastrálně evidované či prvky zeleně na orné půdě – meze, remízky, plochy nelesní zeleně, doprovodné zeleně cesty a vodotečí

Katastrálně neevidované drobné vodní plochy v krajině (drobné vodoteče sloužící jako hlavní odvodňovací zařízení, drobné vodoteče a malé vodní plochy)

Navržené plochy pro okrajové dolesnění v návaznosti na stávající lesní plochy (maloplošná a liniová zeleň, vysoká zeleň) v celkovém rozsahu 3,19 ha v rámci záměru výstavby golfového areálu

Navržené vodní plochy a tůně v Nebřenicích v rámci záměru výstavby golfového areálu

ÚSES

Návrh ÚP Popovičky vymezuje trasy a hranice biokoridorů a biocenter v lokální úrovni. Prvky nadregionálního a regionálního významu se v řešeném území nevyskytují. Podle prostorové funkčnosti jsou prvky ÚSES funkční (existující, jednoznačně vymezené) a navržené (nefunkční, rámcově vymezené, navržené k založení). Prvky navržené jsou zařazeny do veřejně prospěšných opatření nestavební povahy bez uplatnění předkupního práva.

Lokální systém ekologické stability je navržen s maximálním využitím stávajících hodnotných prvků a významných krajinných prvků. Využity jsou zejména nivy potoků a lesní porosty ve 3. - 5. stupni ekologické stability a liniové prvky v polní krajině (břehové a doprovodný porost drobných vodotečí, liniové porosty a meze)

V řešeném území by měla být cílovými společenstvy společenstva lesní v lokalitách stávajících lesním porostů, zatímco v prvcích ÚSES, umístěných v dnes intenzivně využívané zemědělské krajině, se jako nejvhodnější jeví směs lučních společenstev s víceméně rozvolněnými porosty keřů a stanoviště vhodných lesních dřevin. Stromová společenstva by měla být využívána zejména při návrhu biokoridorů, ale ani zde by neměl chybět bohatý podrost a keřové patro. Doporučeny jsou geograficky původní dřeviny.

ÚSES – jih řešeného území

Určité části hracích prvků golfového hřiště zasahují do prostoru vymezeného ÚSES. Tyto zásahy byly s příslušným orgánem ochrany přírody opakovaně diskutovány a navržena byla řada řešení a kompenzačních opatření. Obecně platí, že hrací plochy ve styku nebo blízkosti cenných stávajících biotopů budou doplněny o výsadby hygrofilních druhů rostlin, které budou na hranicích těchto ploch tvořit bariéru pro snižování rizika ohrožení přebytky živin. Biotopy zabrané pro intenzivně udržované plochy golfu budou v rámci areálu nahrazeny novými plochami obdobných vlastností (vlhké luční porosty, navazující mokřady apod.).

Lokální biocentrum č. 8 "Nebřenice – sever"

lokální biocentrum vymezené severně od obce Nebřenice, funkční. Zahrnuje břehové a luční porosty v nivě Chomutovického potoka a lesní porost. Biocentrum je součástí VKP 80 a VKP L2 (lesní porost je VKP ze zákona). V ploše biocentra je navržena dočišťovací retenční a vyrovnávací nádrž (WU51) a na místo obnovy rybníka pět neprůtočných tůní. Rozloha: 5,7 ha

Lokální biocentrum č. 9 "Nebřenice - jih"

lokální biocentrum vymezené jižně od obce Nebřenice v lokalitě pod Okrouhlíkem, funkční (6,2 ha) a navržené (0,92 ha). Funkční část biocentra zahrnuje lesní porosty; navržená část biocentra je částečně funkční a zahrnuje lesní porosty, doprovodný porost polní cesty a ornou půdu. Celková výměra biocentra činí 7,12 ha. Biocentrum je součástí VKP 66 a VKP L3 (lesní porost je VKP ze zákona). Součástí prvku je obnova Lesního rybníka a rybníčku u prameniště Chomutovického potoka.

Lokální biokoridor č. 35

lokální biokoridor vymezený, nefunkční, vede napříč jižní částí území po severní straně polní cesty. Biokoridor napojuje území na sousední systémy v sousedních katastrech (LBK 29). Součást VKP 66. Délka 62 + 1035 m.

Biokoridor bude v plném rozsahu tvořen bohatě strukturovanými porosty (plynulé střídání travinobylinných, keřových a stromových porostů). Je možné biokoridor přerušit v prostoru golfového hřiště na několika místech příčnými přechody (předpokládá se na cca 3 místech) tak, aby se dalo porostem procházet k herním prvkům. Šířka příčných přechodů nemá být větší než 12 m.

Lokální biokoridor č. 36 "Chomutovický potok v Chomutovicích"

lokální biokoridor navazuje na regionální biokoridor mimo řešené území, je vymezený, částečně funkční, částečně navržený k založení (na orné půdě). V oblasti Nebřenic se větví na LBK 36a a LBK 36b.

Lokální biokoridor LBK 36a

zahrnuje údolí levostranného přítoku Chomutovického potoka v lokalitě Na Petrových vrchách. V řešeném území se napojuje na lokální biokoridor LBK 37. Vyskytují se zde luční a břehové porosty, malé vodní a lesní plochy. Vodní tok nemá vlastní parcelní číslo, je součástí zemědělských pozemků (TTP), ostatních ploch a lesních pozemků. V dané oblasti je součástí hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) ve správě vlastníka pozemků. Součást VKP 56, VKP 80 a VKP L1. Délka 832 m. [Změna č. 1 ÚP upravila trasu napojení na LBK 36a v jeho nejižnější části na lokální biokoridor LBK 37 v rozsahu cca 200 m trasy z důvodu vhodnějšího využití stávající vzrostlé zeleně úpravy i z důvodu vhodnější úpravy hřiště golfu.](#)

Lokální biokoridor LBK 36b

zahrnuje horní tok Chomutovického potoka s bohatými břehovými porosty, stávajícími i navrhovanými rybníčky, loukami a bylinnými společenstvy. V řešeném území zleva přibírá větev koridoru LBK 36a, a propojuje biocentra LBC 8 a LBC 9. Kromě rybníčku nemá vodní tok vlastní parcelní číslo, je součástí zemědělských pozemků a ostatních ploch. Součást VKP 80 a VKP 81. Délka mezi LBC7 a LBC8 činí 554 m; mezi LBC 8 a LBC 9 činí 669 m. V trase koridoru se nachází soustava rybníků a tůní.

Lokální biokoridor LBK 29

lokální biokoridor vymezený, nefunkční, vede v jižní částí území na západ jen v délce cca 45 m od LBC 9 na západ, napojuje území na sousední systémy v sousedním k.ú. Čenětice, na LBC 12

Biokoridor bude v plném rozsahu tvořen bohatě strukturovanými porosty (plynulé střídání travinobylinných, keřových a stromových porostů). Je možné biokoridor přerušit v prostoru golfového hřiště na několika místech příčnými přechody (předpokládá se na cca 3 místech) tak, aby se dalo porostem procházet k herním prvkům. Šířka příčných přechodů nemá být větší než 12 m.

ÚSES – sever a střed řešeného území

Lokální biocentrum č. 5 "Chomutovice"

lokální biocentrum vymezené, částečně funkční. Zahrnuje meandrující vodoteč s břehovým a doprovodným porostem, lesní porosty na svahu a degradované luční porosty s oplocenkami pro chov daňků a jelenů na hranicích k.ú. Popovičky a Chomutovice v údolí Chomutovického potoka. Plocha upravena v hranicích katastrální mapy. Rozloha: 1,23 ha.

Lokální biocentrum č. 7 "U lomu"

lokální biocentrum vymezené, funkční. Zahrnuje vodní a mokřadní společenstva v údolní nivě Chomutovického potoka a navazující lesní porosty na obou svazích toku. Východní část sousedí s Lomem Chomutovice, větší část plochy je na území CHLÚ a v dobývacím prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic Plocha upravena v hranicích nové katastrální mapy.

Lokální biokoridor 36 "Chomutovický potok v Chomutovicích a Popovičkách"

Biokoridor prochází nezastavěnou i zastavěnou částí území Popoviček a Chomutovic, je vymezený, částečně funkční. Zahrnuje vlastní vodoteč s břehovými a doprovodnými porosty, degradované louky, navazující lesní a křovinaté porosty na svazích a parkově upravené plochy v nivě potoka. Hranice prvku vymezena dle aktuálního stavu krajiny v hranicích katastrální mapy. Délky v řešeném území 874 m a 447 m.

V zastavěném území nesmí být zastavovány zahrady a veřejná parková zeleň, které jsou součástí LBK 36. Je upřesněn průchod zastavěným územím ve střední části Popoviček přes ul. Ke Kostelu.

Lokální biokoridor č. 37

lokální biokoridor vede po okraji území, je vymezený, převážně funkční; jde podél cesty přes Petrovy vrchy (smrkový porost) a po liniích přes pole k LBC č. 6 (mimo území), dále navazuje na prvky ÚSES vymezené v k.ú. Herink v rámci Komplexních pozemkových úprav. Délka v řešeném území 1443 m. LBK je možno přerušit průchodem na golfové hřiště k herním prvkům. Šířka příčného přechodu nemá být větší než 12 m.

Lokální biokoridor č. 40

vede v trase jedné ze zdrojnic Dobřejovického potoka v lokalitě V dolnici – Na skalce. Zahrnuje regulovaný vodní tok, břehové a doprovodné porosty a navazující luční porosty. Trasa biokoridoru částečně vymezena jako náhrada za prvek procházející přes zastavěné a zastavitelné území Popoviček (stávající trasa přehrazena oplocením, sportovními plochami a stavbami Park Hotelu Popovičky), současně je v nové trase biokoridoru nově vymezen VKP 52. Biokoridor v k.ú. Modletice navazuje pouze na interakční prvek IP1, v k.ú. Předboř navazuje na LBK 1. Délka biokoridoru v řešeném území 1443 m.

Lokální biokoridor č. 41

vede v trase původní historické cesty a v lokalitě U předbořské cesty - Ve struhách, vymezený, částečně funkční, navržený k založení v min. šíři 20 m. Funkční část prvku zahrnuje odvodňovací příkop a doprovodné liniové porosty (VKP 61). Biokoridor je v k.ú. Modletice napojen na LBK 6, v k.ú. Předboř na lokální biocentrum LBC 1 "V Borovém". Délka v řešeném území 360 m.

- ❑ Umístění biocenter je nutno považovat za dané. Hranice navržených biocenter může autorizovaný projektant ÚSES upřesnit. Při upřesňování nutno dodržet prostorové a funkční parametry biocentra (min. rozloha 3 ha).
- ❑ Biokoridory, vyžadující zábor částí parcel mohou být upřesněny s ohledem na průběh projednání vlastnických vztahů (více vpravo, nebo vlevo od vodoteče či polní cesty, které tvoří jeho osu). Nesmí však být přesměrovány, nesmí být zúženy pod 15 m u biokoridorů lokálního významu.
- ❑ Plochy ÚSES a zvláště chráněných území přírody je třeba chránit před degradací nejčastěji antropogenního původu, před znečištěním složek životního prostředí, kultivací a ruderalizací.

Platí pro ně následující omezení:

- stavební uzávěra pro nové stavby;
- zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení standardu, s výjimkou opatření šetřících životní prostředí.

Regulační opatření:

- regulace lesního hospodářství s důrazem na druhovou skladbu dřevin, která by měla být co nejbližší původním lesním společenstvům;
- revitalizace vodních toků tak, aby po splnění nezbytných vodohospodářských funkcí plnily co největší měrou i funkce ekologické;
- uživatelé a vlastníci pozemků se musí řídit pravidly stanovenými pro funkci daného biocentra.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V KRAJINĚ, PROSTUPNOST KRAJINY

- ❑ Stávající cyklotrasy budou plně zachovány. Cyklotrasa č. 0028 Praha – Průhonice – Popovičky – Nebřenice – Petříkov – Pyšely bude plně zachována a je navržena po přeložce komunikace III/00320 jako základní nejrychlejší trasa. Po realizaci zástavby je možné ji přetrasovat po původní trase III/00320 a využít či zvýšit atraktivitu nového centra Nebřenic (povede po klidnějších a bezpečnějších komunikacích).
- ❑ Cyklotrasa č. 0065 Nebřenice – Stránčice zůstane plně zachována.
- ❑ Navrhuje se nová cyklotrasa Popovičky – Chomutovice – Křížkový Újezdec po stávajících zpevněných komunikacích, která by mohla dále navázat z Křížkova Újezdce na Sulice, Radlín – Jílové u Prahy (ná vaznost přímo na cyklistickou trasu č. 19) nebo směrem jižním z Křížkova Újezdce na Novou Hospodu, Kamenici a dále navázat na trasu č. 11 nebo 0029 směrem k údolí Sázavy.
- ❑ Vymezena nová cyklostezka Herink – Nebřenice – Křížkový Újezdec (podklad dle ZUR Středočeského kraje).

- ❑ Turistické stezky územím nevedou mimo drobného úseku v jižním cípu řešeného území a nové nejsou navrhovány.
- ❑ Plochy lesní, zemědělské a rekreační jsou přístupné historicky vzniklou sítí účelových komunikací. Tato síť umožňuje prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel. Cesty v extravilánu jsou většinou nezpevněné. K obnově jsou navrženy zaniklé cesty v krajině - vytvořena bude síť místních pěších tras a síť místních a propojovacích cyklistických tras (viz výkresová dokumentace ÚP).
Systém cest navazuje na Plány společných zařízení sousedních k.ú. Modletice, Herink a Křížkový Újezdec.
- ❑ Pěší a cyklistické stezky jsou doplněny v rámci nových ploch a prvků zeleně (viz. krajinné a krajínnotvorné prvky).
- ❑ Rozvoj cestní sítě je umožněn i v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.

Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině. V nezastavěném území je zakázáno oplocování pozemků mimo el. ohradníků nebo dřevěných bradel pro chov hospodářského zvířectva a ohrazení (oplocení) golfu. Požadavky a přesné technické provedení ohradníků a dodržení průchodnosti golfu viz Textová část ÚP, kapitola 1.f), odstavec 10. Oplocenky pro vysázené mladé porosty lesního typu je možné používat na plochách PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobené zvěří. Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině.

Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu podle musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku.

KRAJINNÉ A KRAJINOTVORNÉ PRVKY

- ❑ Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nutno v celém zájmovém území chránit veškeré fragmenty, které se dochovaly v přírodním nebo přírodě blízkém stavu, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou součástí chráněných území přírody. Jedná se o přirozené vodní toky a jejich nivy, lesní komplexy, sady, vlhké i suché louky, skupiny keřů, meze, polní kazy, vlhčiny, mokřady, lůvky, atd;
- ❑ Veškerá zeleň ve volné krajině bude tvořena dřevinami zajišťujícími dostatečnou, přírodě blízkou druhovou pestrost. V druhové skladbě budou zastoupeny vesměs domácí dřeviny, geograficky původní, v každém případě vhodné pro dané stanovitě.
- ❑ Návrh nových ploch a prvků zeleně – nezastavitelné plochy v zastavěném území

~~Veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV):~~

Veřejná prostranství, zeleň parková a parkově upravená

U sídelní zeleně mohou být domácí druhy dřevin být zastoupeny z 30 až 50% a zbytek může být z druhů introdukovaných nebo vyšlechtěných atraktivních zahradnických odrůd. Původní domácí dřeviny by měly být převážně kosterní. Druhovou skladbu dřevin vždy nutno přizpůsobit charakteru území.

K.Ú. POPOVIČKY:

ZV ZP.51 – Ke Kostelu, veřejná zeleň podél Chomutovického potoka, součást ÚSES – LBC 36, Orientační výměra 0,19 ha.

ZV ZP.53 - Na Stádlech; pás veřejné zeleně podél komerční plochy OM52 a ulice Na Stádlech. Orientační výměra: 0,25 ha.

K.Ú. CHOMUTOVICE:

ZV ZP.54 – Na Stádlech, veřejná zeleň lemující veřejné prostranství PV 52 (Chomutovice – západ). Orientační výměra 0,28 ha.

ZV ZP.55 – ul. Petrovy vrchy, veřejná zeleň na hraně údolí Chomutovického potoka, navazuje na stávající nezastavěné území a LBC 5. Orientační výměra 0,38 ha.

PU.52.-Chomutovice-západ, veřejné prostranství a parková zeleň ZP.54 se upravuje po vyčlenění plochy BI.51b obytná individuální a plochy pro místní komunikaci DU.53. plocha veřejného prostranství. Orientační výměra: 0,21 ha

k.ú. Chomutovice u Dobřejovic, - osada Nebřenice:

PV PU.53 - Nebřenice sever; veřejná zeleň a parkové úpravy v lokalitě BI54. Orientační výměra 0,07 ha.

PV PU.54 - Na Petrových vrchách - východ; veřejná zeleň, dětské hřiště, plocha k odpočinku a posezení v lokalitě BI.57. Orientační výměra: ~~0,13 ha~~ **0,26 ha**

PV PU.55 - Nebřenice "Nové centrum"; veřejná zeleň v lokalitě V hrušticích, určená pro funkční plochu ~~SM~~ **SU.52**. Orientační výměra: 0,1 ha.

PV PU.56 - Nebřenice střed; veřejná ~~parková~~ zeleň, dětské hřiště v lokalitě BI.58. Orientační výměra: 0,1 ha

PV PU.57 - Nebřenice východ; veřejné prostranství, dětské hřiště v lokalitě BI.61. Orientační výměra: 0,26 ha.

PV PU.58 - Nebřenice "Nové centrum"; veřejné prostranství s parkovou úpravou a mobiliářem v ploše SM.51. Orientační výměra: ~~0,28 ha~~ **0,16 ha**

PV-PU.59 - Nebřenice jih; veřejná zeleň, dětské hřiště v lokalitě BI60. Orientační výměra 0,15 ha.

PV PU.60 - Nebřenice "Nové centrum"; veřejné prostranství s parkovou úpravou a mobiliářem v ploše SM.51. Orientační výměra: 0,1 ha.

Zeleň ochranná a izolační (ZO):

Plochy ochranné a izolační zeleně (ZO) - navrženo je vytvoření kompaktní bariéry izolačního pásu zeleně s vysokou funkční účinností k eliminaci negativních vlivů. V daném případě se jedná o liniové a plošné výsadby mezi obytnou zástavbou a zdroji prachu a hluku (např. zemědělská výroba, doprava aj.). Založena bude souvislá, víceetážová výsadba listnatých stromů a keřů; dominantní postavení bude mít zeleň střední kategorie, doplněná vysokou zelení (rychlerostoucí a kosterní).

k.ú. Popovičky:

ZO56 - Popovičky západ; segreganční a ochranná zeleň po obvodu zastavěného a zastavitelného území v šíři 10 m. Funkce ochranná a retenční, oddělí obytnou zástavbu od intenzivně obdělávané zemědělské půdy, bude chránit zástavbu před splachy z polí. Orientační výměra: 0,72 ha.

k.ú. Chomutovice u Dobřejovic:

ZO58 - Chomutovice západ; segreganční po obvodu zastavěného a zastavitelného území v šíři 8-10 m. Funkce ochranná a retenční, oddělí obytnou zástavbu od intenzivně obdělávané zemědělské půdy, bude chránit zástavbu před splachy z polí. Orientační výměra: 0,34 ha.

ZO59 - Chomutovice jih; segreganční po obvodu zastavěného a zastavitelného území v šíři 8-10 m. Funkce ochranná a retenční, oddělí obytnou zástavbu od intenzivně obdělávané zemědělské půdy. Orientační výměra: 0,52 ha.

k.ú. Chomutovice u Dobřejovic - osada Nebřenice:

ZO.60 - Nebřenice sever; izolační a ochranná zeleň po obvodu sportovního areálu OS55 Na Kudrně. Orientační výměra: 0,78 ha.

ZO61 - Nebřenice přeložka; izolační a ochranná zeleň podél přeložky silnice III. třídy v zastavitelném území nového centra Nebřenic. Orientační výměra: 1,6 ha.

ZO.62 - Na Petrových vrchách - východ; krajinná a segreganční po obvodu zastavitelného území v šíři 7-10 m. Funkce ochranná a retenční, oddělí obytnou zástavbu od ploch golfu. Orientační výměra: 1,09 ha.

ZO.63 - Nebřenice - jih; krajinná a izolační zeleň po obvodu sportovního areálu OS57 Nebřenice jih. Orientační výměra: 0,68 ha.

Náhradní výsadba nových lesů:

V rámci převzetí změny č. 4 ÚPO dle schváleného zadání ÚP do nového ÚP (golfové hřiště) jsou dotčeny některé lesní pozemky v areálu golfu. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství souhlasil se změnou územního plánu č. 4 obsahující kácení na lesních pozemcích za podmínky náhradního zalesnění zemědělské půdy o rozloze minimálně dvojnásobné a její předvedení na pozemky lesní. Zásahy do lesních pozemků jsou již kompenzovány náhradním zalesněním orné půdy a vytvořením nových lesních pozemků ve smyslu zákona (tzn. zalesněním, prohlášením za les, změnou využití území a vkladem do katastru nemovitostí). V rámci nového ÚP jsou navrženy zbývající plochy pro zalesnění:

— Náhradní výsadba

lokality č.	les: pozemek č.	VKP	ha
Golfové hřiště	NL55: 215/3, 218	L1/4	0,48
k.ú. Chomutovice	NL58: 431/11	L5	0,25
celkem			0,73

Zvláštní území pro rekreaci a sport (golf):

Golfové hřiště - soubor obhospodařovaných trvalých travních porostů s velkým podílem přírodě blízkých a přírodních biotopů.

Na této ploše budou umístěny herní prvky (odpaliště, jamkoviště, písečné překážky, vodní plochy a zavlažovací systém, hrací dráhy). Na ostatních plochách golfového areálu dojde k založení extenzivních přírodě blízkých trvalých travních porostů (louky), k výsadbám doprovodných soliterních i skupinových geograficky původních dřevin.

Golfový areál nebude oplocen, proti černé zvěři pouze ohrazen místy el ohradníky s možností průchodu podle potřeby, V prostorech VKP a ÚSES mohou být umístěny jen pachové zábrany, podrobněji viz. kap. 1.f), odst. 10 Textové části.

OX OS.g51 - Na Petrových vrchách – střed; orientační výměra: 10,09 ha

OX OS.g52 - Na Petrových vrchách – západ; orientační výměra: 3,17 ha

OX OS.g53 - Na Petrových vrchách – u cesty; orientační výměra: 1,95 ha

OX OS.g54 - Nebřenice – zámeček, sever; orientační výměra: 2,13 ha

OX OS.g55 - Na Petrových vrchách – jih; orientační výměra: 15,11 ha

OX OS.g56 - Nebřenice – zámeček, jih; orientační výměra: 1,6 ha

OX OS.g57 - neobsazeno

OX OS.g58 - Nebřenice východ; orientační výměra: 4,7 ha

OX OS.g59 - Nebřenice jih, č. II.; orientační výměra: 10,9 ha

Plochy vodní a vodohospodářské

Úpravy na Chomutovickém potoce převzaty z provedených změn v území dle podrobnější projektové dokumentace – Revitalizace malých vodních nádrží. V souvislosti s výstavbou golfového areálu jsou navrženy následující opatření:

VV WU.51 Na Kudrně - návrh retenční a vyrovnávací nádrže u ČOV Nebřenice; Za vyústěním odpadních vod z plánované ČOV Nebřenice bude na břehu pod čistírnou vybudována akumuláční nádrž s čerpací stanicí (pozemek 417/1). Orientační výměra: 0,2 ha

Nebřenice sever - neprůtočné tůň; hlavním cílem je zvýšení biodiverzity lokality a zajištění náhradních biotopů pro významné a chráněné druhy obojživelníků. Tůň jsou ponechány přirozené sukcese. Orientační rozloha cca 210 m²

VV WU.53 Na Petrových vrchách - návrh retenční nádrže závlahových vod; z akumuláční nádrže pod ČOV budou pro zálivkovou vodu golfového hřiště přečerpávány nadlimitní průtoky z Chomutovického potoka do hlavní akumuláční nádrže na pozemku 419/7. Orientační výměra: **0,7** ha

Černá tůň a předzdrž (Nebřenice zámeček sever) – rybník již obnoven;

Nebřenický rybník - rybník již obnoven;

Lesní rybník - Nebřenice zámeček jih; rybník již obnoven

VODNÍ REŽIM V KRAJINĚ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Značná část pozemků je ohrožena vodní erozí, zejména se jedná o svažitéjší pozemky v Chomutovicích, méně v Popovičkách.

Potenciální ohroženost katastrů vodní erozí byla stanovena na základě faktoru erodovatelnosti půdy a sklonitosti území. V řešeném území se vyskytují půdy ohrožené, silně ohrožené i neohrožené.

Územní plán vymezuje plochy ohrožené vodní erozí – graficky jsou zvýrazněné plochy, kde by měla být uplatněna protierozní ochrana.

Navržena je kombinace technických (protierozní meze), organizačních (zatravnění) a agrotechnických (protierozní technologie pěstování plodin) protierozních opatření, příp. pouze organizačních opatření, která výrazně omezí škodlivé působení povrchového odtoku.

Pro jednotlivé kategorie je doporučen následující postup řešení:

- půdy ohrožené až silně ohrožené – opatření agrotechnická, protierozní meze K.1 – K.8 na orné půdě se navrhuje vyloučení širokořádkových plodin, ale zároveň se doporučuje při pěstování úzkořádkových plodin používat protierozní technologie (vrstevnicové obdělávání, setí do mulče, mělké zpracování půdy, apod.), navrženy jsou protierozní meze s průlehem umístěné po vrstevnicích.
Tyto liniové prvky vytvoří trvalou překážku a přeruší příliš velké délky svahů. Po vytyčení navrženého pozemku bude následovat naorání průlehu a fixace směru pomocí výsadby stromové a keřové zeleně. Vytvořením 30 – 50 cm hlubokého a 3 – 4 m širokého průlehu a neustálým odoráváním ze svahu bude vytvořena postupně mez se zachytným prvkem.
- půdy silně ohrožené až neohrožené – **pro zlepšení stavu se navrhuje** kombinace technických a organizačních opatření na plochách smíšených nezastavěného území **NS s indexem o – protierozní (např. NSze, NSze...)** **MU v kombinaci se šrafou vymezující tuto oblast**, budou ve vyšší míře uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty (**změna kultury z AL-orná půda na AP-trvalý travní porost AL.51, 52, 53**) liniové porosty (**stromořadí, izolační a ochranná zeleň ZO, meze na plochách Mu.e jako K1 až K9**) a rozptýlená zeleň **stávající a nová na k.ú. Popovičky také zalesněním plochy Na Stádlech Mu.e51**.
Je vyloučeno pěstování širokořádkových plodin, možné je pěstování víceletých plodin, např. jetele a vojtěšky; v místě erozních linií nutno vytvořit vsakovací zatravněné průlehy s rozptýlenou zelení, popř. příslušné půdní bloky nebo jejich části je doporučeno převést mezi trvalé travní porosty,

Funkci protierozní ochrany tvoří dále prvky ÚSES. Další protierozní opatření lze dle potřeby budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území;

Funkci protierozní ochrany budou mít i nové prvky zeleně – zeleň ochranná a izolační, lesy s ochranou a izolační funkcí, liniová zeleň podél komunikací a drobných vodních toků.

Ve vyšší míře budou uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území na plochách nezastavěného území **NSz MU.z...** (funkce z – zemědělská v kombinaci s funkcemi p – přírodní, **l – lesnická, o – ochranná, v w – vodohospodářská, e – protierozní erozně ohrožené**); tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň.

Podél komunikací v krajině – pěších cest a cyklostezek budou vysazeny alespoň jednostranné pásy zeleně, které budou krajinnotvorným, stabilizačním prvkem a prvkem snižující vodní a větrnou erozi.

Při obhospodařování ZPF a návrhu protierozních opatření nutno dodržet podmínky dané NV č. 262/2012, o stanovení zranitelných oblastí, o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM A ŽIVELNÝM POHROMÁM

- ❑ Značná část území je odvodňována Chomutovickým potokem, východní okraj území je odvodňován zdrojnicemi Dobřešovického potoka.
- ❑ Chomutovický potok pramení na k.ú. Nebřenice a protéká obcemi Nebřenice, Chomutovice a Popovičky. Za Modleticemi, ústí do Dobřešovického potoka. Koryto Chomutovického potoka je přírodní, bez větších úprav. Pouze úsek mezi rybníčkem pod lomem nad Chomutovicemi a

počátkem obce je napřímen; přírodě blízké úpravy jsou provedeny i pod Park Hotelem Popovičky. Vodní tok nemá v řešeném území vyhlášeno záplavové území.

Na Chomutovickém potoce je soustava sedmi rybníků. Dva malé rybníčky jsou jižně od Nebřenic, další rybníček je pod zámkem v Nebřenicích. Další dva rybníčky se nacházejí severně pod Nebřenicemi pod lesní strání a na návsi v Chomutovicích.

V rámci revitalizačních opatření je bezpečnost vodních děl (rybníků pod zámkem v Nebřenicích) projektována pro 100-letý průtok povodňové vlny, část (1/2) povodňové vlny bude převáděna obtokovým korytem.

Protipovodňovým opatřením je také vybudování retenčních nádrží pro závlahové vody golfového hřiště jižně od Nebřenic. Objemy retenčních prostorů a manipulace s nimi budou upřesněny v dalších stupních dokumentace tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok v korytě DVT. Zároveň bude odtok z retenčních nádrží do Chomutovického potoka regulován dle požadavku správce toku (Povodí Vltavy s.p.) a v souladu s příslušnou legislativou.

- ❑ Dobřejovický potok pramení ve východní části území, jeho údolí je mělké. Trasa potoka vede podél východního okraje katastru. Potok je veden v upraveném korytě, je regulovaný v celé délce, kdy prochází na k.ú Popovičky. Má zpevněné dno a opevněné břehy. Dobřejovický potok slouží pro odvádění vod z meliorovaných území přiléhajících k povodí potoka. Vodní tok nemá v řešeném území vyhlášeno záplavové území.

- ❑ Navržená protipovodňová opatření v rámci ÚP:

Územní plán vymezuje plochy ohrožené vodní erozí – graficky jsou zvýrazněné plochy, kde by měla být uplatněna protierozní ochrana (viz. kap. vodní režim v krajině, protipovodňová opatření).

V plochách nezastavěného území s indexem p - přírodní, v - vodohospodářské budou ve větší míře uplatněny prvky zvyšující retenční kapacitu území. Další protipovodňová opatření v krajině lze dle potřeby budovat v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch v nezastavěném území.

- ❑ Pro zvýšení ochrany území je nutno dodržet:

- podél koryt vodních toků bude zachováno volné nezastavěné a neoplocené území o šíři o šíři 6 m u drobných vodních toků a 8 m u významných vodních toků od břehové čáry na obě strany (tzv. potoční koridory), pro průchod velkých vod a zároveň jako manipulační pruh pro účel správy a případné údržby koryta vodního toku, ve kterém nebudou umístovány žádné nové stavby ani vysazovány nové trvalé porosty.
- v území určeném k zástavbě je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní. Odvodnění nutno řešit kombinovaným systémem přirozené / umělé retence, např. vsakem na pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy (regulovaný odtok do recipientu, popř. následné využití vody pro závlahu v době přísušku),
- u plošně významných lokalit a nově navrhovaných komunikací a umístění staveb na těchto pozemcích bude návrh opatřen hydrogeologickým průzkumem a posouzením možného vsaku a velikosti případných retencí;
- vodohospodářské meliorace určené k odvodňování (a příp. k zavlažování) pozemků, bez ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotnými dokončenými a funkčními stavbami vodních děl. Jakékoli zásahy do těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy, změny, změny užívání, zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění (vodní zákon), příp. stavebního zákona.

REKREACE

ÚP Popovičky vytváří podmínky pro dlouhodobou i krátkodobou rekreaci obyvatel:

- Zámek Nebřenice (vč. zámeckého parku a ~~hospodářských budov~~) je plánován k přestavbě na hotel, konferenční centrum a golfový klub i další sportovní aktivity (~~wellnes~~ **wellness**, fitness, atd.); záměr výstavby golfového areálu včetně navazujících záměrů úprav v krajině jsou převzaty ze změny č. 4 ÚPO (krajinářské úpravy OS 56 - 57; ~~OX~~ **OS.g** 51 – 58).
- Do územního plánu jsou zapracovány další komerční plochy související s rekreací: Park Hotel Popovičky se sportovním zázemím a navazující parkovou úpravou v nivě Chomutovického potoka
Tenisová škola (OS 57) na jihu od Nebřenic

- Jezdecká škola **Sportovní centrum** (OS.55) na sever od Nebřenic
- Kromě zastavěného území Popoviček a golfového areálu v Nebřenicích zůstává niva Chomutovického potoka nezastavitelným územím s funkcemi vodohospodářskou, přírodní lesní, ochranou či naučnou. Nivou potoka prochází lokální biokoridor LBK 36, v němž vložena lokální biocentra. Území je využíváno ke krátkodobé rekreaci a sportu.
 - jižně od Chomutovic na plochách CHLÚ a dobývacího prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic je využití stávající cesty pro pěší a cyklistickou trasu podmíněně přípustné, prioritní je těžba stavebního kamene
 - ÚP Popovičky navrhuje další sportovní a rekreační plochy: OS.52 ul. Na Stádlech - rozšíření dětského hřiště v nivě Chomutovického potoka
 - Ke krátkodobé rekreaci slouží i nově vymezené plochy veřejných prostranství s dětskými hřišti, veřejnou a parkovou zelení.
 - Přes území vede cyklotrasa č. 0028 Praha – Průhonice – Popovičky – Nebřenice – Petříkov – Pyšely po komunikaci III/00320. Po provedení přeložek kom. III/00320 mimo zástavbu sídel (zůstane trasa stejná, ale povede po klidnějších a bezpečnějších komunikacích).
 - Z Nebřenic vede cyklotrasa č. 0065 do Stránčic. Změnou č. 4 ÚPO bylo schváleno její prodloužení přes Nebřenice do Křížkového Újezde a dále na Novou Hospodu a Kamenici (návaznost na stávající trasy č. 11, 029 směr údolí Sázavy).
 - Dle ZÚR Středočeského kraje je navržena nová cyklostezka z Herinku (mezinárodní trasa č. 11 Greenways Praha – Vídeň) směrem na Nebřenice a Křížkový Újezdec.
 - V novém ÚP zajištěna průchodnost území návrhem pěších a cyklistických tras propojovací Popovičky s okolními obcemi.
 - V nezastavěném území (v krajině) není možné umisťovat žádné stavby pro rodinnou ani hromadnou rekreaci (viz. podmínky využití ploch - kap. 1.f).
 - Nezastavěné území bude i nadále sloužit pro nepobytovou rekreaci, pro kterou budou využívány účelové cesty v krajině.

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ, SESUVNÁ ÚZEMÍ

- Územním plánem jsou respektována a chráněna:
 - CHLÚ 02810000 - chráněné ložiskové území stavebního kamene (algonkické prachovce a břidlice), rozsah 32 ha.
 - Plocha ~~NT~~ **GU** (plocha těžby nerostů nezastavitelná) se skládá z výhradního ložiska Chomutovice u Dobřejovic (B 3028100), které je tvořeno dobývacím prostorem Chomutovice o rozsahu 11,4 ha (ev. Č. DP 70402) a z ložiska nevyhrazeného nerostu Chomutovice u Dobřejovic-východ (D 3028101), které je vymezeno územním rozhodnutím o rozloze 6,2088 ha.
 - V DP 70402 – dobývací prostor Chomutovice, je prováděna těžba povrchová, nerost algonkické prachovce a břidlice; těžba současná, povrchová, je zde prováděna výroba drceného kameniva – šterku v uzavřené drtičce.
- Územní plán akceptuje omezení činností v chráněném ložiskovém území dle horního zákona a platné legislativy.
- Plochy těžby nerostů (~~NT~~ **GU**) zahrnují dobývání a těžbu nerostných surovin v rámci vymezených dobývacích prostorů a pozemky rekultivací. V plochách CHLÚ (mimo DP) požadavky vyplývající z případné těžby územní plán neřeší, neboť s těžbou na těchto ložiscích není v rámci zpracovávaného územního plánu uvažováno.
- Rekultivace ploch CHLÚ, dobývacího prostoru a vyhrazeného ložiska kamene bude probíhat dle schváleného nebo aktualizovaného Plánu rekultivace dle stavu území, poznatků a postupům ochrany přírody a krajiny v platné legislativě v době ukončení činností v lomu.
- Územní plán navrhuje zvýšit podíl rekultivace přírodě blízkým způsobem, tzn. zachovat a stabilizovat všechny přírodní prvky vzniklé v průběhu těžby, zejména vodní plochy, mokřady, travinobylinná společenstva a náletovou zeleň. Důležité je, aby vytěžená plocha byla ponechána přirozené sukcesi, nebo řízené sukcesi. Nejefektivnější metodou rekultivace je ponechání lomu v původní podobě, jen s drobnými technickými úpravami. Zejména je třeba zachovat a extrémní stanoviště skalních stěn, plošin a sutí. Jakékoliv navážky zeminy, pokud nejsou speciálně upraveny, mohou způsobit rychlou a nevratnou degradaci celého porostu.

- V řešeném území nejsou evidovány sesuvy ani poddolovaná území, tj. území s nepříznivými inženýrsko - geologickými poměry ve smyslu § 13, zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění.

Lokálním sesuvem je však ohrožen svah v údolí Chomutovického potoka – parc.č. 3/4 a 3/5, k.ú. Chomutovice u Dobřejovic. Jedná se o boční břehovou erozi způsobenou vodním tokem v nárazovém břehu. Vlivem této eroze dochází k podemílání břehu a svahové deformaci, sesuvům a pádům dřevin.

Základní podmínkou výstavby v sesuvných územích je podrobný geologický průzkum, případně geotechnický monitoring, prováděný s dostatečným předstihem před stavbou.

Sesuvná území nejsou pro výstavbu příliš vhodná, ale pokud speciální geologický průzkum vyhodnotí, že při provedení určitých technických opatření je výstavba možná, lze s ní souhlasit za podmínky, že investor ponese veškeré náklady na tato technická opatření.

- Dle aktualizované mapy radonového rizika ČR měř. 1 : 5 000 se území řadí do 1. stupně s nízkým radonovým rizikem (kvartér, hlubší podlaží nízký radonový index).

1.f) **STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ** **PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VYMEZENÝCH PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ**

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO VYUŽITÍ PLOCH

- 1) — Podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím jsou stanoveny dle přílohy č. 7 vyhl. 500/2006 Sb. v platném znění vyhl. č. 458/2012 Sb. jako:
- ~~podmínky pro fungění využití ploch s určením~~
 - ~~hlavní využití (převažující účel využití pokud je možno jej stanovit)~~
 - ~~přípustné využití (přípustné využití je navrhováno jako možné využití území, které však nesmí přesáhnout neúnosně využití území nebo potlačit hlavní využití)~~
 - ~~podmíněně přípustné využití (pokud je uvedeno, stanovují se vždy rozhodující podmínky nebo podmínky pro navrhované využití)~~
 - ~~nepřípustné využití~~
 - ~~podmínky prostorového uspořádání včetně případných podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití)~~

Podmínky pro využití ploch a staveb s určením

- a) **hlavní využití** – převažující účel využití, pokud je možno jej stanovit, je-li u plochy stanoveno více různých hlavních využití, lze za určující považovat kterékoliv z nich
- b) **přípustné využití** – přípustné využití je navrhováno jako možné využití území, které však nesmí přesáhnout neúnosně využití území nebo potlačit hlavní využití, souvisí s hlavním využitím nebo slouží v jeho prospěch
- c) **podmíněně přípustné využití** – nemusí bezprostředně souviset s hlavním využitím, avšak musí s ním být slučitelné; slučitelnost je vhodné prokázat splněním stanovených podmínek;
- d) **nepřípustné využití** – nelze v dané ploše povolit; pokud takovéto využití v ploše existuje, je nutné podnikat kroky k ukončení jeho existence nebo k transformaci na využití hlavní, přípustné či podmíněně přípustné
- e) **novostavby** musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu
- f) **úpravy stávajících staveb** lze rovněž provádět pouze v souladu s podmínkami prostorového uspořádání
- g) **stávající stavby**, které podmínkám prostorového uspořádání nevyhoví, lze bez omezení udržívat; případné stavební úpravy těchto staveb však musí být s podmínkami prostorového uspořádání v souladu

- 1) Podmínkou pro realizaci obytných staveb a staveb občanské vybavenosti je jejich povinné napojení na veřejnou splaškovou kanalizaci, na rozvod pitné vody a **napojení na veřejnou komunikaci** ve všech částech území. V případě výstavby objektů v sídlech Popovičky a Chomutovice a stávající zástavby v Nebřenicích před realizací těchto rozvodů se stanovuje podmínka napojení jako součást stavebního povolení s povinností napojit se po dokončení těchto inženýrských sítí. V případě nové zástavby v sídle Nebřenice nesmí být výstavba zahájena, pokud není zabezpečen do území přívod pitné vody a el. energie a žádná část zástavby nesmí být dána do užívání, pokud nebude v provozu, kanalizace a potřebná kapacita ČOV. Výrobní a skladové stavby mohou být napojeny pouze se souhlasem obce při dostatečné kapacitě inženýrských sítí a ČOV.
- 2) Záměry umístění staveb v prostoru do 30 m od okraje lesních pozemků (PUPFL) nebo na lesních pozemcích je nutno předem projednat s dotčenými orgány státní správy.
- 3) Při realizaci záměrů v blízkosti vodních toků musí zůstat vždy volný neoplocený pruh šířky 6 m, u významných vodních toků 8 m. Oplocení nových zastavitelných ploch musí být umístěno vždy minimálně 6 m nebo 8 m od břehové čáry vodního toku nebo nádrže, nikdy nesmí být vodní toky ani nádrže přeplocovány.
- 4) Opatření na dosažení hodnot hygienických limitů hluku pro plochy bydlení, rekreace, sportu a ostatních chráněných prostor v ochranných pásmech komunikací III. třídy zajišťuje a hradí vždy stavebník. V dalších stupních projektové dokumentace (DUR, DSP) musí být prokázáno nepřekročení maximální hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb v lokalitách **Bi BI.54, Bi BI.58, Bi BI.60, Bi BI.61, SM SU.51a SM SU.52**. Případná požadovaná opatření ke snížení negativních vlivů dopravy u obytné zástavby v bezprostřední blízkosti stávajícího silničního tělesa nebudou hrazena z prostředků správce silniční sítě.
- 5) V celém ~~správním~~ **řešeném** území nejsou povoleny výškové stavby (rozhledny, věže, stožáry VN, VVN a pro radioreléové systémy). Je povolen pouze jeden stožár pro mobilní operátory s pozemní stanicí v severní části Nebřenic u příjezdové komunikace o maximální výšce 47 m nad stávajícím terénem (včetně výšky anténních systémů).
- 6) **Vzhledem ke krajinnému rázu se v nezastavěném území nepovolují žádné výrobní energie z obnovitelných zdrojů a souvisejících zařízení jako např. velkoplošné zdroje el. energie typu fotovoltaických elektráren nebo stožárové stavby větrných elektráren a související technická zařízení ani jako jednoduché nebo drobné stavby,**
- 7) Jako alternativní zdroj energie je možné využití sluneční energie, tepelných čerpadel a biomasy, ale pouze v rámci jedné stavby. Při použití fotovoltaických panelů na střeších objektů je vždy nutné posoudit u jednotlivých staveb **v zastavěném území sídel Popovičky a Chomutovice**, zda nenarušují nevhodně ráz zástavby obce nebo nezasahují nevhodně do krajinného rázu území.
- ~~8) V zastavěném a zastavitelném území je vyloučeno umísťování staveb dle § 79, odst. 2, písm. o) stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zák. č. 350/2012 bez územního souhlasu (event. ohlášení nebo stavebního povolení) tj. staveb, které souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci na pozemcích rodinných domů a v plochách pro individuální rekreaci.~~
- 9) V nezastavěném území je zakázáno oplocování pozemků mimo el. ohradníků nebo dřevěných bradel pro chov hospodářského zvířectva a ohrazení (oplocení) golfu. Oplocenky pro vysázené mladé porosty lesního typu je možné používat na plochách PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobené zvěří.

~~OHRAZENÍ~~ **OHRAZENÍ** GOLFU:

Pro ochranu vegetace proti poškození černou zvěří může být areál golfu oplocen ohrazením elektrickým ohradníkem při zachování prostupnosti území a krajiny vhodným technickým řešením v místě navazující cestní sítě (např. texaské brány jako roštové konstrukce apod.), Ohradníky ani pevné brány nebudou umístěny v průchodech ÚSES nebo plochách VKP, kde budou řešeny volnými prostupy s pachovými zábranami proti černé zvěří. Ohradníky budou demontovatelné zařízení umožňující v případě potřeby průjezd např. lesnické techniky nebo

záchranných složek IZS, doba trvání tohoto zařízení bude maximálně po dobu trvání golfového hřiště a podobu výskytu černé zvěře v území.

- technické provedení ohradníků, el. ohradníků a bradel:

- el. ohradníky a dřevěná bradla mohou být tvořena pouze dřevěnými kůly do výšky 1,2 m nad terén, zapuštěné do země bez základu, ve vzdálenosti min. 10 m od sebe;
- el. vodiče budou umístěny min. 20 cm nad zemí a max. 110 cm nad zemí, v pěti výškových úrovních s jedním předsazeným vodičem ve vzdálenosti max. 0,6 m a ve výšce 0,5 m nad terénem;
- v místě cestní sítě, na hrázích vodních děl a dle potřeby údržby budou instalovány přechodové prvky (přelézkové dřevěné konstrukce, texaské brány jako roštové konstrukce apod.);
- el. ohradníky, dřevěná bradla ani přechodové prvky nesmí být v místech průchodu ÚSES krajinou nebo v plochách VKP, kde je možné instalovat pouze pachové zábrany proti černé zvěři.
- období bez výskytu černé zvěře bude ohradník na základě provedeného monitoringu odborně oprávněnými osobami nebo organizací odstraněn. Sloupky lze ponechat k přirozenému rozpadu. Období monitoringu se stanoví po dobu úpravy a využití travnatých ploch pro golf:

Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině. Povolenu výjimkou jsou oplocení staveb a zařízení technické infrastruktury ve volné krajině jako vodojemy, regulační stanice plynu, rozvodny el. energie, úpravny vody, ČOV, průzkumná díla pro jímání podzemních vod apod.

Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku

- 10) V celém území sídel Popovičky a Chomutovice bude probíhat zástavba formou solitérních rodinných domů (RD).. Obytné domy, viladomy, polyfunkční domy a intenzivní zástavba rodinnými domy (hnízdová, řadová, dvojdomy) mohou být realizovány pouze v Nebřenicích.
- 11) Veškeré nové nebo rekonstruované inženýrské sítě musí být uloženy v zemi, není přípustné žádné nadzemní vedení v zastavěném ani zastavitelném území.
- 12) V celém řešeném území je dle ZUR Středočeského kraje zakázáno rozšiřování a intenzifikace chatových lokalit.
- 13) Parametry ploch dopravní infrastruktury (DU, DS, DX), technické infrastruktury (TU) a veřejných prostranství (PU) mohou být upraveny v následující podrobnější dokumentaci (územní studie, regulační plán, územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení záměru) včetně jejich polohy, tvaru a rozsahu podle místních morfologických terénních podmínek a možností konkrétního technického řešení a dodržení technických norem. Parková a izolační zeleň (ZP, ZO) musí zůstat minimálně ve stejném rozsahu a ve stejném poměru vůči těmto plochám jako v ÚP, v Nebřenicích dle platné územní studie.
- 14) Dělením pozemků se pro účely ÚP rozumí změny velikosti parcel po datu vydání ÚP jednoho či více pozemků za účelem vytvoření dostatečné plochy pro stavbu objektu hlavního nebo přípustného využití dané funkční plochy. Do této kategorie nejsou zahrnovány změny velikosti parcel pro účely dopravní a technické infrastruktury, tvorby veřejných prostranství a všech kategorií zeleně.
- 15) Minimální velikosti parcel pro zástavbu jsou stanoveny v podmínkách pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití a platí pro stávající i nově oddělené pozemky pokud není v podmínkách pro využití ploch stanoveno jinak. Rozšiřování a zahušťování stávající zástavby na parcelách menších než je stanovené minimum je možné jen při dodržení procentních podílů zastavěnosti, zpevněných ploch a zeleně na pozemku stanovených v podmínkách prostorového uspořádání pro jednotlivá funkční využití.

- 16) Ve všech plochách sídel Popovičky a Chomutovice u Dobřejovic je přípustná výstavba nových rodinných domů pouze s jednou bytovou jednotkou (netýká se již realizované zástavby včetně nástaveb, přístaveb a dostaveb).
- 17) Při stanovení velikosti pozemků je uvedena pouze minimální velikost pozemků. Stanovení maximální velikosti pozemků by mohlo být vykládáno jako nepřiměřený nebo nadměrný zásah do vlastnických práv. Větší pozemky mají příznivý vliv na množství zeleně a ekologickou stabilitu, zasakování dešťových vod, klidnější obytné prostředí a vytváří příznivý dojem „zeleného“ sídla – bydlení v zeleni.
- 18) Podmínkou pro využití vod z Chomutovického potoka je zachování zůstatkového průtoku v korytě DVT. Zároveň bude odtok z retenčních prostorů do Chomutovického potoka regulován dle požadavků správce toku.
- 19) ~~Ve správním~~ **V řešeném** území obce Popovičky platí zákaz provádění nových studní a průzkumných děl na stavby pro jímání podzemních vod z důvodu zachování vody ve stávajících studních občanů a hlavně zachování stávajících zdrojů pitné vody obce. V plochách golfu je možné vybudovat malé studny nebo průzkumná díla na stavby pro jímání podzemních vod, které nebudou využívány pro závlahu, ale pouze pro provoz drobných technických staveb spojených s provozem golfu.
- 20) V zastavitelném území **sídel Popovičky a Chomutovice** je stanovena povinnost při výstavbě nových rodinných domů jakéhokoliv typu vždy umístit na parcele podzemní retenční nádrž srážkových vod o objemu min. 3 m³. U dvojdomů pro každou polovinu dvojdomu umístit na parcele jednu retenční nádrž o objemu 2 m³. **V Nebřenicích je stanoven režim svodu srážkových vod do centrální retenční nádrže pro zavlažování ploch golfu, požadavek retenčních nádrží u obytné a občanské zástavby se neuplatní.**
- 21) **Nejmenší šířka veřejného prostranství (ulice), jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m, pokud nestanoví územní studie nebo regulační plán šířku větší.**
- 22) **Nejmenší šířka veřejného prostranství (ulice), jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m, pokud nestanoví územní studie nebo regulační plán šířku větší.**

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PLOCHY RZV (S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ)

Pro všechny typy ploch platí tato nepřipustná využití:

- ***nepřipustným využitím jsou veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití území jednotlivých lokalit***
- ***nepřipustné jsou jakékoliv stavby, činnosti nebo využití pozemků, které mají negativní účinky na životní prostředí v sídle překročením limitů stanovených v platných předpisech a normách***
- ***nepřipustné je zhoršení podmínek okolních pozemků stavbou, zařízením nebo provozem na jednom pozemku; jakékoliv negativní vlivy na životní nebo obytné prostředí nesmí přesáhnout hranici využívaného pozemku***

~~BI – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH – MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ~~ BI – BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- bydlení v rodinných domech s možností umístění nerušících obslužných funkcí místního významu s denním provozem (maloobchod, služby, administrativa, rehabilitační a zdravotní služby, mikroškoly)
- soukromá zeleň – zahrady

- veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně liniové zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- vodní plochy
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
- v plochách **Bi BI** je možné umístit i samostatné objekty občanské vybavenosti (maloobchody, služby, veřejné stravování, ubytování ve formě penzionu, sociální, zdravotní a rehabilitační služby, školská zařízení na úrovni MŠ a ZŠ), ale pouze v rozsahu objektu jako 1 RD o max. zastavěné ploše 300 m² v plochách **Bi BI.52**, **Bi BI.53A** a **BI.53B**, v plochách **Bi BI.54**, **Bi BI.58**, **Bi BI.59**, **Bi BI.60** a **Bi BI.61** je omezena plocha takovýchto objektů na 500 m² zastavěné plochy
- plochy **Bi BI.53A BI.53B** mohou být zastavovány až po provedení inženýrských sítí a komunikací na jižní a východní straně včetně napojení na ul. K Rybníku a Huntovická.

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ (mimo plochy **Bi BI.51**, **Bi BI.55**, **Bi BI.56**, **Bi BI.57**):

- administrativní objekty velikosti 1 RD spojené s bydlením
- nerušící výroba a výrobní služby jako součást 1 RD (ne samostatné objekty), které nesmí svým provozováním a technickým zařízením snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše nebo obci a mohou mít pouze denní provoz
- podmínkou je dodržení všech podmínek prostorového uspořádání **Bi BI**

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- nově oddělené parcely:
1000 m² pro solitérní RD a ~~hnízdovou zástavbu~~, 600 m² pro ~~dvojdomy~~, 350 m² pro ~~řadové RD~~
~~a 400 m² pro koncové sekce~~
- 700 m² pro nové RD na stávajících parcelách v zastavěném území
- 1200 m² pro nové samostatné objekty občanské vybavenosti
- 700 m² pro samostatné objekty OV ve stávající zástavbě
- Pouze Nebřenice: dvojdomy 600m², řadové RD 300m², koncové řadové RD 450 m²

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

na pozemcích ve styku s volnou krajinou:

- 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

na pozemcích uvnitř zástavby:

- 12,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- 10,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- Solitérní RD, ~~hnízdová zástavba~~:
30 % plochy pozemku RD
- ~~Řadová zástavba~~:
40 % plochy pozemku RD
- ~~Občanská vybavenost~~ **Občanské vybavení** administrativa:
40 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha je 500 m²
- Pouze Nebřenice: dvojdomy 30%, řadové RD 40%

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- 45 % plochy pozemku u solitérních RD
- 35 % plochy pozemku u řadové zástavby RD
- 30 % plochy pozemku u občanské vybavenosti a administrativy
- Pouze Nebřenice: dvojdomy min. 35%, řadové RD min.30%

Upřesňující podmínky:

- v sídlech Popovičky a Chomutovice u Dobřejovic je povolena pouze zástavba soliterními rodinnými domy
- v sídle Nebřenice v plochách ~~Bi~~ BI.54, ~~Bi~~ BI.58, ~~Bi~~ BI.59, ~~Bi~~ BI.60 a ~~Bi~~ BI.61 je možné umísťovat také bytové domy a viladomy, polyfunkční domy, dvojdomy, řadové a hnízdovou zástavbu. Minimální plocha pozemku v těchto lokalitách může být 800 m².
- zástavba v plochách ~~Bi~~ BI.55, ~~Bi~~ BI.56 a ~~Bi~~ BI.57 musí být pouze ze soliterních RD s velikostí parcely min. 1200 m²
- plochy ~~Bi~~ BI.53A a BI.53B mohou být zastavovány až po provedení inženýrských sítí a komunikací na jižní a východní straně včetně napojení na ul. K Rybníku a Huntovická
- v sídle Popovičky, část Na Skalce (p.č. 124/3, 124/4, 124/6, 124/7, 124/9, 124/10 k.ú. Popovičky) je možné provést parcelaci podle realizované zástavby dle objektů objektů, umístění vstupů a dle velikosti pozemků (neplatí zde velikosti pozemků pro řadovou zástavbu)
- v lokalitách ~~Bi~~ BI.54, ~~Bi~~ BI.58, ~~Bi~~ BI.60, ~~Bi~~ BI.61 bude u nejbližší budované obytné zástavby v dalším stupni řízení prokázáno splnění hygienických limitů v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb z provozu stávající komunikace III/00320
- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována
- maximální rozsah přípustných a podmíněně přípustných staveb je do 25 % rozsahu hlavního využití
- nové komunikace budou prováděny buď typu obytné zóny (D) nebo kategorie C, vždy obousměrné a s veřejnou zelení
- všechny podmínky hlavního využití, přípustného využití a podmíněně přípustného využití platí i pro úpravy a změny stávajících objektů (přístavby, nástavby, dostavby, změna bytových prostor na nebytové a obráceně atp.) s upřesněními
- v zastavěných částech území sídel Popovičky a Chomutovice nesmí být zvyšována výška objektů nad stávající nejvyšší bod stávající zástavby
- nová řadová zástavba RD nebo nové dvojdomy nesmí být umístěny v plochách sousedícími s volnou krajinou na všech plochách ~~Bi~~ BI celého správního řešeného území.
- v ploše BI.61 je možné umístit samostatný dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu

BV – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ BYDLENÍ VENKOVSKÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- soliterní rodinné domy a usedlosti s hospodářskými objekty pro chovatelské a pěstitelské zázemí
- soukromá zeleň – zahrady
- veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně liniové zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- soliterní rodinné domy bez hospodářského nebo podnikatelského zázemí
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
- součástí objektu a staveb mohou také být plochy a prostory občanské vybavenosti (maloobchod, služby a servisy, prostory ubytování a provozu agroturistiky včetně penzionů do velikosti 1 RD, veřejné stravování)
- součástí hospodářských staveb mohou být sklady zemědělské produkce a zemědělské techniky

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- součástí zástavby mohou být samostatné objekty občanské vybavenosti, které nesmí svým provozem narušovat užívání obytných objektů ve svém okolí, za dodržení podmínek prostorového uspořádání území
- nerušící výroba a služby, řemeslná výroba a výrobní služby, které mohou být pouze součástí objektu (ne jako samostatné stavby), které nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení v okolí a nesmí snížit kvalitu prostředí sousedícího území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3 směnný provoz atp.)
- podmínkou je dodržení všech podmínek prostorového uspořádání BV

- lokalita BV 53 je podmíněně využitelná, podmínkou je splnění limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dle platné legislativy v oblasti hluku z přilehlého lomu

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- 1100 m² soliterní rodinné domy a usedlosti s hospodářským využitím
- 900 m² soliterní rodinné domy

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- 9,0 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- 7,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- Soliterní RD a usedlosti s hospodářským využitím:
35 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha objektů je 300 m²
- Soliterní rodinné domy:
25 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha 1 RD je 200 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

Stanovuje se také s ohledem na možnost vsakování dešťových vod na pozemku:

- 45 % plochy pro soliterní RD a usedlosti s hospodářským využitím
- 55 % plochy pro soliterní RD

Upřesňující podmínky:

- v ploše BV 51 mohou být umístěny maximálně 3 soliterní RD na 3 parcelách
- nová řadová zástavba RD nebo nové dvojdomy nesmí být umístěny v plochách sousedícími s volnou krajinou na všech plochách BV celého ~~správního~~ **řešeného** území
- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobě slučována
- maximální rozsah přípustných a podmíněně přípustných staveb je do 20 % rozsahu hlavního využití
- nové komunikace budou prováděny buď typu obytné zóny (D) nebo kategorie C, vždy obousměrné a s veřejnou zelení

Ri – PLOCHY STAVEB PRO REKREACI

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- stavby pro rodinnou (individuální) rekreaci: chaty, rekreační domky
- soukromá zeleň — zahrady
- veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně liniové zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- využití objektů lokality Ri 2 pro občanskou vybavenost komerční (malobchod, služby, veřejný prostor), které nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb v okolí a nesmí snížit kvalitu prostředí sousedícího území, zajištění dopravní dostupnosti a nenarušení památkově chráněného zámku Nebřenice a sousedního zámeckého parku

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- velikost parcel nebude zvětšována

— není v žádném případě povoleno dělení na menší parcely a zástavba nová

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

— stávající výška objektů nad rostlým terénem nesmí být úpravami překročena

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

— max. zastavěná plocha v lokalitě Ri 2 — 250 m² v případě využití Ri pro občanskou vybavenost

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

— 60 % plochy pozemku pro chaty

— 30 % plochy pozemku při změně funkčního využití na občanskou vybavenost

Upřesňující podmínky:

- nesmí být prováděna intenzifikace zástavby na stávajících pozemcích výstavbou dalších objektů nebo přístavbami, dostavbami a nástavbami nad stanovené limity
- objekty mohou být napojeny na inženýrské sítě v případě přeměny objektu v ploše Ri **RI 2** musí být zajištěno parkování odpovídajícím způsobem na přilehlých zastavitelných plochách pro lokality se povoluje dopravní napojení jednopruhové (min. vozovka 3,5 m)

OV, OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ HŘBITOVY

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- objekty a využití pozemků sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- církevní stavby
- hřbitov včetně urnového háje (pouze plocha OH 1 a OH 51)
- veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně liniové zeleně a včetně dětského hřiště
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- služební byty pro správu a údržbu občanské vybavenosti jako jejich součást
- dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu
- prostory pro policii a hasičský záchranný sbor
- prostory pro spolkovou a mimoškolní činnost
- komunitní centrum a správa území
- **obecní úřad**
- **společenský sál**
- polyfunkční objekty s více funkcemi OV
- akumulční nádrž(e) srážkových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- prostory nebo objekty pro občanskou vybavenost ve formě maloobchodních zařízení a služeb, stravování a ubytování s kapacitou do 20 lůžek
- maximální plocha staveb s komerčním využitím ploch je 25% plochy lokality

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- 1100 m² v zastavěném území
- 2000 m² v zastavitelném území

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

V zastavěném území:

- nesmí být překročen nejvyšší bod stávající stavby nebo staveb na sousedících pozemcích

V zastavitelném území:

- max. 12,0 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 10,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- v zastavěném území – 75 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha objektu 300 m²
- v zastavitelném území – 55 % plochy pozemku
max. zastavěná plocha objektu 500 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- v zastavěném území 15 % plochy pozemku
- v zastavitelném území 35 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- plocha OV 52 je přednostně určena pro MŠ nebo ZŠ, ~~jakékoliv jiné využití musí být odsouhlaseno obcí za náhradu, tj. možnost realizace ZŠ nebo MŠ jinde ve správním území obce~~, výška zástavby může být maximálně stejná jako na sousedících plochách ~~BI BI 58 a BI BI 59~~, maximální zastavěná plocha může v této lokalitě být 500 m² jednoho objektu. Část pozemku plochy OV.52 může být pro správu a údržbu území, ale provoz tohoto objektu musí být bezpečně oddělen od provozu MŠ (ZŠ) oplocením a izolační střední a vysokou zelení, provozsprávy a údržby nesmí mít žádný negativní vliv (hluk, pach, prach, emise aj.) na M3 (ZŠ) na okolní plochy bydlení a musí mít zajištěno vlastní parkovací a odstavná stání.
- Plocha OV.53 (bývalá fara se zahradou) pro nový obecní úřad a komunitní centrum s víceúčelovým společenským sálem za podmínky plného zachování nivy Chomutovického potoka jako významného krajinného prvku VKP55 a průchodu lokálního biokoridoru LBK 36, což je základní část plochy zeleně, která musí být na pozemku zachována včetně místně původní fauny a flory (bez regulace potoka, parkových úprav a jiných umělých úprav). Celkově musí být na pozemku minimálně 35% plochy zeleně, zastavěné a zpevněné plochy mohou být max. do 65 % celkové plochy pozemků.
- na 1 pozemku odpovídající velikosti může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo pergolami
- nové a rekonstruované komunikace musí být vždy navrhovány s oboustrannými chodníky s veřejnou zelení a alespoň na jedné straně (mimo zásobovací komunikace)
- pro plochy OH 1 a OH 51 neplatí podmínky výstavby objektů občanské vybavenosti, je možné na nich vyčlenit pouze plochy pro komunikace pěší a účelové, plochu pro přechodnou skládku odpadu a drobnou stavbu pro údržbu území (do 25 m² zastavěné plochy s max. výškou 4,5 m v nejvyšším bodě); inženýrské sítě jsou podmíněně přípustné v zemi, v žádném případě nesmí narušit pietní plochy
- v žádném případě nesmí být stávající komunikace a ulice (veřejné prostory) zužovány, pro zlepšení průjezdnosti je možné provést ve stávajících ulicích jednostranný chodník a rozšířit pojížděnou část komunikace z důvodů průjezdnosti vozidel Hasičského záchranného sboru, odvozu odpadků a vozidel záchranné služby první pomoci
- polyfunkční objekty jsou přípustné v plochách OV a mohou slučovat využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné stanovené v plochách OV, případně za dodržení podmínky 25 % využití pozemku i využití jako plochy ~~OM OK~~

OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ

OK – OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- objekty a využití pozemků sloužící pro administrativu, obchody, stravování, **ubytování**, nevýrobní služby, **společenské (konferenční) prostory včetně provozního zázemí**
- **veřejná prostranství a zeleň parková a parkově upravená**

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)

- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- veřejná prostranství mohou být doplněna dětskými hřišti
- součástí využití objektu může být byt správce či byt majitele nebo provozovatele
- samostatnými objekty nebo součástí objektů mohou být prostory pro sociální, zdravotní a rehabilitační péči a všechny ostatní funkce občanské ~~ho vybavenosti~~ **vybavení** veřejného infrastruktury
- součástí objektu nebo samostatnými objekty mohou být sportovní a relaxační centra (fitness centra, ~~welnes~~ **wellness** centra aj.)
- polyfunkční objekty s více funkcemi ~~OM~~ **OK**
- akumulací nádrží srážkových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- ~~občanská vybavenost~~ **Občanské vybavení** veřejné infrastruktury jako samostatné objekty, plochy nebo prostory v objektu (objekty a pozemky pro vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, kulturu, údržbu území)
- nerušící výroba a služby, řemeslné a přidružené výroby jako samostatné objekty nebo prostory v objektu
Podmínkou pro umístění těchto aktivit **splnění všech podmínek ochrany a eliminace negativních jevů** včetně podmínek přípustné četnosti dopravy, parkování na vlastním pozemku a podmínek prostorového uspořádání území.

Podmínky prostorového uspořádání (mimo lokality ~~OM-2~~ **OK.56**)

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- v zastavěném i zastavitelném území min. 1800 m², mimo plochu ~~OM~~ **OK.54**, kde je stanovena max. výměra 1488 m² dle původní zástavby ve volné krajině

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

V zastavěném území:

- nesmí být překročen nejvyšší bod stávající stavby nebo staveb na sousedících pozemcích

V zastavitelném území:

- max. 8 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- v zastavěném i zastavitelném území:
 - 50 % plochy pozemku
 - max. zastavěná plocha objektu je 600 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- v zastavěném i zastavitelném území min. 25 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální rozsah podmíněně přípustných staveb a využití pozemků může činit do 15 % rozsahu hlavního využití (mimo plochy ~~OM~~ **OK 56**)
- na 1 pozemku odpovídající velikosti může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo pergolami (mimo plochy ~~OM~~ **OK 56**)
- nové a rekonstruované komunikace musí být vždy navrhovány s obousměrným provozem a oboustrannými chodníky s veřejnou zelení a alespoň na jedné straně (mimo zásobovací komunikace)
- polyfunkční objekty ploch ~~OM~~ **OK** mohou slučovat využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné ~~OM~~ **OK** a využití funkcí OV (mimo plochy ~~OM~~ **OK 54**)
- všechna funkční využití území (včetně částečného využití prostor objektu a polyfunkčních objektů) nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení v okolí a nesmí snížit kvalitu prostředí sousedícího území
- v žádném případě nesmí být stávající komunikace a ulice (veřejné prostory) zužovány, pro zlepšení průjezdnosti je možné provést ve stávajících ulicích jednostranný chodník a rozšířit pojezdnou část komunikace z důvodů průjezdnosti vozidel Hasičského záchranného sboru, odvozu odpadků a vozidel záchranné služby první pomoci

- všechny plochy ~~OM~~ OK mohou být využity jako plochy OV
- lokalita ~~OM~~ OK – Zámek Nebřenice může být využita jako polyfunkční objekt pro cestovní ruch ~~se sportovními aktivitami (wellnes, wellness, fitness), hromadné ubytování ve formě hotelu a konferenčního centra~~, golfový klub a potřebné technické zázemí (parkování, zpevněné plochy atp.), přípustné jsou služby a obchod spojené s využitím okolních ploch jako volnočasového areálu spojeného s golfem; využití zámku pro funkce OV (včetně kulturního využití, sociálního zařízení, muzejních prostor, školského zařízení) není nijak omezeno, zásadním omezením je zachování stavu zapsané kulturní památky v souladu s podmínkami NPÚ včetně funkčního využití a s podmínkami Archeologického ústavu AV ČR a NPÚ (včetně zámeckého parku).
- lokalita ~~OM~~ OK.54 může být využita pouze jako občerstvení, event. spojené se službami a prodejem sportovních potřeb pro golf nebo údržbou golfového hřiště; objekt může mít zastavěnou plochu maximálně jako původní stavba na pozemku, může být doplněn venkovní terasou a zpevněnými plochami; výška stavby je maximálně 11 m v nejvyšším bodě, stavba musí svým charakterem odpovídat sousední památkově chráněné zástavbě, hmotové a materiálové řešení nesmí nevhodně konkurovat nebo vytvářet nevhodné sousedství zapsané kulturní památky Zámku Nebřenice. **Max. zastavěná plocha je 40% pozemku, který nesmí být rozšiřován.**
- Jižně od zámku je navržen nově hotel OK.56 s kompletním zázemím včetně prostorů pro konference a salonky, stravování, prostory pro různé komerční aktivity, podzemní a povrchové parkování. Součástí jsou parkově upravené okolní plochy ZP.56. Max. výška zástavby nesmí překročit výšku hřebene střechy zámku Nebřenice.. stavba musí svým charakterem odpovídat sousední památkově chráněné zástavbě, hmotové a materiálové řešení nesmí nevhodně konkurovat nebo vytvářet nevhodné sousedství zapsané kulturní památky Zámku Nebřenice
- Plocha OK.55 je určena pro doplňkové komerční vybavení ploch OK a OK 56 ve smyslu hlavního využití ploch OK se zaměřením na společenské prostory, občerstvení a potřebné zázemí. Stávající plocha zástavby, výška zástavby a plocha zeleně musí být zachovány. Jedná se o **Transformační území bývalé funkční plochy pro individuální rekreaci.**
- stávající park (ZS ZZ) u Parkhotelu Popovičky nesmí být žádným způsobem zastavován, nesmí být zvětšovány zpevněné plochy, protože park je součástí VKP 60b (55) a LBK 36

OS – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A TĚLOVÝCHOVA

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy pro tělovýchovu, sport a hromadnou rekreaci
- **veřejná prostranství a zeleň parková a parkově upravená**

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- plochy a stavby pro tělovýchovu a sport
- dětská hřiště
- veřejná zeleň včetně liniové
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- ~~dopravní hřiště~~
- halové stavby pro sport a tělocvičny
- občerstvení, stravovací zařízení
- objekty zázemí sportu (šatny, hygienická zařízení, klubovny)
- prostory pro údržbu ploch a sklady sportovních potřeb
- rehabilitační a relaxační zařízení (např. fitness centrum, wellnes centrum)
- bydlení správců areálu nebo majitelů nebo provozovatelů
- přechodné ubytování návštěvníků a sportovců
- sportovní přírodní plochy (přírodní nebo umělý sportovní biotop se sportovním využitím apod.)
- akumulační nádrž(e) srážkových vod

PODMÍNĚNÉ PŘÍPUSTNÉ:

- administrativní
- plochy a stavby pro výuku sportu
- prodej a servis sportovních potřeb
- bydlení

- podmínkou pro realizaci staveb podmíněně přípustných je přímá návaznost na druhy sportu v daném území a zároveň podmínka, že stavby podmíněně přípustné mohou být realizovány jen v případě, že plochy a hřiště jsou funkčně zabezpečeny, tzn. stavby podmíněně přípustné nesmí být uskutečněny na úkor hlavního využití a přípustného využití
- plocha OS 57 je podmíněně využitelná, podmínkou je zpracování a vyhodnocení hlukové studie (provoz sportu vůči obytné zástavbě v okolí)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- jakékoliv stavby pro přechodné a rekreační ubytování
- školící a kongresové centrum
- vilové bydlení a bytové domy
- jakékoliv plochy a stavby průmyslu, drobné výroby a skladování

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- velikost pozemků pro hřiště a sportovní plochy se přizpůsobí sportovním požadavkům
- minimální velikost pozemku pro sportovní plochy bez staveb je 1500 m²

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
- max. výška sportovních hal nebo tělocvičny je 12,5 m v nejvyšším bodě nad terénem - plochy OS 55 a OS 56
- max. výška objektu v ploše OS 57 je 9,5 m v nejvyšším bodě nad okolním terénem

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- plochy hřišť a sportovních ploch max. 50 % z plochy pozemku
- plochy pro stavby (přípustné a podmíněně přípustné) max. 25 % z plochy pozemku max. zastavěná plocha jednoho objektu je 750 m² (mimo plochy OS 57, kde je povolena max. velikost zastavěné plochy 1 objektu 1000 m²)

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 25 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální rozsah podmíněně přípustných staveb celkem může činit do 20% rozsahu přípustného využití
- objekty mohou být spojovány samostatnými chodbami nebo zastřešenými koridory
- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována
- plochy OS a sousedící plocha OS.52 v Popovičkách v jsou vyhrazeny pro veřejně přístupné dětské hřiště a hřiště pro míčové hry s možností dostavby hygienického zařízení do velikosti 25 m² a 4 m výšky v nejvyšším bodě, jiné stavby nejsou povoleny
- plochy OS OK hotelu v Popovičkách nesmí být dále rozšiřovány a jakýmkoliv způsobem zkapacitňovány, ani oplocovány
- plocha OS u návesního rybníku v Chomutovicích je určena jako plocha hřišť (míčové hry, tenis atp.) veřejně přístupné bez jakékoliv zástavby
- plocha OS.55 je určena pro sportovní a rekreační plochy residentů a návštěvníků jako variabilní plocha a halové stavby pro různé druhy sportů a zájmových rekreačních aktivit. Neurčuje se poměr zastavěných ploch a zpevněných ploch, který může být v rámci času a preferovaných rekreačních a sportovních aktivit proměnný. včetně Halových staveb a vnějšpro jezdecké centrum se stájemi, jezdeckou halou a klubovnou s občerstvením a hygienickým zázemím; součástí plochy mohou být výběhy a exteriérové plochy pro koně, sklady sena a krmiva, prostory pro veterinární ošetření. Plocha OS 55 je oddělena od VKP izolační zelení (nezasahuje do VKP 60), která musí být na celém obvodu (mimo jižní strany) provedena do doby zahájení užívání všech prostor plochy

OS 55. Parkování musí být zajištěno v areálu za clonou izolační zeleně ZO 60. Charakter zástavby areálu nesmí narušit krajinný ráz. [Připouští se oproti Podmínkám prostorového uspořádání ploch OS výška zástavby max. 12,5 m od rostlého terénu vztaženo k nejvyššímu bodu hřebene šikmých střech nebo 11 m od nejvyššího bodu atiky plochých střech. Výšku objektů lze řešit potřebným zapuštěním objektu do terénu, aby nedošlo k přesáhnutí limitu výšky nad rostlým \(stávajícím\) terénem \(větší terénní úpravy a opěrné zdi\).](#)

- plocha OS 56 je určena pro sportovní centrum typu wellness nebo fitness centra [s víceúčelovou sportovní halou, event. krytým bazénem a venkovními sportovními plochami](#). Součástí mimo hygienického zařízení, šaten, technického zázemí správy objektu [a správy centra ploch golfu, mohou být stravovací služby různého typu se zázemím včetně společenských prostor, služby a obchody navazující na sport a golf, přechodné ubytování návštěvníků. Parkování včetně podzemních garáží pro osobní automobily a el. golfové vozíky včetně nabíjecí stanice.](#) Centrum může být propojeno podzemními prostorami se Zámkem Nebřenice a hotelem OK.56 [Součástí ploch OS.56 mohou být parkové plochy včetně pěších cest a zpevněných ploch pro společenské a kulturní akce \(např. externí amfiteátr včetně staveb jeho zázemí\).](#) Zástavba musí odpovídat svým charakterem sousední památkově chráněné stavbě zámku, hmotové a materiálové řešení nesmí nevhodně konkurovat nebo vytvářet nevhodné sousedství zámku; maximální povolená výška objektů může být do 12,5 m v nejvyšším bodě; limit zastavěné plochy pro tuto lokalitu neplatí. ~~✓ ploše OS 56 lze pro přípustné a podmíněně přípustné stavby lze zvětšit zastavitelnou plochu o přízemní přístavbu s výškou maximálně 9,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu~~ [Minimální plocha zeleně se neurčuje, okolní plochy budou řešeny jako plochy ZP Zeleň parková a parkově upravená.ZP.56](#)
- plocha OS.57 je určena pro sportovní centrum hlavně pro tenis (tělocvičny, víceúčelové haly, tenisové haly) s venkovními sportovními plochami a kurty; součástí mimo hygienického zařízení, šaten, technického zázemí a správy objektu mohou být služby a obchody navazující na sporty a provoz centra; součástí přípustných staveb může být také restaurace a administrativa správy a údržby provozu; maximální povolená výška objektů 9,5 m v nejvyšším bodě nad okolním terénem, limit zastavěné plochy pro jeden objekt - 1 000 m². Je možné propojení koridory s max. výškou 4,5 nad rostlým terénem. [. Výšku objektů lze řešit potřebným zapuštěním objektu do terénu, aby nedošlo k přesáhnutí limitu výšky nad rostlým \(stávajícím\) terénem \(větší terénní úpravy a opěrné zdi\).](#)
- pokud plochy OS.52, 55 a 57 hraničí nebo zasahují do ploch ÚSES, musí být zohledněny prvotně pravidla pro plochy ÚSES a plochy VKP

OX – ZVLÁŠTNÍ ÚZEMÍ PRO REKREACI A SPORT (GOLF)

OS.g – OBČANSKÉ VYBAVENÍ SPORT (GOLF)

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- hrací travní plochy golfového hřiště včetně potřebné modelace terénu a umělých překážek

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- retenční nádrže, vodní plochy a toky
- liniová a maloplošná zeleň ve formě místních biotopů (přírodní či přírodě blízká stanoviště – mozaika porostů, křovin, remízů, alejí, luk, soliterní stromy atp.)
- ~~lesní plochy nově založené (NL 51 až NL 58)~~
- vytváření přechodových ekotonů na okrajích lesních ploch
- maloplošná a liniová zeleň podél zástavby a okolních využívaných ploch
- výstavba herních prvků golfu
- závlahový systém včetně technických zařízení (čerpací a posilovací stanice atp.)
- systém odvodnění části ploch golfového hřiště
- vedení inženýrských sítí
- technické stavby na inženýrských sítích pokud přímo souvisí s údržbou a provozem golfu nebo s obsluhou řešeného ~~správního~~ území obce
- místní účelová komunikace pro údržbu ploch hřiště a provoz el. vozíků na hřišti

- technické stavby pro provoz a údržbu území a golfového hřiště s malými studnami nebo průzkumná díla na stavbu pro jímání podzemních vod s prostory pro obsluhu nesmí být použity pro závlahy

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- zásahy do ploch PUPFL jsou přípustné pouze za podmínky náhradní výsadby
- zásahy do údolní nivy potoků a rybníků jen jako revitalizace vodních toků a nádrží
- dětská hřiště a pobytové louky
- chov ovcí pro spásání trávy a přístřešky pro ně

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- jakékoliv stavby pro bydlení a pobytovou rekreaci
- stavby pro všechny druhy průmyslu, výroby a těžby nerostů
- zemědělské stavby (mimo přístřešky pro ovce)
- stavby pro všechny druhy a typy občanské vybavenosti
- hospodářské budovy a stavby technické i dopravní infrastruktury, pokud nejsou nezbytně nutné pro údržbu a provoz golfového hřiště nebo obsluhu ~~správního~~ území obce

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- plochy golfového hřiště a ploch zeleně budou upřesněny v dalších stupních dokumentace na základě podrobného průzkumu všech přírodních ploch

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- neurčuje se, max. plocha pro intenzivně využívané herní plochy golfu je 65% všech ploch OX

TECHNICKÉ STAVBY pro provoz a údržbu golfového hřiště

- maximální zastavěná plocha 30 m² jednoho objektu
- maximální výška 4,0 m v nejvyšším bodě od terénu
- umístěn může být vždy pouze jeden v plochách OX OS.g52, OX OS.g 54, OX OS.g 56
- pouze u těchto technických staveb smí být proveden vždy jedna malá studna nebo průzkumná díla na stavbu pro jímání podzemních vod pro jejich provoz pouze (tedy jen v ploše OX OS.g52, OX OS.g54, OX OS.g56). Nesmí z nich být prováděna závlaha golfu ani přilehlých ploch.

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 35 % všech ploch OX zůstane plochami přírodními (louky, remízy, liniová zeleň, ekotony na okrajích lesů atp.)

Upřesňující podmínky:

- výsev speciálních travních směsí může být jen na plochách golfového hřiště
- sekání luk a travních porostů v intenzivním režimu může být prováděno jen na plochách golfového hřiště
- na úrovni dokumentace pro územní řízení vymezit ochranná pásma kolem stávajících lesů, luk a vodních biotopů, ve kterých bude vyloučeno používání chemických prostředků a hnojiv
- veškeré zásahy do biotopů provádět mimo období hnízdění (zemní práce, kácení dřevin, kosení)
- na území golfového hřiště budou založeny „náhradní biotopy“ – přírodní či přírodě blízká stanoviště (mozaika porostů, křovin, remízů, alejí, luk atp.) jako kompenzace za redukci původních biotopů v přibližně stejné ploše jako původní; podmínka bude řešena v územním řízení
- výsadba nových biotopů, ekotonů a lesních ploch musí být provedeno nejpozději s dokončením golfového hřiště resp. s jeho uvedením do řádného provozu
- náhradní biotopy budou propojeny tak, aby navazovaly na stávající biotopy nebo mezi sebou navzájem (zachování kontinuity území pro přesun živočichů); podmínka bude řešena v územním řízení
- plochy investic do půdy (meliorace) musí být při dalším využití řešeny tak, aby byla zachována jejich funkčnost, případně vyloučen jejich negativní vliv na okolí
- bezpečnost provozu golfového hřiště musí být vyřešena za podmínky, že místně mohou být pouze provedeny bezpečnostní zábrany, prostupnost krajiny pro živočichy i obyvatele musí být zachována

- oplocení ploch golfu je možné pouze elektrickými ohradníky nebo dřevěnými madly (viz kap. 1f odst. 10) a vždy jen mimo plochy VKP a ÚSES
- pokud jsou součástí ~~OX~~ OS.g plochy pro ÚSES nebo VKP, platí v těchto plochách podmínky pro ÚSES a podmínky pro VKP
- vodní plochy (stávající i nově budované) a vodní toky s vazbou na Chomutovický potok, s výjimkou dvou akumulčních nádrží (jedné u ČOV a druhé na pozemku 419/7), nebudou součástí zavlažovacího systému golfu a budou důsledně zajištěny před negativními vlivy z okolních ploch
- vodní plochy mimo určené akumulční nádrže musí být obnovovány a udržovány tak, aby nedošlo k ohrožení živočichů na nich vázaných a musí být zajištěny vhodným způsobem před vlivy využití okolních ploch
- aplikace chemických a jiných látek (hnojiv atd.) v prostoru golfového areálu nebude negativně ovlivňovat VKP ze zákona a prvky ÚSES
- hlavní akumulční nádrž je podmíněně přípustná, musí splňovat podmínky obecné i zvláštní ochrany dle § 5, § 5a, § 49 zákona č. 114/1992 Sb.
- v územním řízení stanoví dotčený orgán případně rozsah potřebného biomonitoringu
- zásahy do lesních porostů (PUPFL) budou kompenzovány náhradním zalesněním orné půdy a vytvořením nových lesních pozemků (ve smyslu zákona – zalesnění, prohlášení za les, změna využití území, vklad do katastru nemovitostí)
- zalesnění musí být provedeno nejpozději před uvedením golfového hřiště do provozu
- zásahy do prvků ÚSES, výsadba lesů a veškeré zeleně bude provedeno na základě projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou dle podmínek zadaných dotčenými orgány
- odvodnění golfového hřiště bude řešeno v maximální míře přirozenou konfigurací terénu, případně bude minimalizován počet výústních objektů z odvodnění golfového areálu do koryta vodního toku a uložení odvodňovacích potrubí do prostoru údolních niv tak, aby nedošlo ke škodlivému zásahu do VKP
- terénní úpravy, nové komunikace a vedení sítí jsou podmíněně přípustné, pokud nedojde ke škodlivému zásahu do VKP ze zákona nebo registrovaných VKP či systému ÚSES
- v následné podrobnější dokumentaci musí být také specifikována údržba (případně žádoucí „neúdržba“) nově založených biotopů a ekotonů
- cvičné odpaliště na ploše ~~OX~~ OS.g 59 může obsahovat výukové prostory (učebny), krytá a otevřená odpaliště a šatny s hygienickým zařízením; přípustné jsou sklady golfového vybavení a provozní zázemí golfu včetně administrativy; pro příjezd a příchod je možné zřídit zpevněnou cestu a parkoviště pro golfové elektrické vozíky; max. výška v nejvyšším bodě objektů je ~~5~~ 5,5 m nad rostlým terénem, max. zastavěná celková plocha je 700 m², objekty mohou být spojovány zastřešenými chodbami nebo uzavřenými koridory s max. výškou ~~4~~ 4,5 m v nejvyšším bodě nad rostlým terénem

PV, ZV – PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÉ ZELEŇ
PU – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ
ZP – ZELEŇ PARKOVÁ A PARKOVĚ UPRAVENÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně veřejně přístupné

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- zpevněné plochy shromažďovací
- pěší a cyklistické trasy a stezky
- vodní plochy
- dětská hřiště
- hřiště pro míčové hry
- technická infrastruktura ve formě podzemních vedení
- dopravní infrastruktura ve formě účelových komunikací místního významu
- veřejné plochy sportovní a rekreační aktivity
- městský mobiliář
- informační stavby a zařízení (dopravní, turistická, místní, naučná)
- hygienické zařízení

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- veřejná parkoviště, nadzemní a podzemní
 - autobusové zastávky
 - technické stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu
 - **zařízení pro sběr tříděného odpadu**
- Podmínkou je nepřekročení limitu využití plochy podmíněně přípustného využití.

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- k.ú. Popovičky: ~~PV~~ **PU**. 51 Za stodolou – 2600 m²
~~ZV~~ **ZP** Náves Popovičky – 2100 m²
~~ZV~~ **ZP**. 53 Na Stádlech - 2500 m²
~~ZV~~ **ZP**. 54 Chomutovice západ – 2800 m²
- k.ú. Chomutovice: ~~PV~~ **PU**. 52 Chomutovice západ – ~~3800~~ **2100** m²
~~PV~~ **PU**. 53 Nebřenice sever – 700 m²
~~PV~~ **PU**. 54 Na Petrových vrchách – ~~3000~~ **2624** m²
~~PV~~ **PU**. 55 Nebřenice – Nové centrum – ~~1100~~ **1000** m²
~~PV~~ **PU**. 56 Nebřenice střed - ~~1400~~ **979** m²
~~PV~~ **PU**. 57 Nebřenice východ – ~~2800~~ **2610** m²
~~PV~~ **PU**. 58 Nebřenice – Nové centrum – ~~2400~~ **1600** m²
~~PV~~ **PU**. 59 Nebřenice jih – ~~2000~~ **1560** m²
~~PV~~ **PU**. 60 Nebřenice – Nové centrum - 1000 m²
~~ZV~~ **ZP** Náves Chomutovice - 3500 m²

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 4 m v nejvyšším bodě stavby hygienického nebo i informačního centra

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 25 m² pro objekty informačního centra
- max. 20 m² pro hygienická zařízení
- max. 30 % plochy pozemku může mít zpevněné plochy a plochy pro sportovní a rekreační aktivity včetně hřišť

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 45 % plochy pozemku ~~PV~~ **PU**
- min. 80 % plochy pozemku ~~ZV~~ **ZP**

Upřesňující podmínky:

- plochy veřejných prostranství je nutné navrhovat jako ucelenou centrální plochu s veřejnou zelení, do této plochy se nezapočítávají žádné části pozemků veřejných prostor (tj. komunikací a ulic) jako např. pásy veřejné zeleně
- veřejná prostranství musí být navržena vždy komplexně (doprava, pěší cesty, zeleň střední a vysoká, mobiliář, event. dětské hřiště atp.)
- součástí ploch veřejných prostranství musí být veřejné osvětlení, likvidace dešťových vod a veřejný rozhlas
- veřejná prostranství a veřejná zeleň musí být bez oplocení, pouze pro dětská hřiště se povoluje průhledné ohrazení do výšky 1,2 m
- maximální rozsah podmíněně přípustného využití je do 20 % ploch hlavního a přípustného využití
- plochy ~~ZV~~ **ZP** návsi v Popovičkách a Chomutovicích musí být plně zachována veřejná zeleň, nízká zeleň může být nově využita pouze pro pěší cesty a dětská hřiště. Na těchto návěsních plochách nesmí být umístovány hřiště pro míčové hry, veřejné plochy pro sportovní a rekreační aktivity, nové účelové a místní komunikace, parkovací stání pouze do 5 % plochy návsi.
- pod celou plochou ~~PV~~ **PU** 58 může být zřízeno podzemní parkoviště
- přesný tvar a poloha ploch ~~PV~~ **PU** a ~~ZV~~ **ZP** mohou být upřesněny v rámci podrobnější projektové dokumentace za podmínky dodržení prostorového a funkčního uspořádání dle uvedených regulativů
- pokud je součástí ploch ~~PV~~ **PU** a **ZP** plocha ÚSES nebo VKP, platí pro její využití podmínky jako v ÚSES nebo podmínky pro VKP

SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- bydlení v soliterních rodinných domech a usedlostech včetně hospodářského zázemí
- soukromá zeleň - zahrady
- veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně dětských hřišť

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- součástí objektů a zástavby mohou být prostory občanské vybavenosti (maloobchod, služby, servisy, administrativa)
- součástí objektů mohou být také prostory pro veřejné stravování a ubytování
- stávající a nové objekty mohou být využity částečně nebo zcela pro sociální, zdravotní a rehabilitační služby, mikroškolky, správu území
- stávající a nové objekty mohou být využity celé pro občanskou vybavenost včetně stravování a ubytování za podmínky splnění podmínek prostorového uspořádání v plochách SV

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

Samostatné objekty nebo části objektů s využitím:

- drobná zemědělská výroba samostatně hospodařících zemědělců včetně chovu drobného zvířectva mimo živočišné výroby
- nerušící výroba a výrobní služby pouze s denním provozem
- řemeslná výroba

Podmínky: nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesmí snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3 směnný provoz atd.).

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- 800 m² v zastavěném území (platí pro nově oddělenou i původní parcelu)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- 8,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu u nových staveb
- 7,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu u nových staveb
- v žádném případě nesmí být překročena stavebními úpravami stávající výška objektů v nejvyšším bodě nad stávajícím terénem

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- 30 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha objektů celkem je 250 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- 50 % plochy pozemku u RD
- 40 % plochy pozemku u objektů a usedlostí kombinovaných (bydlení a usedlosti s hospodářským zázemím)
- 30 % plochy pozemku u objektů pro nerušící výrobu a služby a pro zemědělskou výrobu

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována
- maximální rozsah podmíněně přípustných staveb a pozemků může činit celkem do 15 % rozsahu hlavního využití u samostatných objektů
- v žádném případě nesmí být stávající komunikace a ulice (veřejné prostory) zužovány, pro zlepšení průjezdnosti je možné provést ve stávajících ulicích jednostranný chodník a rozšířit

- pojízdnou část komunikace z důvodů průjezdnosti vozidel Hasičského záchranného sboru, odvozu odpadků a vozidel záchranné služby první pomoci
- pokud to umožňují šířky veřejných prostor, je nutné maximálně zachovat plochy veřejné a liniové zeleně, z tohoto důvodu se povolují jednostranné chodníky

SM – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉHO TYPU

SU – SMÍŠENÉ OBYTNÉ VŠEOBECNÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- bydlení v bytových domech a viladomech s využitím přízemí pro občanskou vybavenost veřejné infrastruktury (sociální, zdravotní a rehabilitační služby, mikroškolky, kulturní zařízení a sportovní zařízení, správa území) a pro komerční zařízení (obchody, služby, servisy, veřejné stravování) – polyfunkční objekty
- bydlení v rodinných domech (solitérní, řadové, dvojdomy) a viladomech (do 6 bytů na 1 objekt)
- soukromá zeleň - zahrady
- veřejná prostranství a veřejná zeleň včetně dětských hřišť

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- předzahrádky, zeleň soukromá k bytům v přízemí za podmínky splnění hlukových limitů ve vnějším prostoru obytných staveb
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- veřejně přístupné plochy sportovišť pro místní využití a dětská hřiště
- samostatné stavby občanské vybavenosti veřejné infrastruktury (sociální a zdravotní služby, zařízení pro výchovu a vzdělávání, veřejná správa)
- samostatné objekty občanské vybavenosti komerční, polyfunkční (obchody, služby, servisy, administrativa, kultura)
- polyfunkční objekty s kombinací občanské vybavenosti veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních
- vodní plochy
- veřejná parkoviště

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- nerušící výroba a služby, řemeslná výroba, které mohou být pouze součástí objektu (ne jako samostatné stavby) a které nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení v okolí a nesmí snížit kvalitu prostředí souvisejícího území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3 směnný provoz atd.)

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- 1300 m² viladomy (6 bytových jednotek / 1 stavba)
- 1000 m² solitérní RD
- 600 m² dvojdomy
- 300 m² řadové RD, koncové sekce 450 m²
- maximální zastavěná plocha jednoho objektu u obytných domů a polyfunkčních domů včetně staveb občanské vybavenosti je 650 m²
(~~neplatí pro podzemní garáže, pokud je nad nimi minimálně 0,5 m zeminy a humusu pro zeleň, veřejná prostranství a komunikace~~)
- 1500 m² samostatné objekty občanské vybavenosti

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- solitérní RD, dvojdomy a řadové RD:
 - max. 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu ve styku s volnou krajinou max. 12,5 m uvnitř lokality a 14,5 m v centru lokality
 - max. 7,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu ve styku s volnou krajinou, max. 10,5 m uvnitř lokality
- bytové domy, viladomy, polyfunkční objekty a objekty občanské vybavenosti:

- pro lokalitu **SM SU.51** stupňovitý nárůst od ploch golfu směrem severovýchodním k přeložce komunikace III. třídy od 11,5 m přes 14,5 m až 16 m u šikmých a tvarovaných střech, u plochých střech od 11,5 m přes 14,5 až po 16 m plochých střech v nejvyšším bodě atiky
- v centru území západně od přeložené komunikace mohou být dominantní objekty s nejvyšším bodem výšky 21 m ve formě věžových prvků
- pro lokalitu **SM SU.52** stupňovitý nárůst od volné krajiny k přeložce komunikace III. třídy od 9,5 m přes 11,0 až 12,5 m, u komunikace III. třídy max. 14,5 m u šikmých a tvarovaných střech, u plochých střech od 9,5 m přes 12,5 m až po 14,5 m v nejvyšším bodě atiky
- všechny výšky objektů se měří od stávajícího rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- RD a dvojdomy - 30 % plochy pozemku
- Řadové RD – 35 % plochy pozemku
- Viladomy - 30 % plochy pozemku
- Obytné domy, polyfunkční domy a objekty občanské vybavenosti – max. 65 % ploch přilehlých pozemků včetně zpevněných ploch, [neplatí pouze pro jejich podzemní garáže, pokud jsou překryty minimálně vrstvou zeminy a humusu o síle 0,5m pro veřejně přístupnou neoplocenou zeleň a pěší veřejná prostranství a komunikace](#)

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- Solitérní RD – min. 45 % plochy pozemku
- Dvojdomy – min. 40 % plochy pozemku
- Řadové RD – min. 30 % plochy pozemku
- Viladomy, obytné domy, polyfunkční domy a objekty občanské vybavenosti – min. 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- v lokalitách **SM SU.51** a **SM SU.52** bude u nejbližší budované obytné zástavby v dalším stupni řízení prokázáno splnění hygienických limitů v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb z provozu stávající komunikace III/00320
- zástavba obytných domů, polyfunkčních domů a objektů občanské vybavenosti může být spojována jednopodlažními koridory nebo zastřešenými chodníky
- maximální zastavěná plocha objektů nesmí být násobně slučována
- maximální rozsah podmíněně přípustných a přípustných staveb a pozemků může činit celkem do 30 % rozsahu hlavního využití
- zásadně nepoužívat v těchto lokalitách jednopruhové komunikace
- součástí veřejného prostoru musí být vždy chodníky a veřejná zeleň
- součástí staveb SU mohou být prostory pro občanskou vybavenost veřejné a komerční zařízení v rozsahu přízemí sousedícího s veřejným prostorem, jejich rozsah bude minimálně 50% plochy přízemí
- [v ploše SU.52 je možné umístit dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu](#)

SK – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ A KOMERČNÍ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- ~~objekty smíšeného využití pro komerční účely (malobych, služby, administrativa) a nerušící výrobní činnosti spojené s bydlením~~
- ~~samostatné objekty komerční a nerušící výroby, zemědělské výroby~~
- ~~samostatné objekty bydlení v solitérních RD~~
- ~~veřejná prostranství a veřejná zeleň~~
- ~~soukromá zeleň~~

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- ~~dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)~~
- ~~technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb~~

- veřejná prostranství a veřejná zeleň
- soukromá zeleň
- přechodné ubytování (hotel, penzion, ubytovna) do 20 lůžek
- sklady
- výrobní a nevýrobní služby, řemeslná výroba

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

Samostatné objekty pro:

- zemědělská výroba a sklady pro živočišnou výrobu)
- prostory a dílny pro údržbu zemědělské techniky včetně administrativy, šaten a hygienického zázemí
- opravny

Podmínky: nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesmí snižovat kvalitu prostředí souvisejícího území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3 směnný provoz atd.).

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- smíšené komerční objekty (včetně bydlení a přechodného ubytování) 1500 m²
- solitérní RD nebo samostatné komerční objekty 1000 m²
- dělením stávajících pozemků nesmí vzniknout žádný pozemek menší než 1000 m² pro zástavbu

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 7,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- smíšené komerční objekty (včetně přechodného ubytování), objekty pro výrobu:
 - max. 50 % plochy pozemku
 - max. zastavěná plocha objektu 300 m²
- solitérní RD:
 - max. 30 % plochy pozemku
 - max. zastavěná plocha objektu 250 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- smíšené komerční objekty (včetně přechodného ubytování):
 - min. 30 % plochy pozemku
- solitérní RD:
 - min. 50 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- maximální rozsah výjimečně přípustných staveb a pozemků může činit do 30 % hlavního a přípustného využití
- na 1 pozemku odpovídající velikosti může být více objektů spojených samostatnými chodbami, zastřešenými pergolami atp.

DS – PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ

DU – DOPRAVA VŠEOBECNÁ

DX – DOPRAVA JINÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- komunikace III. třídy
- místní komunikace a účelové komunikace

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- pěší, turistické a cyklistické trasy a stezky
- parkoviště a odstavné plochy a stání
- technická infrastruktura (vedení sítí) a technické stavby
- zastávky autobusů
- dopravní stavby a opatření (násypy, zářezy, mostky, odvod dešťových vod)
- dopravní (liniová) a izolační zeleň

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- stavby a zařízení technické infrastruktury
- obratiště
- prvky městského mobiliáře a orientační systémy
- reklamy do velikosti 8 m²

Podmínka: výjimečně přípustné stavby nesmí omezit hlavní využití a musí být odsouhlaseny obcí i příslušným orgánem dopravy.

Podmínky prostorového uspořádání

DS – Doprava silniční

DU – Doprava jiná – místní komunikace

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- velikost parcel bude upřesněna v rámci územních řízení
- minimální šířky veřejných prostranství jsou: C – 15 m
C/A – 10 – 12 m
C/B – 8 m
D – 8 m (6,5 m)
- stávající komunikace je možné rozšířit dle potřeby a místních podmínek

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- nejsou povoleny žádné nadzemní objekty mimo krytých zastávek autobusu do 3 m výšky objektu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- nejsou povoleny žádné nadzemní objekty mimo krytých zastávek autobusu se zastavěnou plochou do 15 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- šířka pruhu zeleně v zastavěném území je dle typu komunikace minimálně:
C2 – 4,0 – 5,0 m
C3/A – 1,5 – 2,0 m
C3/B – 1,5 m
D1 – 1,5 – 2,0 m
- u stávajících komunikací bude plocha zeleně určena dle využití veřejného prostoru komunikací vozidlovou, pěší a zelení
- u přeložky komunikace III/00320 musí být proveden oboustranně pás ochranné a izolační zeleně s možností umístění protihlukových stěn
- součástí účelových cest mohou být plochy pro zasakování srážkových vod (příkopy, zasakovací podzemní tělesa apod.
- je povolena výstavba alejí a stromořadí

DX – Účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- velikost parcel bude upřesněna v rámci územních řízení
- minimální šířka nových účelových komunikací 3,5 m
- stávající účelové komunikace je možné rozšířit dle potřeby a místních podmínek

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

Neurčuje se, nejsou povoleny žádné nadzemní objekty

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- neurčuje se
- součástí účelových cest mohou být plochy pro zasakování srážkových vod (příkopy, zasakovací podzemní tělesa apod.
- je povolena výstavba alejí a stromořadí

Upřesňující podmínky:

- nové komunikace musí mít vždy jednostranný nebo oboustranný chodník
- mimo zastavěné a zastavitelné území nesmí být umístovány reklamy
- v žádném případě nesmí být stávající komunikace a ulice (veřejné prostory) zužovány, pro zlepšení průjezdnosti je možné provést ve stávajících ulicích jednostranný chodník a rozšířit pojezdnou část komunikace z důvodů průjezdnosti vozidel Hasičského záchranného sboru, odvozu odpadků a vozidel záchranné služby první pomoci
- pokud to umožňují šířky veřejných prostor, je nutné maximálně zachovat plochy veřejné a liniové zeleně, z tohoto důvodu se povolují jednostranné chodníky
- vzhledem ke stávajícímu stavu místních komunikací (spádové a šířkové poměry, křížení) se doporučuje upravit max. rychlost na 30 km/hod.
- nová parkoviště musí být oddělena od obytné zástavby vždy zeleným pásem
- komunikace všech typů a cesty nesmí být oplocovány
- jižně od Chomutovic na plochách CHLÚ a dobývacího prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic je využití stávající cesty pro pěší a cyklistickou trasu podmíněně přípustné, prioritní je těžba stavebního kamene

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ

TU – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy vedení sítí technické infrastruktury
- plochy staveb a zařízení technické infrastruktury (ČOV, čerpací a posilovací stanice, úpravny vody, vodojemy, trafostanice, telekomunikační zařízení, regulační stanice plynu)
- plocha a objekty technického zázemí golfu (včetně prostor zázemí pracovníků, skladů a garáží a čerpací stanice závlahové vody)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- sběrný dvůr tříděného a ostatního odpadu
- provozní plochy a objekty pro údržbu obce včetně šaten a hygienického zázemí pracovníků
- odstavná a parkovací stání techniky
- skladové objekty pro údržbu území
- zeleň ochranná a izolační
- účelové komunikace a parkovací plochy
- jeden stožár mobilních operátorů s pozemní stanicí v Nebřenicích
- sběrná místa tříděného odpadu
- technické zázemí údržby obce TU.55

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- garáže techniky pro údržbu území, dílny a plochy pro opravy
 - administrativní prostory správy území
- Podmínka: pouze se souhlasem obce a orgánu ochrany přírody a životního prostředí

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- dle potřeby technologie max. 6000 m² ČOV

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 8 m v nejvyšším bodě šikmých nebo tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 6 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 60 % plochy pozemku

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 25 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- terénní úpravy jsou povoleny dle potřeby
- objekty je možné spojovat samostatnými chodbami nebo krytými koridory
- pozemek může být oplocen z bezpečnostních důvodů do výšky 2,1 m průhledným oplocením
- na objektech ani jejich oplocení nesmí být umístovány reklamy
- Ti TU.53 – plocha a stavby technického zázemí golfu musí mít odpovídající charakter řešení tak, aby nevhodně nekontrastovala nebo nevytvářela nevhodné sousedství k památkově chráněné zástavbě Zámku Nebřenice
- Ti TU.54 – plocha pro stožár (věž) a pozemní stanici mobilního operátora může být umístěn pouze v Nebřenicích na pozemku p.č.462/1 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic. Jeho výška může být max. 47 m nad rostlým terénem (včetně výšky anténních systémů). Areál věže a stanice může být oplocen.
- výška zástavby v ploše ČOV může být místně upravena do výše 11 m dle upřesněných potřeb technologie v další upřesňující dokumentaci
- všechny plochy Ti musí být odděleny na hranici svého pozemku ochrannou a izolační zelení (střední a vysoká hustá zeleň) v šíři min. 3 m, při hraničení s prvky ÚSES nebo VKP min. 6 m
- pokud plochy Ti TU.51 a Ti TU.52 hraničí nebo zasahují do ploch ÚSES a VKP, musí být zohledněny prvotně pravidla pro plochy ÚSES a plochy VKP
- pro TU.55 Technické zázemí údržby jsou určeny podmínky: max. velikost parcely je 250 m², max. výška 6 m v nejvyšším bodě střechy od rostlého terénu, max. zastavěnost 40% plochy pozemku, min. plocha zeleně 30% plochy pozemku, oplocení je povoleno

~~VD – PLOCHY VÝROBNÍ A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA~~

VD – VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy malovýroby, řemeslné a drobné výroby, výrobní a nevýrobní služby

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, cyklostezky, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- hygienické a provozní zázemí (šatny, sklady, garáže)
- související obchodní plochy a prostory skladů
- související prostory administrativy
- zemědělská výroba bez živočišné výroby ve formě nezatěžující své okolí (zahradnictví, květinářství atp.)
- vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod
- ochranná a izolační zeleň

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- nerušící výroba
- bydlení majitelů nebo nájemců ploch a objektů
- občerstvení

Podmínka: nesmí svým provozováním a technickým zařízením narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesmí snižovat kvalitu souvisejících území (hluk, prach, emise, zápach, nadměrná doprava, 3směnný provoz);

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- min. 1500 m² (platí pro nově oddělenou i původní parcelu)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 9,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 7 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu
- při stavebních úpravách stávajících objektů nesmí být překročen nejvyšší bod stávající zástavby nad rostlým terénem

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 45 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha 1 objektu je 400 m² (mimo stávající objekty)

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- rozsah podmíněně využitelných ploch je do 20 % hlavního využití
- na pozemku může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo krytými koridory
- jakákoliv nová zástavba musí být ve vzdálenosti min. 25 m od hřbitova (neplatí pro zpevněné plochy)
- stavební čára od ploch NS ~~NS~~ **MU** východně od Plochy VD.51 je minimálně 5 m od hranice pozemku
- podmínkou pro jakékoliv stavební úpravy, zkapacitňování využití pozemku a nové stavby je dodržení všech platných předpisů a podmínek prostorového uspořádání pro hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití pozemku

VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

VZ – VÝROBA ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy a stavby zemědělské výroby

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace místní a účelové, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- zázemí zemědělské výroby (šatny a hygienické zázemí, administrativní prostory, prostory údržby, garáže a plochy pro parkování zemědělské techniky a její údržbu)
- plochy a zařízení pro agroturistiku
- zahradnictví
- přidružená činnost zemědělské výroby (kompostárny včetně skladových a provozních ploch, bioplynové stanice, zahradnictví, květinářství)
- sklady zemědělských plodin a výrobků včetně prodeje
- ochranná a izolační zeleň
- vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- sběrný dvůr tříděného a ostatního odpadu
- provozní plochy a objekty pro údržbu obce (včetně ploch zázemí pracovníků a administrativy)

~~Podmínkami jsou souhlas orgánů hygieny, ochrany přírody a životního prostředí~~

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- neurčuje se, bude upřesněna dle funkce a rozsahu potřeb
- max. plocha celková je 1,5 ha

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 8,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu

- max. 7,0 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 45 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha 1 objektu je 400 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- rozsah podmíněně využitelných ploch je do 20 % hlavního využití
- na pozemku může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo krytými koridory

~~VK – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – SKLADY~~ **VS – SKLADOVÁNÍ A LOGISTKA**

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- skladové areály bez výrobní činnosti

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- zázemí skladů (šatny a hygienická zařízení, administrativa)
- garáže dopravních prostředků a prostory pro jejich údržbu a opravy
- komerční občanská vybavenost občanské vybavení ve formě prodejních skladů (např. stavebniny, dopravní a strojní technika atp.)
- izolační a areálová zeleň
- vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- sběrný dvůr tříděného a jiného odpadu
 - plochy a stavby občanské vybavenosti – komerční zařízení malá a střední
 - ubytování majitelů, provozovatelů a pracovníků
 - provozní plochy a objekty pro údržbu obce (včetně ploch zázemí pracovníků a administrativy)
- Podmínkou je souhlas orgánu hygieny a ochrany přírody a krajiny.

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- min. 3000 m² (platí pro nově oddělenou i původní parcelu)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 9 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 50 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha 1 objektu je 500 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- rozsah přípustného a podmíněně přípustného využití území je do 60 % plochy území

- na pozemku může být více samostatných objektů spojených jednopodlažními chodbami nebo krytými koridory
- žádná ze stávajících staveb nesmí být plošně ani výškově zvětšována
- stavební čára objektu na západní hranici plochy se stanovuje na min. 10 m od stávající plochy lesa a ploch smíšených nezastavěného území

VS – PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

HU – SMÍŠENÉ VÝROBNÍ VŠEOBECNÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy výrobní včetně potravinářské výroby

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- plochy skladování včetně prodeje
- plochy výrobních služeb a opravárenství (servisy)
- dopravní infrastruktura (komunikace pěší a vozidlové, parkoviště)
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- drobná řemeslná výroba
- zázemí výroby a skladů (šatny a hygienické vybavení, dílny údržby a garáže)
- ~~komerční občanská vybavenost~~ **občanské vybavení**
- administrativa
- izolační a ochranná zeleň
- vodní plochy a retenční nádrže dešťových vod

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- provozní plochy a objekty pro údržbu obce
 - stavební dvory a sklady
 - sběrný dvůr tříděného a ostatního odpadu
 - plochy specifické výroby
- Podmínka: dotčených orgánů státní správy (hygiena, doprava) a dodržení podmínek prostorového uspořádání

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- min. 2000 m² (platí pro nově oddělenou i původní parcelu)

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- max. 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- max. 9 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. 50 % plochy pozemku
- max. zastavěná plocha objektu je 500 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 30 % plochy pozemku

Upřesňující podmínky:

- maximální zastavěná plocha nesmí být násobně slučována
- rozsah podmíněně přípustného využití je do 25 % hlavního využití
- na pozemku může být více objektů spojených samostatnými chodbami nebo krytými koridory
- stavební čára na západní straně plochy se stanovuje na minimálně 10 m od plochy lesa

VV – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

WU – VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VŠEOBECNÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

plochy vodních nádrží a vodních toků s funkcí retenční, ekologickou, krajinotvornou, okrasnou a vodohospodářským využitím

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- doplnění ploch břehů mokřady, pokryvnými dřevinami (byliny), keři a vysokou zelení

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- přemostění nebo zatrubnění vodních toků
- vodohospodářské stavby a vodní díla, nezbytné terénní úpravy a zpevnění břehů
- revitalizace vodních toků
- trasové a jiné úpravy koryt potoků
- umožnění přístupu pro údržbu tj. úpravy pásma 6 m podél vodotečí a nádrží

Podmínka:

Podmínkou staveb a činností, které jsou uvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití je, že při nich nedojde k poškození nebo zničení VKP a systému ÚSES nebo narušení jeho kontinuity

Podmínky prostorového uspořádání

- u nových ploch určených k zástavbě bude případné oplocení umístěno 6 m od břehové čáry vodního toku nebo nádrže
- pro využití retence závlahových vod budou využity pouze nádrže ~~VV~~ **WU** 51 (u ČOV Nebřenice) a nádrž ~~VV~~ **WU** 53 (Na Petrových vrchách)
- stávající rybníky a vodní toky, kterými prochází ÚSES, nesmí být využívány pro potřeby zálivky golfového areálu
- retenční nádrž umístěná u ČOV v LBC 8 může být realizována jen za podmínky splnění ustanovení § 4, § 5, § 50 zák. č. 114/1992 Sb. a v žádném případě nesmí dojít ke snížení průtoku na Chomutovickém potoce, ani v suchém období
- hlavní retenční nádrž je podmíněně přípustná, musí splňovat podmínky obecné i zvláštní ochrany dle § 5, § 5a, § 49 zákona č. 114/1992 Sb.
- oplocování přírodních vodních ploch je vyloučeno

NZ, NZ-T, NZo, NSzo – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ **AP – ORNÁ PŮDA, AL – TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY**

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- ve volné krajině lze připustit pro obhospodařování zemědělské půdy, zejména ~~silážní žlaby, lehké odstranitelné seníky~~, přístřešky pro letní pastvu dobytka
- stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území (závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze aj.)
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky včetně využití pro chov ryb a vodní drůbeže
- související stavby pro veřejnou dopravní infrastrukturu, například účelové komunikace a polní cesty, pěší cesty, ~~cyklostezky~~ **cyklotrasy**, hipostezky s přírodě blízkým povrchem
- technická infrastruktura
- výsadba prvků smíšených ploch zeleně ~~NS~~ **MU** a ochranné zeleně (segregační) zeleně ZO
- rozšiřování ploch VKP a ÚSES

Podmínky prostorového uspořádání

- stavby a oplocení el. ohradníky nesmí být umísťovány do prvků ÚSES a VKP
- stavby a činnosti lze umístit do prvků VKP pouze za podmínky, že nedojde k jejich poškození
- ~~přístřešky pro letní pastvu dobytka mohou mít výšku max. 2,5 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu a zastavěnou plochu max. 25 m²~~
- ~~ostatní přípustné stavby mohou mít maximální výšku 4 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu a zastavěnou plochu max. 30 m²~~
- ~~Povoleny jsou přístřešky pro hromadnou dopravu, mohou mít maximální výšku 4,0 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu a zastavěnou plochu max. 0 m²~~
- oplocení v krajině v rámci pastevecké činnosti a jiné podobné činnosti – pomocí elektrických ohradníků (viz kap. 1f) odst.10) nebo dřevěnými bradly, nesmí bránit prostupnosti krajiny. Zajištění průchodu je povinen zajistit majitel pozemků nebo nájemce.
- hospodaření na zemědělských a zvláště u ploch ÚSES – omezit hnojení dle pravidel hospodaření ve zranitelných oblastech (nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu č. 262/2012 Sb.)
- změna kultury z orné půdy na pastviny a naopak mimo prostory VKP jsou povoleny
- na plochách ~~NZ-T~~ **AL** se navrhuje z důvodu vysokého spádu a vodní eroze trvalé zatravnění a protierozní meze
- pokud se v zemědělských plochách vyskytují plochy ÚSES a VKP, musí být zohledněny prvotně pravidla pro plochy ÚSES a VKP

Podmínky užívání zemědělských ploch

Území je ohroženo vodní erozí; pro jednotlivé kategorie se navrhují následující opatření:

- půdy ohrožené až silně ohrožené – opatření agrotechnická, protierozní meze:
na orné půdě se navrhuje vyloučení širokořádkových plodin, ale zároveň se doporučuje při pěstování úzkořádkových plodin používat protierozní technologie (vrstevnicové obdělávání, setí do mulče, mělké zpracování půdy, apod.), navrženy jsou protierozní meze s průlehem umístěné po vrstevnicích; tyto liniové prvky vytvoří trvalou překážku a přeruší příliš velké délky svahů – označení v grafické části ÚP ~~NZ-e~~ **je stanoveno překryvným značením, jež vymezuje hranice těchto ploch.**
- půdy silně ohrožené až nejohroženější – kombinace technických a organizačních opatření:
na plochách smíšených nezastavěného území ~~NS MU s indexem e (NSze)~~ **s příslušným překryvným značením, jež vymezuje hranice těchto ploch – protierozní,** budou uplatněny prvky zvyšující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozptýlená zeleň; je vyloučeno pěstování širokořádkových plodin, možné je pěstování víceletých plodin, např. jetele a vojtěšky; v místě erozních linií nutno vytvořit vsakovací zatravněné průlehy s rozptýlenou zelení, popř. příslušné půdní bloky nebo jejich části je doporučeno převést mezi trvalé travní porosty
- stávající trvalé travní porosty ~~NZ-T~~ **AL** musí být plně zachovány na ohrožených půdách
- **z důvodu vysoké eroze orné půdy je navrženo zatravnění ploch v lokalitách AL.51, AL.52, AL.53 a výsadba smíšené lesní zeleně Mu.e51 jako smíšené krajinné zeleně v lokalitě Na Stádlech**
- v plochách určených pro ÚSES a VKP musí být plně respektovány podmínky využití těchto ploch bez ohledu na kategorii zemědělského půdního fondu

NL – PLOCHY LESNÍ – PŘÍMĚSTSKÉ LESY S REKREAČNÍM VYUŽITÍM **LU – LESNÍ VŠEOBECNÉ**

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- pozemky určené k plnění funkce lesa PUPFL

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- lesní produkce v lesích hospodářských
- zeleň ploch územního systému ekologické stability – biokoridory, biocentra

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- revitalizace vodních toků a ploch
- umístění informačních a naučných systémů

- umístění odpočivných sezení a altánů na pěších trasách a cyklotrasách
- hrací a sportovní prvky u pěších cest a naučných stezek
- úpravy nádrží přírodních na Chomutovickém potoce, jejich rozšíření
- ~~liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, cyklostezky a cyklotrasy, pěší a naučné stezky~~
- liniové stavby dopravní infrastruktury, cyklotrasy, pěší a naučné stezky

Podmínka:

Podmínkou staveb a činností, které jsou uvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití je, že při nich nedojde k poškození nebo zničení VKP a systému ÚSES nebo narušení jeho kontinuity.

Druhou podmínkou zároveň pro umístění liniových staveb dopravní infrastruktury včetně všech typů pěších, cyklo a naučných tras je, že smí být využito jen stávajících lesních cest bez jakéhokoliv rozšiřování na úkor lesa.

Podmínky prostorového uspořádání

- hospodaření na plochách biokoridorů podléhá režimu ÚSES
- zásahy do lesních porostů z důvodu realizace golfu budou kompenzovány náhradním zalesněním orné půdy a vytvořením nových lesních porostů
- výsadba nových lesů ~~NL~~ LU musí zásadně vycházet z původní skladby stromů v území a musí být v souladu s lesním hospodářským plánem
- nepřípustné je jakékoliv oplocování mimo oplocování pasek (lesní školky a ochran stromů před okusem zvěří)
- na lesních komunikacích nebudou umístovány nové komunikace mimo cyklotrasy č. 11 Praha - Vídeň (po východním okraji ~~správného~~ řešeného území z Herinku do Křížkového Újezdce)
- ~~odpočivná sezení a altány musí být mimo stromové prostory o ploše max. 20 m² a výšce 3,5 m~~
- drobné stavby pro hospodaření v lesích které mohou mít maximální výšku 4,5 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu a zastavěnou plochu max. 30 m²
- zázemí a výdejny lesních školek do 55 m² a maximální výškou 5 m v nejvyšším bodě od rostlého terénu
- Orgán státní správy lesů paušálně a automaticky nesouhlasí s umístěním jednoduchých a drobných staveb podle nového Stavebního zákona ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa.

NS – PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

MU – SMÍŠENÉ KRAJINNÉ VŠEOBECNÉ

DRUHY PLOCH (index):

- **Smíšené krajinné všeobecné (MU)**
Plochy mohou zahrnovat pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, případně pozemky s přirozenými nebo přírodě blízkými ekosystémy.
- **Plochy smíšené krajinné – erozně ohrožené (MU.e)**
Ochrana proti eroznímu ohrožení území
- **Plochy smíšené krajinné – lesnictví extenzivní (MU.l)**
Lesnické využití, např. krajina s nesouvislými lesními porosty, lesíky a drobnými lesními porosty apod.
- **Plochy smíšené krajinné – přírodní priority (MU.p)**
Přírodní priority, zejména ochrana přírodních a přírodě blízkých společenstev, vymezení prvků ÚSES, zájmy ochrany krajinného rázu apod.
- **Plochy smíšené krajinné – vodohospodářské zájmy (MU.w)**
Např. ochrana vodních zdrojů apod.
- **Plochy smíšené krajinné – zemědělství extenzivní (MU.z)**
Zemědělské využití (zemědělská produkce na pozemcích zemědělského půdního fondu obvykle mimo intenzivní formy hospodaření).

~~p – v území je zastoupena mezi jinými přírodní funkce; ochrana přírody musí být respektována i v případně zastoupení dalších funkcí; zároveň jsou to pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, ÚSES lokálního charakteru a VKP~~

- ~~z~~ v území je zastoupena mezi jinými funkcemi zemědělské prvovýroby; nejedná se o intenzivní formy; v těchto územích plní zemědělství často i mimo produkční funkce nebo pastevectví
- ~~l~~ v území je zastoupena mezi jinými funkcemi lesní prvovýroby; nejedná se o intenzivní formy; v těchto územích plní lesnictví často i mimo produkční funkce; např. lesy rekreační; jedná se i o území okraje lesů a nevyužívané plochy ZPF u lesů, plochy pro lesnictví
- ~~v w~~ v území je zastoupena mezi jinými funkcemi vodohospodářská; mohou zde být např. ochranná pásma vodních zdrojů, což má vliv na omezení intenzivních forem zemědělské výroby
- ~~r~~ rekreace nepobytová se uplatňuje zejména v územích sloužících pro pěší turistiku, pobytové louky, přírodní plochy pro koupání, cyklistiku apod.
- ~~kh~~ území, kde jsou například patrné známky historických krajinných úprav, kde jsou arch. naleziště, historické památky, kde se odehrály významné historické události (bojiště) apod.
- ~~o~~ ochranná (izolační) a protierozní, v území je zastoupena přírodními a jinými prvky ke snížení erozního ohrožení a zvýšení retenčních schopností území (meze, příkopy, liniové porosty, rozptýlená zeleň, trvalé travní porosty aj.)

Plochy jsou označeny jedním indexem nebo více indexy v případě větší funkční různorodosti lokality.

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- nezastavitelné polyfunkční plochy
- zeleň nízká, střední a vysoká liniová
- vodní plochy a toky

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- přirozené louky nebo trvalé travní porosty (zemědělská produkce)
- meze (při jejich realizaci na meliorovaných plochách ZPF musí být meliorační systém zachován nebo upraven tak, aby nedošlo k narušení jeho funkce)
- břehové porosty, mokřady a jejich rozšiřování
- výsadba zeleně střední a vysoké lesního a nelesního typu (ekotony), aleje, solitéry

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- pozemky plnící funkci lesa (rozrostlé lesy)
- komunikace účelové (polní a lesní cesty)
- komunikace pěší a cyklotrasy, turistické a naučné stezky, hipostezky s přírodě blízkým povrchem
- pobytová louka
- hřiště a sportoviště bez trvalých staveb, hrací a sportovní prvky
- retenční nádrže dešťových a závlahových vod
- vodovodní řady pro čerpání závlahových vod
- systém odvodnění golfového hřiště
- výsadba sadů a vinic výsadba lesní zeleně
- ~~informační centra~~
- ~~kryté drobné stavby pro oddech a rekreaci (altán, odpočivné sezení atp.)~~
- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území
- technická infrastruktura včetně technických zařízení a staveb
- stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství
- obnova a rozšíření vodovodních nádrží na Chomutovickém potoce

Podmínka:

Podmínkou staveb a činností, které jsou uvedené v přípustném a podmíněně přípustném využití je, že při nich nedojde k poškození nebo zničení VKP a systému ÚSES nebo narušení jeho kontinuity

Podmínky prostorového uspořádání

- maximální celkový rozsah podmíněně přípustného využití včetně drobných staveb je do 5 % hlavního využití
- ~~pro drobné stavby pro rekreaci a oddech, případně informační centra platí:~~
 - ~~max. plocha do 25 m² při nemožnosti sdružování ploch~~
 - ~~max. výška zástavby 3,5 m od rostlého terénu.~~

- parkovací plochy a odstavná stání lze na plochách ~~NSp~~ **MU.p** zřídit pouze pro využití památkově chráněného Zámku Nebřenice a přilehlých staveb v ploše mezi areálem zámku ~~OM~~ **OK**, sportovními plochami OS 56, obytnou zástavbou ~~Bi~~ **BI** 57 a stávající cestou ze zámku na západ na severní straně
- výsadba nových biotopů a ekotonů musí zásadně vycházet z původní přirozené vegetace
- terénní úpravy, cesty a vedení inženýrských sítí pro golf nesmí poškodit VKP nebo prvky ÚSES
- zásahy do prvků ÚSES, výsadba lesů a veškeré zeleně bude provedeno na základě projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou a musí být před začátkem realizace odsouhlasena orgánem ochrany přírody a krajiny
- odvodnění golfového hřiště bude řešeno v maximální míře přirozenou konfigurací terénu, případně bude minimalizován počet výústních objektů z odvodnění golfového areálu do koryta vodního toku a uložení odvodňovacích potrubí do prostoru údolních niv tak, aby nedošlo k nevhodnému zásahu do VKP
- aplikace chemických a jiných látek (hnojiv atd.) v prostoru golfového areálu nebude negativně ovlivňovat VKP ze zákona a prvky ÚSES
- oplocování je ve volné krajině zakázáno mimo případů uvedených v kap 1.f) odst. 10).

K – MEZE MU.e – SMÍŠENÉ KRAJINNÉ EROZNĚ OHROŽENÉ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- krajinnotvorný prvek s protierozním účelem – mez s výsadbou střední a vysoké zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- terénní úpravy (průlehy)
- vodohospodářské stavby (odvodňovací příkopy, vodoteče)
- meliorace, meliorační zařízení
- polní, nezpevněné cesty
- umístění ohradníků nebo dřevěných bradel

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo přípustným využitím
- veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním využitím

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- šířka průlehu min. 3 – 4 m

MINIMÁLNÍ HLOUBKA:

- 30 – 50 cm

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- 90 % plochy pro meze

Upřesňující podmínky:

- je nutné plně respektovat meliorační zařízení a případné úpravy provádět v souladu se zák. č. 254/2001 v platném znění
- nesmí být zásadně narušen významný krajinný prvek
- nesmí být narušen systém ÚSES v krajině a jeho kontinuita
- délka nebo celistvost navržených v mezích může být upravena odborným projektem v dalších stupních včetně přesného umístění ve svahu
- průběh meze bude realizován z 50% na obou stranách sousedních pozemků dle místních podmínek

ZO – PLOCHY PRO ZELENĚ OCHRANNOU A IZOLAČNÍ ZELENĚ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- zeleň ochranná a krajinná
- zeleň liniová a izolační (segregační) mezi zástavbou a krajinou

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- technická infrastruktura – vedení inženýrských sítí v zemi
- protihluková zařízení (terénní úpravy a stěny)
- pěší a cyklistické cesty
- zařízení místního informačního systému

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- technické stavby a zařízení na inženýrských sítích
- městský mobiliář včetně přístřešků a altánů

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- velikost parcel bude upřesněna při návrhu výsadby, stanovuje se pouze šířka pásu 6 – 10 m podél zástavby a podél cest – 4 m
- max. plocha zastavění tech. zařízení, přístřešků, altánů – do 16 m²

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- min. 90 % plochy pozemku

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTŮ:

- 4,5 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech od rostlého terénu
- 3,5 m v nejvyšším bodě atiky plochých střech od rostlého terénu

Upřesňující podmínky:

- druhová skladba výsadby musí odpovídat původním rostlinným společenstvím
- pěší cesty mohou být nezpevněné, zpevněné pouze jako mlatové cesty
- plochy přípustného využití a pěších cest mohou být max. do 10 % hlavního využití každé lokality
- jižně od Chomutovic na plochách CHLÚ a dobývacího prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic je využití pro NSp **MU.p** podmíněně přípustné, prioritní je těžba stavebního kamene

ZS – ZELENĚ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ

ZZ – ZAHRADNÍ A SADOVÁ

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- pozemky vzrostlé zeleně v sídle, které se významně uplatňují v prostorovém utváření a obrazu sídla a nesmí být zastavěny

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- oddělující (segregační) zeleň mezi funkčními plochami a lokalitami v sídle
- zahrady soukromé užitkové, rekreační a okrasné
- vodní plochy
- izolační a protihluková zeleň
- oplocení
- nezbytné opěrné zídky a terénní úpravy
- chov hospodářského zvířectva mimo zastavěné a zastavitelné území (např. p. č. 215/3 a 218, k.ú. Chomutovice u Dobřejovic)

Podmínky prostorového uspořádání

- stávající plochy nedělit pod stanovené minimální limity podílů na pozemku
- je možné je rozšiřovat na úkor ostatního funkčního využití s výjimkou veřejně prospěšných staveb jako veřejné plochy nebo jako soukromé zahrady
- nezepevněné plochy schopné zasakování dešťů nesmí být zmenšovány rozlohou dle platných předpisů

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- umístování staveb, které souvisí nebo podmiňují bydlení na pozemcích rodinných domů ~~(dle § 79, odst. 2, písm. c zákona č. 183/2006 Sb.)~~

Podmínka:

- uvedené stavby nesmí být umístovány bez územního souhlasu (event. ohlášení nebo stav. povolení)

ÚSES – ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

LBC – lokální biocentrum

PŘÍPUSTNÉ:

- současné využití
- využití zajišťující přirozenou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
- revitalizace vodních toků

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské zařízení, ČOV atd., umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra

NEPŘÍPUSTNÉ:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocentra nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich
- rušivé činnosti jako umístování staveb, oplocení, odvodňování pozemků, regulace toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné
- El. ohradníky, dřevěná bradla ani přechodové prvky nesmí být v plochách ÚSES a v plochách VKP.
- na všech plochách ÚSES platí stavební uzávěra pro nové stavby
- zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení objemu, kapacity, zvýšení dopravního zatížení s výjimkou opatření šetřící životní opatření
- jakékoliv zhoršení migrační prostupnosti.

LBK – lokální biokoridor

PŘÍPUSTNÉ:

- současné využití
- využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu, přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
- revitalizace vodních toků

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo, vodohospodářské zařízení, ČOV atd., umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru

NEPŘÍPUSTNÉ:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umísťování staveb, oplocení, odvodňování pozemků, regulace toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných
- El. ohradníky, dřevěná bradla ani přechodové prvky nesmí být v místech průchodu ÚSES krajinou nebo plochách VKP
- na všech plochách ÚSES platí stavební uzávěra pro nové stavby
- zákaz rekonstrukcí stávajících staveb, které by znamenaly zvýšení objemu, kapacity, zvýšení dopravního zatížení s výjimkou opatření šetřící životní opatření
- jakékoliv zhoršení migrační prostupnosti.

NT – PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ **GU – TĚŽBA VŠEOBECNÁ**

Podmínky využití plochy

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

- plochy povrchové těžby lomu (dobývací prostor DP 70402)
- plochy technologického zařízení pro těžbu a zpracování kamene

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ:

- plochy a pozemky pro skrývku zeminy
- plochy a pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů
- pozemky pro rekultivaci
- pozemky a stavby související dopravní a technické infrastruktury
- účelové komunikace a odstavné plochy
- stavby pro správu a provoz lomu včetně hygienického zařízení a šaten
- protihlukové valy
- zeleň krajinná, ochranná a izolační
- prvky VKP a ÚSES

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ:

- zařízení a stavby pro stravování a ubytování pracovníků
- opravy a garáže nákladních a osobních automobilů
- prodejní sklady a skladovací plochy včetně dopravních ploch pro zákazníky
- ohraničení bezpečnostním systémem a oplocením lomu
- rekultivace ploch CHLÚ, dobývacího prostoru a vyhrazeného ložiska kamene bude probíhat dle schváleného nebo aktualizovaného Plánu rekultivace dle stavu území, poznatkům a postupům ochrany přírody a krajiny v platné legislativě v době ukončení činností v lomu.
Podmínkou pro výjimečně přípustné využití je souhlas organu ochrany přírody a krajiny, báňského úřadu i obce.

Podmínky prostorového uspořádání

MINIMÁLNÍ VELIKOST PARCELY:

- plocha lomu je dána vymezením plochou ~~NT~~ **GU** v Hlavním výkrese č. 1.3. a nesmí být překročena

MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OBJEKTU:

- objekty pro správu a zaměstnance lomu a objekty výjimečně přípustného využití mohou mít max. výšku 11 m v nejvyšším bodě šikmých a tvarovaných střech nebo 9,5 m v nejvyšším bodě atik plochých střech

MAXIMÁLNÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA:

- max. zastavěná plocha objektu je do 400 m² (neplatí pro technologická zařízení)

MINIMÁLNÍ PLOCHA ZELENĚ:

- musí být plně zachována již rekultivovaná plocha bez jakéhokoli využití

Upřesňující podmínky:

- v celém chráněném ložiskovém území (CHLÚ 0281000) platí omezení činností a využití území dle platné legislativy (horní zákon)
- veškeré funkční využití, stavby, plochy a zásahy v lomu musí být schváleny příslušným báňským úřadem
- jižně od Chomutovic na plochách CHLÚ a dobývacího prostoru lomu Chomutovice u Dobřejovic je využití pro NSpv podmíněně přípustné, prioritní je těžba stavebního kamene
- rozsah podmíněně přípustných ploch je do 10 % plochy ~~NT~~ **GU**
- objekty mohou být spojovány jednopodlažními chodbami nebo zastřešenými koridory
- všechny objekty, plochy a zařízení hlavního, přípustného a výjimečně přípustného využití musí být umístěny na ploše lomu v jeho nejnižší úrovni, v návaznosti na účelovou komunikaci k lomu

1. ~~ch~~ g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I UPLATNĚNÍ PŘEDKUNÍHO PRÁVA
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH ASANACÍ

a) VD – VPS dopravní infrastruktury

~~WT 1~~ — neobsazeno

~~WT 2~~ - **VD.1** koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BV.51

~~WT 3~~ — koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality ~~Bi~~ **BI**.51

~~WT 4~~ - **VD.2** koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality ~~Bi~~ **BI**.52 a BV.52

~~WT 5~~ - **VD.3** koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality ~~Bi~~ **BI**.53a a BI.53b

~~WT 6~~ — koridor nové přeložky komunikace III/00320 včetně technických sítí v Nebřenicích

~~WT 7~~ - **VD.4** koridor místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice - západ

~~WT 8~~ - **VD.5** koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice střed a východ (plochy ~~SM~~ **SU**, ~~Bi~~ **BI**, SV, ~~SK~~, OS)

~~WT 9~~ - **VD.6** koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice sever (plocha ~~Bi~~ **BI**.54)

~~WD 1~~ — neobsazeno

~~WD 2~~ - **VD.7** polní a pěší cesta Popovičky - Modletice

~~WD 3~~ - **VD.8** polní a pěší cesta Popovičky – Herink

~~WD 4~~ — neobsazeno

~~WD 5~~ — neobsazeno

~~WD 6 — neobsazeno~~

~~WD 7 — neobsazeno~~

~~WD 8 - VD.9~~ polní, pěší a cyklistická cesta Popovičky - Předboř

~~WD 9 - VD.10~~ polní, pěší a cyklistická cesta Chomutovice – Předboř

~~WD 10 — neobsazeno~~

~~WD 11 - VD.11~~ přeložka polní a pěší cesty Nebřenice – Křížkový Újezdec

~~WD 12 - VD.12~~ cyklistická stezka č. 11 Praha – Vídeň dle ZÚR Středočeského kraje

~~VD 13- -napojení lokality BI.51b novou místní komunikací~~

b) VT – VPS technické infrastruktury

~~WTi 1 - VT.1~~ rozšíření ČOV Chomutovice, plocha Ti ~~TU.51~~

~~WTi 2 - VT.2~~ koridor pro technické sítě spojující Popovičky, Chomutovice, Nebřenice (voda, zemní plyn, el. energie, datové a telekomunikační sítě)

~~WTi 3 ————— nová ČOV (Ti 52) pro Nebřenice~~

~~WTi 4 ————— neobsazeno~~

~~WTi 5 ————— trasa přivaděče zemního plynu pro Nebřenice~~

~~WTi 6 ————— neobsazeno~~

~~WTi 7 ————— neobsazeno~~

~~WTi 8 - VT.3~~ nová trafostanice TS ~~TU.11~~ u lokality Ti ~~TU.51~~

~~WTi 9 ————— nová trafostanice TS 9 u lokality BV 53~~

~~WTi 10 ————— nová trafostanice TS 19 u lokality Ti 52~~

~~WTi 11 — VT.4~~ nová trafostanice TS ~~TU.17~~ u lokality Bi ~~BI.58~~

~~WTi 12 - VT.5~~ nová trafostanice TS ~~TU.16~~ u lokality SM ~~52 BI.61~~

~~WTi 13 - VT.6~~ nová trafostanice TS ~~TU.15~~ u lokality Bi ~~BI.61~~

~~WTi 14 ————— nová trafostanice TS 14 u lokality Bi ~~BI.60~~~~

~~WTi 15 ————— nová trafostanice TS 23 u lokality OV 52~~

~~WTi 16 ————— nová trafostanice TS 20 u lokality zámek Nebřenice~~

~~WTi 17 - VT.7~~ nová trafostanice TS ~~TE.21~~ u lokality Bi ~~BI.56~~

~~WTi 19 - VT.8~~ nová trafostanice TS ~~TU.26~~ v lokalitě Ti ~~BI.54~~

~~WTi 18 - VT.9~~ nová trafostanice ~~TU.18~~ u lokality ~~SU.52~~

~~WTi 20 ————— nová trafostanice TS 25 v lokalitě TI 53~~

~~WTi 21 ————— trasa přivaděče pitné vody Nebřenice — Bartošky~~

~~WTi 6 - VT.10~~ nová trafostanice ~~TU.27~~ u lokality ~~OS.57~~

~~1.g) VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VYVLASTNIT dle § 170 SZ~~

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

a) TECHNICKÉ KORIDORY (společné trasy dopravy a technických sítí)

- WT 1 — neobsazeno
- WT 2 — koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality BV 51
- WT 3 — koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality Bi 51
- WT 4 — koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality Bi 52 a BV 52
- WT 5 — koridor pro místní komunikaci a technické sítě napojení lokality Bi 53A a Bi 53B
- WT 6 — koridor nové přeložky komunikace III/00320 včetně technických sítí v Nebřenicích
- WT 7 — koridor místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice — západ
- WT 8 — koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice střed a východ (plochy SM, Bi, SV, SK, OS)
- WT 9 — koridory místní komunikace a napojení území technickými sítěmi Nebřenice sever (plocha Bi 54)

b) KORIDORY A PLOCHY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

- WD 1 — neobsazeno
- WD 2 — polní a pěší cesta Popovičky — Modletice
- WD 3 — polní a pěší cesta Popovičky — Herink
- WD 4 — neobsazeno
- WD 5 — neobsazeno
- WD 6 — neobsazeno
- WD 7 — neobsazeno
- WD 8 — polní, pěší a cyklistická cesta Popovičky — Předboř
- WD 9 — polní, pěší a cyklistická cesta Chomutovice — Předboř
- WD 10 — neobsazeno
- WD 11 — přeložka polní a pěší cesty Nebřenice — Křížkový Újezdec
- WD 12 — cyklistická stezka č. 11 Praha — Vídeň dle ZÚR Středočeského kraje

c) KORIDORY A PLOCHY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

- WTi 1 — rozšíření ČOV Chomutovice, plocha Ti 51
- WTi 2 — koridor pro technické sítě spojující Popovičky, Chomutovice, Nebřenice (voda, zemní plyn, el. energie, datové a telekomunikační sítě)
- WTi 3 — nová ČOV (Ti 52) pro Nebřenice
- WTi 4 — neobsazeno
- WTi 5 — trasa přivaděče zemního plynu pro Nebřenice
- WTi 6 — neobsazeno
- WTi 7 — neobsazeno

WTi 8 — nová trafostanice TS 11 u lokality Ti 51
 WTi 9 — nová trafostanice TS 9 u lokality BV 53
 WTi 10 — nová trafostanice TS 19 u lokality Ti 52
 WTi 11 — nová trafostanice TS 17 u lokality Bi 58
 WTi 12 — nová trafostanice TS 16 u lokality SM 52
 WTi 13 — nová trafostanice TS 15 u lokality Bi 61
 WTi 14 — nová trafostanice TS 14 u lokality Bi 60
 WTi 15 — nová trafostanice TS 23 u lokality OV 52
 WTi 16 — nová trafostanice TS 20 u lokality zámek Nebřenice
 WTi 17 — nová trafostanice TS 21 u lokality Bi 56
 WTi 18 — neobsazeno
 WTi 19 — nová trafostanice TS 26 v lokalitě Ti 54
 WTi 20 — nová trafostanice TS 25 v lokalitě TI 53
 WTi 21 — trasa přivaděče pitné vody Nebřenice — Bartošky

c) VP – VPS veřejného prostranství

VP1 - PU.51 Za stodolou (Popovičky), veřejné prostranství s navazující zelení ZP
 VP2 - PU.52 Chomutovice – západ, veřejné prostranství s novou parkovou zelení ZP.54
 VP3 - ZP.55 Na Stádlech (Comutovice), veřejná s parkovou úpravou navazující na zeleň a les podél Chomutovického potoka
 VP4 - PU.53 Nebřenice – sever, veřejné prostranství
 VP5 - PU.54 Na Petrových vrchách – východ (Nebřenice,) veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení
 VP6 - PU.55 Nebřenice – východ, veřejné prostranství s parkovou zelení
 VP7 - PU.57 Nebřenice - střed, veřejné prostranství s doprovodnou zelení
 VP8 - PU.58 Nebřenice - střed, veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou zelení
 VP10 - PU.59 Nebřenice – jih, veřejné prostranství s parkovou zelení
 VP11 - PU.60 Na Radimvce (Nebřenice), veřejné prostranství s dětským hřištěm a doprovodnou parkovou zelení

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

a) ~~Opatření ke zvyšování retenčních schopností území~~
~~(vodní nádrže na k.ú. Chomutovice, u Nebřenic)~~

d) VN – VPS/VPO sloužící ke snižování nebezpečí v území

~~WR - neobsazeno~~ VN.1 mez na ploše MU.e Popovičky - západ
~~WR - retenční nádrž závlahových vod, plocha VV 53~~ VN.2 mez na ploše MU.e Popovičky - západ
~~WR - retenční a vyrovnávací nádrž, plocha VV 51~~ VN.3 mez na ploše MU.e Chomutovice západ
 VN.4 - mez na ploše MU.e Chomutovice - západ

- VN.5 - mez na ploše MU.e Nebřenice – východ
- VN. 6 - mez na ploše MU.e Chomutovice - východ
- VN. 7 - mez na ploše MU.e Popovičky - východ
- VN.8 - mez na ploše MU.e Popovičky – východ
- VN.9 plocha výsadby vysoké zeleně lesního typu na ploše Mu.e51 Popovičky – západ

b) Založení prvků ÚSES

e) VU – VPS sloužící pro vytváření prvků územního systému ekologické stability

- ~~WU~~ VU.1 - lokální biokoridor LBK 36 „Chomutovický potok v Chomutovicích a Popovičkách“
- ~~WU~~ VU.2 - lokální biocentrum LBC 5 „Chomutovice“
- ~~WU~~ VU.3 - lokální biocentrum LBC 7 „U lomu“
- ~~WU~~ VU.4 - lokální biokoridor LBK 36a „Chomutovický potok v Nebřenicích – západ“
- ~~WU~~ VU.5 - lokální biokoridor LBK 36b „Chomutovický potok v Nebřenicích – východ“
- ~~WU~~ VU.6 - lokální biocentrum LBC 8 „Nebřenice – sever“
- ~~WU~~ VU.7 - lokální biocentrum LBC 9 „Nebřenice – jih“
- ~~WU~~ VU.8 - lokální biokoridor LBK 35 – Nebřenice - jih
- ~~WU~~ VU.9 - lokální biokoridor LBK 37 – Chomutovice - západ
- ~~WU~~ VU.10 - lokální biokoridor LBK 40 – východ Chomutovic a Popoviček
- ~~WU~~ VU.11 - lokální biokoridor LBK 41 – Popovičky – východ
- VU.12 - lokální biokoridor LBK 29 – Nebřenice – jih, Čenětice

f) VB – VPS stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu

V území nejsou nárokovány žádné stavby a opatření tohoto druhu, nejsou v ÚP vymezeny.

g) VA - Asanace území

Územní plán opatření tohoto druhu neobsahuje.

1.h) ~~VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO dle § 101 SZ~~

a) Veřejná prostranství a veřejná zeleň

označení	veřejně prospěšná stavba	v čí prospěch předkupní právo	katastrální území	čísla pozemků
PP-04	PV PU 51 – Za stodolou – veřejné prostranství s navazující veřejnou zelení ZV 53	Obec Popovičky	Popovičky	19/3, 20, 21, 82/21,

PP 02	PV PU 52 — Chomutovice — západ, veřejné prostranství s novou veřejnou zelení ZV 54	Obec Popovičky	Chomutovice	78/4
PP 03	ZV ZP 55 — Veřejná zeleň Na Stádlech navazující na zeleň a les Chomutovického potoka	Obec Popovičky	Chomutovice	78/19
PP 04	PV PU 53 — Nebřenice — sever, veřejné prostranství a veřejná zeleň	Obec Popovičky	Chomutovice	413/19
PP 05	PV PU 54 — Na Petrových vrchách — východ, veřejné prostranství a veřejná zeleň	Obec Popovičky	Chomutovice	457/21, 49
PP 06	PV PU 55 — Nebřenice „Nové centrum“, veřejné prostranství a veřejná zeleň	Obec Popovičky	Chomutovice	413/2
PP 07	PV PU 56 — Nebřenice střed, veřejné prostranství a veřejná zeleň	Obec Popovičky	Chomutovice	413/2, 413/8
PP 08	PV PU 57 — Nebřenice východ, veřejné prostranství a veřejná zeleň	Obec Popovičky	Chomutovice	413/2
PP 09	PV PU 58 — Nebřenice „Nové centrum“, veřejné prostranství a veřejná zeleň	Obec Popovičky	Chomutovice	413/2
PP 10	PV PU 59, 60 — Nebřenice jih, veřejné prostranství a veřejná zeleň	Obec Popovičky	Chomutovice	413/2, 55, 73, 72; 439/32; 470/1

b) Veřejné občanské vybavení

označení	veřejně prospěšná stavba	v čí prospěch předkupní právo	katastrální území	čísla pozemků
PO 1	neobsazeno			
PO 2	neobsazeno			
PO 3	neobsazeno			

1.i) 1.h) KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ

Krajský úřad Středočeského kraje ve svém stanovisku (č.j. 130663/02013/KUSK, 3.9.2013) k návrhu zadání ÚP Popovičky dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. vyloučil významný vliv ÚP samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Nepředpokládá ani narušení nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních památek, neboť zmíněné fenomény se v řešeném území nevyskytují.

Kompenzační opatření z výše uvedených důvodů nejsou předepsány ani navrhovány.

1.j) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY

1. VÝROKOVÁ ČÁST

—	TEXTOVÁ ČÁST	str.
1.1.	Textová část územní plánu	103
—	GRAFICKÁ ČÁST	
1.2.	Výkres základního členění území	1 : 5 000 12 FA4
1.3.	Hlavní výkres	1 : 5 000 12 FA4

1.4.	Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000	12 FA4
1.5.	Doprava	1 : 5 000	12 FA4
1.6.	Vodní hospodářství	1 : 5 000	12 FA4
1.7.	Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000	12 FA4
1.8.	Zemní plyn	1 : 5 000	12 FA4
1.9.	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000	12 FA4
1.10.	Výkres stanovení pořadí změn v území	1 : 5 000	12 FA4
1.11.	Koordinační výkres	1 : 5 000	15 FA4
1.12.	Širší vztahy	1 : 5 000	12 FA4
1.13.	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000	12 FA4

PŘÍLOHA:

P1: ~~Srovnávací tabula změn textového a grafického značení ploch ve Změně č.1 oproti platnému znění ÚP~~

P:2 ~~Srovnávací text~~

ČÁST 2

2.a) ČLENĚNÍ ÚZEMÍ PODLE PŘEVAŽUJÍCÍHO CHARAKTERU ÚZEMÍ

Ve Změně č.1 ÚP nevznikla přímá potřeba využití.

2.b) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

Bylo doplněno pro zpřesnění vymezení zastavitelného území ve výkresech č. 1.3 až 1.8, č. 2.5. Hranice tvoří obalovou křivku zastavěného a zastavitelného území jednotlivých sídel.

2.c) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ VČETNĚ PODMÍNEK JEHO VYUŽITÍ

Rezerva R 1 vymezuje koridor pro případnou přeložku komunikace III/00320 v oblasti zastavěného území Popoviček a Chomutovic východním směrem. Součástí rezervy je i nové napojení obcí na přeloženou komunikaci formou doplnění nové části silnice III/00319 Popovičky - Herink. Přeložka bude sloužit ke snížení hluku a imisí z tranzitní dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu. Podmínkou pro prověření potřeby a případné realizace je vyhodnocení dopravního zatížení včetně vlivu dopravy na území obcí (hygiena životního prostředí a zdraví) po realizaci zástavby v Nebřenicích na min. 85 % ploch zastavitelných ploch včetně golfového hřiště.

2.b) 2.d) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI PLÁNOVACÍ SMLOUVOU

ÚP nevymezuje plochy a koridory s podmínkou plánovací smlouvy.

2.c) 2.e) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

ÚP nevymezuje nové plochy a lokality a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách využití území podmíněno zpracováním územních studií. Nadále je ale platná Územní studie Nebřenice schválená 16.4.2012 a s ověřenou aktuálností ze dne 21.9.2020 pod č.17438907 dle Evidence územně plánovaném činnosti v ČR.

2.d) 2.f) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU

ÚP vymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách využití podmíněno vydáním regulačního plánu.

Územní plán Popoviček stanovuje jako podmínku využití území 3 regulační plány, které budou všechny zpracovány z podnětu do 31.12.2031 od vydání územního plánu a nebudou nahrazovat žádné územní rozhodnutí.

RP1 POPOVIČKY - ZÁPAD

Územní plán Popoviček stanovuje jako podmínku využití území Popovičky - západ (plochy BV52, BI52, ~~PV~~ PU.51, ~~OM~~ OK.52) vydání Regulačního plánu RP1 Popovičky - Západ z podnětu.

Lhůta pro vydání RP1 se stanovuje do 5-ti let od vydání územního plánu. 31.12.2031.

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP1 POPOVIČKY - ZÁPAD

Obsah zadání, které obsahuje zejména:

- a) vymezení řešeného území
- b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
- c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
- d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
- e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
- g) požadavky na asanace
- h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
- i) ~~výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí~~
- j) případné požadavky na plánovací smlouvu ~~a dohodu o parcelaci~~
- k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Území řešené regulačním plánem se nachází na severozápadním okraji Popoviček mezi ulicemi Ke Kostelu na severu a Na Stádlech na jihu. Je složena z ploch BV52 Bydlení v rodinných domech - venkovské na západní straně do volné krajiny a na východní straně z ploch BI52 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské, ~~PV~~ **PU.51** Veřejné prostranství a ~~OM~~ **OK.52** Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. Západní stranu doplňuje pás zeleně ochranné a izolační jako segregáčn zeleň mezi sídlem a krajinou. Vymezení řešeného území je graficky vyznačeno ve výkresu č. 1.2. Výkres základního členění území a ve výkresu č. 1.3. Hlavní výkres.

Celková plocha řešeného území je cca 3,78 ha.

Hranice řešeného území mohou být překročeny zejména z důvodu napojení veřejné dopravní a technické infrastruktury.

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Regulační plán bude respektovat využití ploch územním plánem a v řešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro trasy dopravní a technické infrastruktury a staveb s nimi spojených.

V jednotlivých funkčních plochách budou v obytné zástavbě vymezeny pozemky pro bydlení, pozemky pro veřejná prostranství včetně pěších cest a pro občanskou vybavenost komerčního typu. Pozemky budou vymezeny tak, aby byly hranice řešeného pozemku byly identifikovatelné (např. spojnice lomových bodů pozemku, poloměry oblouků).

c) POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB

Struktura nové obytné zástavby bude vycházet z regulativů stanovených v ÚP Popovičky (Textová část ÚP, kap 1.f) a z aktuálně platného geodetického výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území s návazností na okolí:

- 1) Z důvodu návaznosti na stávající zástavbu obce a přechodu zástavby sídla do krajiny povolena pouze zástavba samostatnými (solitárními) rodinnými domy, nejsou povoleny dvojdomy nebo řadová a hnízdová zástavba.
- 2) Platí ustanovení ÚP, že každý rodinný dům může mít pouze jednu bytovou jednotku na stanovené minimální parcelu.
- 3) V souladu s regulativy ÚP budou upřesněny velikosti všech pozemků, výška zástavby, RP stanoví zastavitelnou a nezastavitelnou část pozemků při dodržení procentního podílu zastavitelných, zpevněných a zelených ploch na jednotlivých pozemcích. Zásadně musí být zachován alespoň minimální podíl zeleně na každém pozemku, vždy může být větší.
- 4) Regulační plán navrhne uliční čáru jako stavební čáru pevnou, stavební čáry ostatní

budou stanoveny jako stavební čáry nepřekročitelné.

- 5) Regulační plán vymezí trasu nové komunikace a pěší cesty včetně profilu komunikace (šířka, výškové uspořádání, zeleň).
- 6) Regulační plán určí dle potřeby podrobnější regulační prvky:
 - 5.a) tvar střechy hlavní
 - 5.b) tvar střechy vedlejší (pokud bude)
 - 5.c) sklon střechy šikmé nebo rovná (u rovných uvést možnost ozelenění, pokud to bude vhodné)
 - 5.d) oplocení do ulice – nesmí být plnoplošné, stanovit druh a výšku podezdívky, sloupků, typ průhledné výplně a celkovou výšku plotu, možnost ozelenění, sjednotit vzhled ulice
 - 5.e) oplocení mezi zahradami stanovit jako průhledné, určit výšku, materiál sloupků a výplní
 - 5.f) určit vhodné materiály a barevnost fasád a střech nebo vyloučit nevhodné materiály (kovové a prosklené fasády nebo z plastových lamel, hliníkové šablony na střechu aj.
 - 5.g) upřesnit v souladu s ÚP chov drobného a hospodářského zvířectva
 - 5.h) veřejné prostranství ~~PV~~ **PU.51** nesmí být oplocováno i v návaznosti na ~~ZV~~ **Veřejnou zeleň ZP Zeleň parkovou a parkově upravenou** navazující na východní straně, která je zároveň VKP ze zákona – niva vodoteče. Oplocení dětského hřiště může být navrženo do výše 1,2 m průhledným oplocením. V rámci návrhu veřejného prostranství budou vymezeny plochy pro ~~veřejnou zeleň~~ **parkově upravenou zeleň**, dětské hřiště, zpevněné plochy, parkování, případné technické stavby aj.
 - 5.i) plocha ~~OM~~ **OK.552** musí být ze strany ~~PV~~ **PU.51** a případně i z ul. Na Stádlech volně přístupná.

d) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Z hlediska ochrany charakteru zástavby Popoviček a ochrany přírody a krajiny musí RP obsahovat základní pravidla pro využití území. Cílem je vytvoření nové části sídla Popovičky primárně určeného pro bydlení spojeného s veřejným prostranstvím a občanskou vybaveností tak, aby navazovala tato část odpovídajícím způsobem na stávající charakter zástavby.

- 1) zásadně dodržet výšku zástavby, aby nedošlo ke změně krajinného rázu a zakrytí z dálkových pohledů dominanty obce kulturní památky kostel sv. Bartoloměje
- 2) aby hmotově odpovídala nová zástavba stávající, je nutné dodržet způsob zástavby – soliterní RD a ostatní stanovené regulativy. Není povolen žádný intenzivnější způsob zástavby (řadová, dvojdomy, hnízdomá aj.)
- 3) ÚP stanovuje funkční využití ploch, v RP nesmí být nijak měněno nebo doplňováno (výrobní plochy, skladování, dopravní plochy pro nákladní automobily a garáže aj.) včetně staveb a zařízení zhoršující obytné a životní prostředí
- 4) Pro odpovídající obytné a životní prostředí musí být dodržena plocha zeleně na veřejném prostranství a ve veřejných prostorech (ulice). Lze upřesnit využití veřejného prostranství PV51 dle regulativů ÚP a dle zpřesňující výměry pro zeleň i pro parkování, umístění sběrného místa tříděných odpadů dětské hřiště atp.
- 5) Regulační plán stanoví podmínky a regulativy pro pás izolační a ochranné zeleně ZO na západní hranici řešeného území
- 6) Regulační plán stanoví druhovou skladbu dřevin v plochách izolační a ochranné zeleně ZO, veřejných prostranství a prostor tak, aby se zde nevyskytovaly nepůvodní, invazní a expanzivní druhy a nevhodné kultivary.
- 7) V ploše veřejné zeleně ~~PV~~ **PU 51** nesmí být uloženy trasy a stavby technické infrastruktury, ale mohou zde být realizovány opatření na zasakování nebo akumulaci srážkových vod.

Součástí řešení regulačního plánu musí být vyhodnocení záboru ZPF s doložením výkazu výměr, kultur a bonitovaných půdně regulační plány ekologických jednotek.

Podmínky využití území musí být v RP1 stanoveny tak, aby nedošlo ke snížení kvality životního prostředí a bydlení dle platných předpisů (hluk, vibrace, čistota ovzduší, půdy, vod aj.). Řešení RP1 nevyvolá potřebu zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a zjišťovací řízení. Řešené území nezasahuje do systému Natura (evropsky významné

lokality a ptačí oblasti) ani do územního systému ekologické stability nebo významného krajinného prvku.

e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

- 1) Bude nově řešen veřejný prostor (ulice) jako místní obousměrná komunikace typu C/A nebo C/B dle ÚP jako ~~o šíři 10–12 m~~ **v šíři 8-10 m** s ~~obousměrným~~ chodníkem a pásem zeleně o šířce 2 m tak, aby umožnila příjezd vozidel IZS, odvoz odpadu a příjezd rezidentů. Součástí budou parkovací stání návštěvníků.
- 2) Bude prověřeno napojení nové komunikace na systém místních komunikací tj. ul. Ke Kostelu a ul. Na Stádlech a budou navrženy případné potřebné úpravy.
- 3) Komunikace a parkovací stání budou navrženy v souladu s platnými právními předpisy včetně křižovatek se stávajícími komunikacemi, rozhledových poměrů, šířky komunikací a chodníků, odvodnění zasakováním a doplnění veřejným osvětlením.
- 4) Přes plochu BV52 bude upřesněna trasa pěší a cyklistické cesty o minimální šířce pozemku 4 m s veřejným osvětlením a způsobem zasakování srážkových vod.
- 5) Odstavná stání budou zajištěna dle ÚP na pozemcích RD min. 1 odstavné stání (na 1 byt) a 1 parkovací stání pro hosty. V ploše OV budou navržena parkovací stání dle uvažované kapacity podle platných předpisů.

Technická infrastruktura

1. Regulační plán bude respektovat stávající zařízení technické infrastruktury i jejich ochranná pásma, pokud je bude možné využít v rámci nového řešení území (kapacita, trasa, výškové uložení aj.).
2. Regulační plán navrhne systém zásobování pitnou vodou tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální zásobování pitnou vodou v obci dle ustanovení ÚP. Budou prověřeny místa napojení.
3. Regulační plán navrhne systém odvodu splaškových vod tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální systém likvidace splaškových vod zakončený stávající ČOV v obci dle ustanovení ÚP. Systém gravitační kanalizace s případným přečerpáním nebo tlakové kanalizace bude určen na základě geodetického zaměření území s návazností na okolí.
4. Součástí RP1 bude hydrogeologický průzkum a posouzení zasakování možnosti zasakování. Srážkové vody budou v maximální míře zasakovány nebo akumulovány na místě, neznemožňují-li to územně technické podmínky. To platí i pro zpevněné plochy veřejných prostranství. Pro využití srážkových vod je povinnost dle ÚP umístit na pozemcích RD podzemní akumulární nádrže a využívat vodu pro zálivku, bazény a event.. splachování WC.
5. Bude prověřena možnost napojení na stávající rozvody elektrické energie a využití nebo posílení stávající trafostanice v ploše ~~PV~~ **PU**51. Nové rozvody budou navrženy pouze jako zemní trasy s přípojkami pozemků.
6. Komunikační sítě budou navrženy dle stavu území a realizace nového vysílače v Nebřenicích nebo napojením na stávající síť v obci. Pokud bude napojení navrženo kabely, musí být provedeno jako zemní trasy.
7. Vytápění, vaření a ohřev teplé vody je primárně navrženo v ÚP na zemní plyn, Trasa řadu v území a přípojky pozemků budou navrženy z prověřeného místa napojení. Využití ekologicky šetrnějších zdrojů není možné ve stadiu RP kvantifikovat, ale je nutné mít ověřenou energetickou základnu.
8. V RP budou navrženy potřebné kapacity inženýrských sítí, napojovací místa a případné technické stavby na nich.
9. Regulační plán stanoví umístění nádob na komunální a tříděný odpad.

f) POŽADAVKY NA VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

- 1) Veřejně prospěšné stavby pro které lze pozemky vyvlastnit (nepožadují se parcelní čísla, katastr a vymezení, protože RP nenahrazuje územní řízení):
 - trasa přivaděče pitné vody v ulici

- splaškový kanalizační řad
 - zařízení a trasy pro likvidaci dešťových vod z veřejných prostor a prostranství
 - nové podzemní trasy el. vedení včetně veřejného osvětlení
 - trasa plynovodu zemního plynu
 - veřejné prostory včetně pěší a vozidlové komunikace a parkovacích míst
 - komunikační sítě (pokud budou vedeny v zemi)
- 2) Veřejně prospěšná opatření pro které lze uplatnit předkupní právo (s uvedením pro koho je zřizováno parcelní čísla, katastr a vymezení):
- veřejné prostranství ~~PV~~ **PU**51 včetně dětského hřiště
 - ochranná a izolační zeleň ZO jako krajinnotvorný prvek a prostor pro zasakování dešťových vod z polí na východní straně řešeného území

g) POŽADAVKY NA ASANACE

Požadavky na asanace nejsou, ale mohou být stanoveny v průběhu zpracování dokumentace.

h) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

- Požadavky na využití ploch BV520, BI52, PV51 a OM **OK**52 jsou stanoveny v textové části územního plánu Popoviček stejně jako celkové požadavky na řešení krajiny a veřejné infrastruktury.
- Případné požadavky z aktualizovaných územně analytických podkladů budou Prověřeny a řešeny v průběhu zpracování a projednávání RP1 stejně jako případné požadavky z aktualizovaných PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.
- Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany nebo nerostné suroviny.
- V rámci regulačního plánu budou zapracovány požadavky požární ochrany dle platných předpisů a to hlavně splněním parametrů komunikace pro hasičské vozy, přístupy ke stavbám a zajištěním dostatečného množství vody odpovídajícím profilem vodovodního řadu a osazením požárních hydrantů.
- Součástí RP bude vyhodnocení radonového rizika z dostupných geologických podkladů (nebude prováděn průzkum na místě).

i) VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, které regulační plán nahradí:

RP1 Popovičky – Západ z podnětu nenahrazuje žádné územní rozhodnutí.

j) PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Neuplatňují se žádné požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci, protože se nejedná o regulační plán na žádost.

k) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

Návrh regulačního plánu RP1 bude zpracován dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.

1) Návrh regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- Hlavní výkres M 1 : 500 nebo 1 : 1000
 - Výkres veřejně prospěšných staveb M 1 : 5 000 nebo 1 : 2000
 - Výkres veřejné infrastruktury M 1 : 500 nebo 1 : 1000
- (pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu)

- Výkres výsadby zeleně M 1 : 500 nebo 1 : 1000
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu nebo jako příloha u textové části)
- 2) Odůvodnění regulačního plánu
 - Textová část
 - Grafická část
 - Koordinační výkres M 1 : 500 nebo 1 : 1000
 - Výkres širších vztahů M 1 : 5000
 - Výkres záborů zemědělského půdního fondu M 1 : 1000 nebo 1 : 2000

RP2 CHOMUTOVICE - ZÁPAD

Územní plán Popoviček stanovuje jako podmínku využití území Chomutovice - západ (plocha BI.53A) vydání Regulačního plánu RP2 Chomutovice - Západ z podnětu.

Lhůta pro vydání RP2 se stanovuje do ~~5-ti let od vydání územního plánu~~ **31.12.2031**.

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP2 CHOMUTOVICE - ZÁPAD

Obsah zadání, které obsahuje zejména:

- a) vymezení řešeného území
- b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
- c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
- d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
- e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
- g) požadavky na asanace
- h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
- ~~i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí~~
- j) případné požadavky na plánovací smlouvu a ~~dohodu o parcelaci~~
- k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Území řešené regulačním plánem se nachází na jihozápadním okraji Chomutovic mezi zástavbou u ulic Petrovy vrchy na severu a Huntovické na jihu. Na východní straně navazuje na stávající historickou zástavbu Chomutovic, na západní straně přechází do volné krajiny. Řešené území tvoří větší proluku v zástavbě sídla a je určeno pro bydlení v rodinných domech – městské a příměstské, plocha BI53A. Západní stranu doplňuje pás zeleně ochranné a izolační jako segregáčnÍ zeleň mezi sídlem a krajinou. Vymezení řešeného území je graficky vyznačeno ve výkresu č. 1.2. Výkres základního členění území a ve výkresu č. 1.3. Hlavní výkres.

Celková plocha řešeného území RP2 je cca 3,02 ha. Do plochy RP2 nespádají 4 parcely (p.č. 141/12, 141/22, 141/23, 141/24 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic), které jsou napojeny jižní strany samostatnou komunikací z ul. Huntovická a jsou součástí plochy BI53B.

Hranice řešeného území mohou být překročeny zejména z důvodu napojení veřejné dopravní a technické infrastruktury.

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Regulační plán bude respektovat využití plochy územním plánem a v řešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro trasy dopravní a technické infrastruktury a staveb s nimi spojených..

V řešené ploše BI53A budou v obytné zástavbě vymezeny pozemky pro bydlení, pozemky pro veřejná prostranství a ochranou a izolační zeleň ZO. Současně bude vymezeno dopravní napojení mezi ul. Petrovy vrchy a Huntovická, z kterého bude napojena nová místní komunikace a případně další místní komunikace dle způsobu řešení využití plochy. Pozemky budou vymezeny tak, aby byly hranice řešeného pozemku byly identifikovatelné (např. spojnice lomových bodů pozemku, poloměry oblouků).

RP2 vymezí veřejné prostranství o výměře nejméně 5% řešené plochy. Do výměry veřejného prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace.

c) POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB

Struktura nové obytné zástavby bude vycházet z regulativů stanovených v ÚP Popovičky (Textová část ÚP, kap 1.f) a z aktuálně platného geodetického výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území s návazností na okolí:

- 1) Z důvodu návaznosti na stávající zástavbu obce a přechodu zástavby sídla do krajiny povolena pouze zástavba samostatnými (solitárními) rodinnými domy, nejsou povoleny dvojdomy nebo řadová a hnízdová zástavba.
- 2) Platí ustanovení ÚP, že každý rodinný dům může mít pouze jednu bytovou jednotku na stanovené na minimální parcelu.
- 3) Vzhledem k velikosti řešeného území je nutné dle § 7 vyhl. č. 501/2006 v platném znění navrhnout veřejné prostranství o rozloze 0,3 ha. Doporučuje se soustředěná plocha s veřejnou zelení, zpevněnými plochami a dětským hřištěm, event. městským mobiliářem
- 4) Řešení komunikací musí navázat na stávající ul. Petrovy vrchy a Huntovická a zároveň navázat na pěší a cyklistickou trasu Chomutovice – Herink vedenou v trase stávající polní cesty p.č. 480/1 k.ú. Chomutovice u Dobřejovic. Regulační plán vymezí trasy nových komunikací včetně profilu komunikací (šířka, výškové uspořádání, zeleň).
- 5) V souladu s regulativy ÚP budou upřesněny velikosti všech pozemků, výška zástavby, RP stanoví zastavitelnou a nezastavěnou část pozemků při dodržení procentního podílu zastavitelných, zpevněných a zelených ploch na jednotlivých pozemcích. Zásadně musí být zachován alespoň minimální podíl zeleně na každém pozemku, vždy může být větší..
- 6) Regulační plán navrhne uliční čáru jako stavební čáru pevnou, stavební čáry ostatní budou stanoveny jako stavební čáry nepřekročitelné..
- 7) Regulační plán určí dle potřeby podrobnější regulační prvky:
 - 7.a) tvar střechy hlavní
 - 7.b) tvar střechy vedlejší (pokud bude)
 - 7.c) sklon střechy šikmé nebo rovná (u rovných uvést možnost ozelenění, pokud to bude vhodné)
 - 5.d) oplocení do ulice – nesmí být plnoplošné, stanovit druh a výšku podezdívky, sloupků, typ průhledné výplně a celkovou výšku plotu, možnost ozelenění, sjednotit vzhled ulice
 - 7.e) oplocení mezi zahradami stanovit jako průhledné, určit výšku, materiál sloupků a výplní
 - 7.f) určit vhodné materiály a barevnost fasád a střech nebo vyloučit nevhodné materiály (kovové a prosklené fasády nebo z plastových lamel, hliníkové šablony na střechu aj.
 - 7.g) upřesnit v souladu s ÚP chov drobného a hospodářského zvířectva
 - 7.h) veřejné prostranství nesmí být oplocováno. Případné Oplocení dětského hřiště může být navrženo do výše 1,2 m průhledným oplocením. V rámci návrhu veřejného prostranství budou vymezeny plochy pro veřejnou zeleň, event.. dětské hřiště, zpevněné plochy, parkování, případné technické stavby na inženýrských sítích aj.

d) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Z hlediska ochrany charakteru zástavby Chomutovic a ochrany přírody a krajiny musí RP obsahovat základní pravidla pro využití území. Cílem je vytvoření nové části sídla Chomutovice primárně určeného pro bydlení spojeného s veřejným prostranstvím tak, aby navazovala tato část odpovídajícím způsobem na stávající charakter zástavby.

- 1) zásadně dodržet výšku zástavby, aby nedošlo ke změně krajinného rázu a dálkových pohledů
- 2) aby hmotově odpovídala nová zástavba stávající, je nutné dodržet způsob zástavby – soliterní RD a ostatní stanovené regulativy. Není povolen žádný intenzivnější způsob zástavby (řadová, dvojdomy, hnízdová aj.)
- 3) ÚP stanovuje funkční využití ploch, v RP nesmí být nijak měněno nebo doplňováno (výrobní plochy, skladování, dopravní plochy pro nákladní automobily a garáže aj.) včetně staveb a zařízení zhoršující obytné a životní prostředí
- 4) Pro odpovídající obytné a životní prostředí musí být dodržena ploch zelené na veřejném prostranství a ve veřejných prostorech (ulice). Lze upřesnit využití veřejného prostranství dle regulativů ÚP a dle zpřesňující výměry pro zeleň i pro parkování, umístění sběrného místa tříděných odpadů, dětské hřiště atp.
- 5) Regulační plán stanoví podmínky a regulativy pro pás izolační a ochranné zeleně ZO na západní hranici řešeného území
- 6) Regulační plán stanoví druhovou skladbu dřevin v plochách izolační a ochranné zeleně ZO, veřejných prostranství a prostor tak, aby se zde nevyskytovaly nepůvodní, invazní a expanzivní druhy a nevhodné kultivary.
- 7) V ploše veřejné zeleně veřejného prostranství nesmí být uloženy trasy technické infrastruktury, ale mohou zde být realizovány opatření na zasakování nebo akumulaci srážkových vod.

Součástí řešení regulačního plánu musí být vyhodnocení záboru ZPF s doložením výkazu výměr, kultur a bonitovaných půdně regulační plány ekologických jednotek.

Podmínky využití území musí být v RP2 stanoveny tak, aby nedošlo ke snížení kvality životního prostředí a bydlení dle platných předpisů (hluk, vibrace, čistota ovzduší, půdy, vod aj.). Řešení RP2 nevyvolá potřebu zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a zjišťovací řízení. Řešené území nezasahuje do systému Natura (evropsky významné lokality a ptáčích oblastí) ani do územního systému ekologické stability nebo významného krajinného prvku.

e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

- 1) Nové propojení ulic Petrovy vrchy a Huntovická bude nově řešen veřejný prostor (ulice) jako místní obousměrná komunikace typu C/A ~~nebo C/B dle ÚP jako o šíři 10–12 m~~ **v šíři 8-10 m** s oboustranným chodníkem a pásem zeleně o šířce 2 m tak, aby umožnila příjezd vozidel IZS, odvoz odpadu a příjezd rezidentů. Součástí budou parkovací stání návštěvníků.
- 2) nové místní komunikace v ploše BI53A budou řešeny jako veřejné prostory (ulice) Jako místní obousměrné komunikace typu C/B nebo D dle ÚP o šíři 8m. Vyjíměčně m mohou být navrženy jednosměrné komunikace typu D, ale jen do celkové délky 50 m.
- 3) Bude prověřeno napojení nové komunikace na systém místních komunikací tj. ul. Petrovy vrchy, ul. Huntovická a stávající polní cestu a budou navrženy případné potřebné úpravy.
- 4) Komunikace a parkovací stání budou navrženy v souladu s platnými právními předpisy včetně křižovatek se stávajícími komunikacemi, rozhledových poměrů, šířky komunikací a chodníků, odvodnění zasakováním a doplnění veřejným osvětlením.
- 5) Odstavná stání budou zajištěna dle ÚP na pozemcích RD min. 1 odstavné stání (na 1 byt) a 1 parkovací stání pro hosty.

Technická infrastruktura

- 1) Regulační plán bude respektovat stávající zařízení technické infrastruktury i jejich ochranná pásma, pokud je bude možné využít v rámci nového řešení území (kapacita, trasa, výškové uložení aj.).
- 2) Regulační plán navrhne systém zásobování pitnou vodou tj. řad(y) a přípojky

pozemků s povinností napojit se na centrální zásobování pitnou vodou v obci dle ustanovení ÚP. Budou prověřeny místa napojení..

- 3) Regulační plán navrhne systém odvodu splaškových vod tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální systém likvidace splaškových vod zakončený stávající ČOV v obci dle ustanovení ÚP. Systém gravitační kanalizace s případným přečerpáním nebo tlakové kanalizace bude určen na základě geodetického zaměření území s návazností na okolí.
- 4) Součástí RP1 bude hydrogeologický průzkum a posouzení zasakování možnosti zasakování. Srážkové vody budou v maximální míře zasakovány nebo akumulovány na místě, neznemožňují-li to územně technické podmínky. To platí i pro zpevněné plochy veřejných prostranství. Pro využití srážkových vod je povinnost ÚP umístit na pozemcích nových RD podzemní akumulární nádrže a využívat vodu pro zálivku, bazény a event. splachování WC.
- 5) Bude prověřena možnost napojení na stávající rozvody elektrické energie a využití nebo posílení stávající trafostanice v ploše ZV ZP55. Nové rozvody budou navrženy pouze jako zemní trasy s přípojkami pozemků.
- 6) Komunikační sítě budou navrženy dle stavu území a realizace nového vysílače v Nebřenicích nebo napojením na stávající síť v obci. Pokud bude napojení navrženo kabely, musí být provedeno jako zemní trasy.
- 7) Vytápění, vaření a ohřev teplé vody je primárně navrženo v ÚP na zemní plyn, Trasa řadu v území a přípojky pozemků budou navrženy z prověřeného místa napojení. Využití ekologicky šetrnějších zdrojů není možné ve stadiu RP kvantifikovat, ale je nutné mít ověřenou energetickou základnu.
- 8) V RP budou navrženy potřebné kapacity inženýrských sítí, napojovací místa a případné technické stavby na nich.
- 9) Regulační plán stanoví umístění nádob na komunální a tříděný odpad.

g) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

- 3) Veřejně prospěšné stavby pro které lze pozemky vyvlastnit (nepožadují se parcelní čísla, katastr a vymezení, protože RP nenahrazuje územní řízení):
 - trasa přivaděče pitné vody v ulici
 - splaškový kanalizační řad
 - zařízení a trasy pro likvidaci dešťových vod z veřejných prostor a prostranství
 - nové podzemní trasy el. vedení včetně veřejného osvětlení
 - trasa plynovodu zemního plynu
 - veřejné prostory včetně pěší a vozidlové komunikace a parkovacích míst
 - komunikační sítě (pokud budou vedeny v zemi)
- 4) Veřejně prospěšná opatření pro které lze uplatnit předkupní právo (s uvedením pro koho je zřizováno parcelní čísla, katastr a vymezení):
 - veřejné prostranství včetně dětského hřiště
 - ochranná a izolační zeleň ZO jako krajinnotvorný prvek a prostor pro zasakování dešťových vod z polí na východní straně řešeného území

g) POŽADAVKY NA ASANACE

Požadavky na asanace nejsou, ale mohou být stanoveny v průběhu zpracování dokumentace.

- h) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
- Požadavky na využití ploch BI53A a ZO jsou stanoveny v textové části územního plánu Popoviček stejně jako celkové požadavky na řešení krajiny a veřejné infrastruktury.
 - Případné požadavky z aktualizovaných územně analytických podkladů budou prověřeny a řešeny v průběhu zpracování a projednávání RP2 stejně jako případné požadavky z aktualizovaných PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.

- Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany nebo nerostné suroviny.
- V rámci regulačního plánu budou zapracovány požadavky požární ochrany dle platných předpisů a to hlavně splněním parametrů komunikace pro hasičské vozy, přístupy ke stavbám a zajištěním dostatečného množství vody odpovídajícím profilem vodovodního řádu a osazením požárních hydrantů.
- Součástí RP bude vyhodnocení radonového rizika z dostupných geologických podkladů (neбудe prováděn průzkum na místě).

i) VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, které regulační plán nahradí:

RP2 Chomutovice – Západ z podnětu nenahrazuje žádné územní rozhodnutí.

j) PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Neuplatňují se žádné požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci, protože se nejedná o regulační plán na žádost.

k) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

Návrh regulačního plánu RP2 bude zpracován dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.

3) Návrh regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- | | |
|--|---------------------------|
| - Hlavní výkres | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres veřejně prospěšných staveb | M 1 : 5 000 nebo 1 : 2000 |
| - Výkres veřejné infrastruktury
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu) | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres výsadby zeleně
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu nebo jako příloha u textové části) | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |

4) Odůvodnění regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- | | |
|--|--------------------------|
| - Koordinační výkres | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres širších vztahů | M 1 : 5000 |
| - Výkres záborů zemědělského půdního fondu | M 1 : 1000 nebo 1 : 2000 |

RP3 CHOMUTOVICE – JIH

Územní plán Popoviček stanovuje jako podmínku využití území Chomutovice - Jih (plocha BV.53) vydání Regulačního plánu RP3 Chomutovice - Jih z podnětu.

Lhůta pro vydání RP3 se stanovuje do ~~5-ti let od vydání územního plánu.~~ **31.12.2031.**

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU RP3 CHOMUTOVICE - JIH

Obsah zadání, které obsahuje zejména:

- a) vymezení řešeného území
- b) požadavky na vymezení pozemků a jejich využití
- c) požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb
- d) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
- e) požadavky na řešení veřejné infrastruktury
- f) požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření
- g) požadavky na asanace

- h) další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
- ~~i) výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí~~
- j) případné požadavky na plánovací smlouvu ~~a dohodu o parcelaci~~
- k) požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

a) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Území řešené regulačním plánem se nachází na jižním okraji Chomutovic mezi zástavbou podél ulice Huntovické, které sousedí s plochou BV53 bydlení v rodinných domech venkovské na severní a západní straně. Na severní straně je to historická zástavba obce, na západní straně novodobá zástavba po r. 1990. Na jižní straně přechází do volné krajiny. Na východní straně sousedí s údolní nivou Chomutovického potoka (významný krajinný prvek VKP 56b, zároveň Lokální biokoridor LBC 36 a lokální biocentrum LBC 7). Jižní hranice je doplněna segregační zelení ZO59 jako ochranná a izolační zeleň. Na východní straně je stejné oddělení od údolní nivy ochranou a izolační zelení ZO59, ale v širším pásu z důvodu zvýšené ochrany VKP potoka a systému ÚSES i z důvodu využití prudšího svahu. Vymezení řešeného území je graficky vyznačeno ve výkresu č. 1.2. Výkres základního členění území a ve výkresu č. 1.3. Hlavní výkres.

Celková plocha řešeného území RP3 je cca 1,16 ha..

Hranice řešeného území mohou být překročeny zejména z důvodu napojení veřejné dopravní a technické infrastruktury mimo východní hranice, kde nesmí dojít k žádnému narušení přírodních ploch.

b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ POZEMKŮ A JEJICH VYUŽITÍ

Regulační plán bude respektovat využití plochy územním plánem a v řešené ploše bude stanovovat podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro trasy dopravní a technické infrastruktury a staveb s nimi spojených..

V řešené ploše BV53 budou v obytné zástavbě vymezeny pozemky pro bydlení a pozemky pro ochranou a izolační zeleň ZO59. Současně bude vymezeno dopravní napojení z ul. Huntovická, z kterého bude napojena nová místní komunikace a případně další místní komunikace dle způsobu řešení využití plochy.

Pozemky budou vymezeny tak, aby byly hranice řešeného pozemku byly identifikovatelné (např. spojnice lomových bodů pozemku, poloměry oblouků).

c) POŽADAVKY NA UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB

Struktura nové obytné zástavby bude vycházet z regulativů stanovených v ÚP Popovičky (Textová část ÚP, kap 1.f) a z aktuálně platného geodetického výškopisného a polohopisného zaměření řešeného území s návazností na okolí:

- 1) Z důvodu návaznosti na stávající zástavbu obce a přechodu zástavby sídla do krajiny povolena pouze zástavba samostatnými (solitárními) rodinnými domy, nejsou povoleny dvojdomy nebo řadová a hnízdová zástavba.
- 2) Platí ustanovení ÚP, že každý rodinný dům může mít pouze jednu bytovou jednotku na stanovené na minimální parcelu. Zvážit možnost dvou bytových jednotek dvojnásobné výměře parcely s jedním vstupem a vjezdem, pouze s napojením a měřením technické infrastruktury a za dodržení všech ostatních regulativů. Nepřipustit ale více jednotek na x násobném sloučení minimálních parcel.
- 3) Vzhledem k velikosti řešeného území není nutné ~~dle § 7 Vyhl. č. 501/2006 v platném znění~~ navrhovat veřejné prostranství i proto, že v docházkové vzdálenosti je dostupné u Chomutovického potoka s návsí Chomutovice, pěší a cyklistickou trasou veřejné prostranství s dětským hřištěm a hřištěm pro míčové hry i plochou zeleně

pro městský mobiliář

- 4) Řešení komunikací musí navázat na stávající ul. Huntovickou na severozápadním okraji řešeného území včetně tras všech inženýrských sítí. V žádném případě nelze využít stávající cesty podél Chomtovického potoka ani pro komunikace, ani pro technickou infrastrukturu z důvodu ochrany VKP a ÚSES.
- 5) V souladu s regulativy UP budou upřesněny velikosti všech pozemků, výška zástavby, RP stanoví zastavitelnou a nezastavěnou část pozemků při dodržení procentního podílu zastavitelných, zpevněných a zelených ploch na jednotlivých pozemcích. Zásadně musí být zachován alespoň minimální podíl zeleně na každém pozemku, vždy může být větší..
- 6) Regulační plán navrhne uliční čáru jako stavební čáru pevnou, stavební čáry ostatní budou stanoveny jako stavební čáry nepřekročitelné..
- 7) Regulační plán určí dle potřeby podrobnější regulační prvky:
 - 7.a) tvar střechy hlavní
 - 7.b) tvar střechy vedlejší (pokud bude)
 - 7.c) sklon střechy šikmé nebo rovná (u rovných uvést možnost ozelenění, pokud to bude vhodné)
 - 5.d) oplocení do ulice – nesmí být plnoplošné, stanovit druh a výšku podezdívky, sloupků, typ průhledné výplně a celkovou výšku plotu, možnost ozelenění, sjednotit vzhled ulice
 - 7.e) oplocení mezi zahradami stanovit jako průhledné, určit výšku, materiál sloupků a výplní
 - 7.f) určit vhodné materiály a barevnost fasád a střech nebo vyloučit nevhodné materiály (kovové a prosklené fasády nebo z plastových lamel, hliníkové šablony na střechu aj.
 - 7.g) upřesnit v souladu s ÚP chov drobného a hospodářského zvířectva

d) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Z hlediska ochrany charakteru zástavby Chomutovic a ochrany přírody a krajiny musí RP obsahovat základní pravidla pro využití území .Cílem je vytvoření nové části sídla Chomutovice primárně určeného pro bydlení venkovského typu..

- 1) zásadně dodržet výšku zástavby, aby nedošlo ke změně krajinného rázu a dálkových pohledů
- 2) aby hmotově odpovídala nová zástavba stávající, je nutné dodržet způsob zástavby – soliterní RD a ostatní stanovené regulativy. Není povolen žádný intenzivnější způsob zástavby (řadová, dvojdomy, hnízdová aj.).
- 3) ÚP stanovuje funkční využití ploch, v RP nesmí být nijak měněno nebo doplňováno (výrobní plochy, skladování, dopravní plochy pro nákladní automobily a garáže aj.) včetně staveb a zařízení zhoršující obytné a životní prostředí.
- 4) Regulační plán stanoví podmínky a regulativy pro pás izolační a ochranné zeleně ZO569 na jižní a hlavně východní hranici řešeného území.
- 5) Regulační plán stanoví druhovou skladbu dřevin v plochách izolační a ochranné zeleně ZO, veřejných prostranství a prostor tak, aby se zde nevyskytovaly nepůvodní, invazní a expanzivní druhy a nevhodné kultivary.
- 6) .V ploše izolační a ochranné zeleně vnesmí být uloženy trasy technické infrastruktury, ale mohou zde být realizovány opatření na zasakování nebo akumulaci srážkových vod.

Součástí řešení regulačního plánu musí být vyhodnocení záboru ZPF s doložením výkazu výměr, kultur a bonitovaných půdně regulační plány ekologických jednotek.

Podmínky využití území musí být v RP2 stanoveny tak, aby nedošlo ke snížení kvality životního prostředí a bydlení dle platných předpisů (hluk, vibrace, čistota ovzduší, půdy, vod aj.). Řešení RP3 nevyvolá potřebu zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí a zjišťovací řízení. Řešené území nezasahuje do systému Natura (evropsky významné lokality a ptačí oblasti) ani do územního systému ekologické stability nebo významného krajinného prvku.

e) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Dopravní infrastruktura

- 1) Nové místní komunikace v ploše BV53 budou řešeny jako veřejné prostory (ulice) jako místní obousměrné komunikace typu C/A nebo C/B dle ÚP jako šířky 10–12 m v šířce 8–10 m mohou být navrženy jednosměrné komunikace typu D, ale jen do celkové délky 50 m. Součástí bude návrh parkovacích stání.
- 2) Bude prověřeno napojení nové komunikace na systém místních komunikací tj. ul. Huntovická a budou navrženy případné potřebné úpravy.
- 3) Komunikace a parkovací stání budou navrženy v souladu s platnými právními předpisy včetně křižovatek se stávajícími komunikacemi, rozhledových poměrů, šířky komunikací a chodníků, odvodnění zasakováním a doplnění veřejným osvětlením.
- 4) Odstavná stání budou zajištěna dle ÚP na pozemcích RD min. 1 odstavné stání (na 1 byt) a 1 parkovací stání pro hosty.

Technická infrastruktura

- 1) Regulační plán bude respektovat stávající zařízení technické infrastruktury i jejich ochranná pásma, pokud je bude možné využít v rámci nového řešení území (kapacita, trasa, výškové uložení aj.).
 - 2) Regulační plán navrhne systém zásobování pitnou vodou tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální zásobování pitnou vodou v obci dle ustanovení ÚP. Budou prověřeny místa napojení..
 - 3) Regulační plán navrhne systém odvodu splaškových vod tj. řad(y) a přípojky pozemků s povinností napojit se na centrální systém likvidace splaškových vod zakončený stávající ČOV v obci dle ustanovení ÚP jako systém kanalizace. na základě geodetického zaměření území s návazností na okolí.
 - 4) Součástí RP3 bude hydrogeologický průzkum a posouzení zasakování možnosti zasakování. Srážkové vody budou v maximální míře zasakovány nebo akumulovány na místě, neznemožňují-li to územně technické podmínky. To platí i pro zpevněné plochy veřejných prostranství. Pro využití srážkových vod je povinnost ÚP umístit na pozemcích nových RD podzemní akumulární nádrže a využívat vodu pro zálivku, bazény a event. splachování WC.
 - 5) Bude prověřena možnost napojení na stávající rozvody elektrické energie a využití nebo posílení stávající trafostanice TS TE 9. Nové rozvody budou navrženy pouze jako zemní trasy s přípojkami pozemků.
 - 6) Komunikační sítě budou navrženy dle stavu území a realizace nového vysílače v Nebřenicích nebo napojením na stávající síť v obci. Pokud bude napojení navrženo kabely, musí být provedeno jako zemní trasy.
 - 7) Vytápění, vaření a ohřev teplé vody je primárně navrženo v ÚP na zemní plyn, Trasa řadu v území a přípojky pozemků budou navrženy z prověřeného místa napojení. Využití ekologicky šetrnějších zdrojů není možné ve stadiu RP kvantifikovat, ale je nutné mít ověřenou energetickou základnu.
 - 8) V RP budou navrženy potřebné kapacity inženýrských sítí, napojovací místa a případné technické stavby na nich.
 - 9) Regulační plán stanoví umístění nádob na komunální a tříděný odpad.
- h) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ
- 5) Veřejně prospěšné stavby pro které lze pozemky vyvlastnit (nepožadují se parcelní čísla, katastr a vymezení, protože RP nenahrazuje územní řízení):
 - trasa přivaděče pitné vody v ulici
 - splaškový kanalizační řad
 - zařízení a trasy pro likvidaci dešťových vod z veřejných prostor a prostranství
 - nové podzemní trasy el. vedení včetně veřejného osvětlení
 - trasa plynovodu zemního plynu
 - veřejné prostory včetně pěší a vozidlové komunikace a parkovacích míst
 - komunikační sítě (pokud budou vedeny v zemi)
 - 6) Veřejně prospěšná opatření pro které lze uplatnit předkupní právo (s uvedením pro koho je zřizováno parcelní čísla, katastr a vymezení):

- ochranná a izolační zeleň ZO59 jako krajínovotvorný prvek a prostor pro zasakování dešťových vod z polí na východní straně řešeného území

g) POŽADAVKY NA ASANACE

Požadavky na asanace nejsou, ale mohou být stanoveny v průběhu zpracování dokumentace.

h) DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ A ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

- Požadavky na využití ploch BV53 a ZO569 jsou stanoveny v textové části územního plánu Popoviček stejně jako celkové požadavky na řešení krajiny a veřejné infrastruktury.
- Případné požadavky z aktualizovaných územně analytických podkladů budou prověřeny a řešeny v průběhu zpracování a projednávání RP3 stejně jako případné požadavky z aktualizovaných PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje.
- Řešením regulačního plánu nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany nebo nerostné suroviny.
- V rámci regulačního plánu budou zapracovány požadavky požární ochrany dle platných předpisů a to hlavně splněním parametrů komunikace pro hasičské vozy, přístupy ke stavbám a zajištěním dostatečného množství vody odpovídajícím profilem vodovodního řadu a osazením požárních hydrantů.
- Součástí RP bude vyhodnocení radonového rizika z dostupných geologických podkladů (nebude prováděn průzkum na místě).

i) VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, které regulační plán nahradí:

RP3 Chomutovice - Jih z podnětu nenahrazuje žádné územní rozhodnutí.

j) PŘÍPADNÉ POŽADAVKY NA PLÁNOVACÍ SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Neuplatňují se žádné požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci, protože se nejedná o regulační plán na žádost.

k) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU REGULAČNÍHO PLÁNU A OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

Návrh regulačního plánu RP2 bude zpracován dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.

5) Návrh regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- | | |
|--|---------------------------|
| - Hlavní výkres | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres veřejně prospěšných staveb | M 1 : 5 000 nebo 1 : 2000 |
| - Výkres veřejné infrastruktury
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu) | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres výsadby zeleně
(pokud nebude obsažena v Hlavním výkresu nebo jako příloha u textové části) | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |

6) Odůvodnění regulačního plánu

Textová část

Grafická část

- | | |
|--|--------------------------|
| - Koordinační výkres | M 1 : 500 nebo 1 : 1000 |
| - Výkres širších vztahů | M 1 : 5000 |
| - Výkres záborů zemědělského půdního fondu | M 1 : 1000 nebo 1 : 2000 |

2.g) VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO REALIZACÍ ARCHITEKTONICKÉ NEBO URBANISTICKÉ SOUTĚŽE

Územní plán nevymezuje žádné plochy a koridory pro architektonickou nebo urbanistickou soutěž.

2.f) 2.h) VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH CELKŮ

ÚP Popovičky vymezuje tyto plochy a stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt:

- zapsané kulturní památky včetně souvisejících pozemků
 - Kostel sv. Bartoloměje včetně hřbitova v Popovičkách a ohradní zdi
 - Zámek Nebřenice včetně parku a navazujících sportovních ploch a staveb OS.56 a občanského vybavení komerčního OK.56
 - Hrobní kaple rodiny Hilbrtů ze Schüttelsbergu včetně pozemku a oplocení
- objekty a plochy občanské vybavenosti v lokalitách OV.52, OV.4, OV.53, OM OK.51, OM OK.52 a OM OK.54
- obytná zástavba polyfunkčních domů a domova seniorů včetně řešení parteru a zeleně v lokalitách SM SU.51 a SM SU.52

2.e) 2.i) STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

Územní plán nestanovuje pořadí provádění změn řešením území.

~~V ÚP je upravena etapizace výstavby lokalit, aby nedocházelo k nevhodnému roztržitému zastavování části lokalit nebo jednotlivých objektů. Součástí každé etapy musí být dokončení všech komunikací, inženýrských sítí, úpravy ploch zeleně a veřejných prostranství.~~

- ~~• etapizace je navržena vždy v návaznosti na stávající zástavbu, tzn. že nejdříve budou zastavovány lokality navazující přímo na stávající sídla a teprve po využití těchto lokalit plochy vzdálenější od sídla~~
- ~~• každá následující etapa může být započata až po dokončení využití minimálně 60 % veškeré plochy předchozí etapy~~
- ~~• výjimku z tohoto pravidla tvoří golfové hřiště včetně retenčních nádrží a dolesňování ploch; vše bude zahájeno s 1. etapou, ale vzhledem k náročnosti a složitosti úprav není stanoveno ukončení vůči zahájení dalších etap~~
- ~~• žádná z etap v Nebřenicích nesmí být zahájena, pokud není zabezpečen do území přívod pitné vody a kanalizace~~
- ~~• žádné z etap v Nebřenicích nesmí být dána do užívání, pokud nebude v provozu potřebná kapacita ČOV~~
- ~~• etapizace je vyznačena na výkrese č. 1.10. Výkres ploch územních studií a stanovení pořadí změn v území~~

2.j) STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU ODCHYLNĚ OD PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU U ČÁSTÍ ÚZEMÍ OBCE, PRO KTERÉ ÚZEMNÍ PLÁN OBSAHUJE PRVKY REGULAČNÍHO PLÁNU

Územní plán nestanovuje žádné požadavky na výstavbu odchylné od prováděcího předpisu, územní plán neobsahuje prvky regulačního plánu.

2.k) VYMEZENÍ DEFINIC POJMŮ, KTERÉ NEJSOU DEFINOVÁNY V TOMTO ZÁKONĚ NEBO JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH (VČETNĚ ZKRATEK A ZNAČEK)

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ PRO ÚČELY TOHOTO ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Areál ————— funkčně propojení soubor pozemků, staveb a zařízení sloužící ke konkrétnímu využití

Bytový dům ————— bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu

	určena (definice vychází z § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky 501/2006 Sb.)
Dopravní vybavenost	plochy, stavby a zařízení veřejné dopravní infrastruktura, jež jsou nezbytné pro dopravní obsluhu řešeného území a zajištění funkčních a dopravních vazeb z hlediska širších územních vztahů (jako plochy podzemních komunikací, plochy pro zásobování a pro parkování, plochy letecké a vodní dopravy)
Drobná stavba	stavba s jedním nadzemním podlažím do výšky 5 m a zastavěnou plochou do 25 m ² (jako kůlny, přístřešky pro nádoby na odpadky, energetické pilíře, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, kryté bazény, samostatné garáže, stavby s výrobním a technologickým zařízením, ale i prodejní stánky, altány, sklady zahradního nábytku a další obdobné stavby) (definice vychází z § 2 písm. m) zákona 256/2013 Sb.)
Extenzivní způsob využití	takový způsob využití plochy, který není podmíněn nároky na infrastrukturu stavební povahy a nebude tak narušovat přírodní charakter okolního prostředí (jako pobytové louky, pikniková místa, vodní hřiště aj.)
Charakter zástavby	vychází z kombinace struktury zástavby a architektonického výrazu jednotlivých staveb, jejich souborů a nezastavěných ploch
Koridor	plocha, u které jednoznačně převažuje rozměr délky nad zbylými; v rámci koridoru jsou vytvářeny, popř. zajištěny podmínky pro realizaci konkrétního záměru, zejm. liniové stavby a opatření, pro které v době pořízení ÚP nebyly zpracovány podrobnější stupně projektové dokumentace a tedy nebylo možné určit jejich přesné trasování, jež by se do ÚP promítlo vymezením plochy s rozdílným způsobem využití; pro realizaci konkrétního záměru je obvykle využita pouze část koridoru (definice vyplývá z § 2 odst. 1 písm. i) zák. 183/2006 Sb.)
Nezastavěné území	část řešeného území mimo vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy (definice vyplývá z § 2 odst. 1 písm. f) vyhl. 183/2006 Sb.)
Plocha přestavby	plocha změny v území v rámci urbanizovaného (zastavěného) území – mění se způsob funkčního využití (definice vyplývá z § 2 odst. 1 písm. l) zák. 183/2006 Sb.)
Plocha změny v krajině	plocha změny v území se zachováním nestavebního charakteru – charakter nezastavěného území zůstává zachován (definice vyplývá z § 2 odst. 1 písm. k) zák. 183/2006 Sb.)
Podkroví	přístupný prostor nad nadzemním podlažím spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, který je určený k účelovému využití; s ohledem na nemožnost dodržení platných stavebních požadavků v celé ploše (jako na proslunění, na světlé výšky aj.) nemůže být typickým podlažím; využitelné prostory podkroví nepřesáhnou 75 % půdorysné plochy předchozího (nižšího) nadzemního podlaží a současně objem, vymezený 45° pomyslného spádu střechy nad rozsahem předchozího (nižšího) nadzemního podlaží bez nadezdívek

Rodinný dům	stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; má max. 3 bytové jednotky, 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží (podkroví se připočítá);
Rozvojová plocha	souhrnné označení ploch změn zahrnující zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině
Související infrastruktura	infrastruktura primárně zajišťující funkci a provoz hlavního využití předmětné plochy s rozdílným způsobem využití
Struktura zástavby	půdorysná a prostorová charakteristika využití daného území; odvíjí se například od umístění a půdorysného řešení zástavby ve vztahu k veřejnému prostoru, uliční sítě, intenzity zastavění pozemků, podlažnosti aj.; je výsledkem dlouhodobého historického vývoje a oproti charakteru zástavby se vyznačuje vyšší stabilitou v čase; rozlišujeme následující struktury zástavby: — kompaktní (sevrčená): centrální části sídel vyznačující se vysokou intenzitou využití — volná: veřejný prostor je tvořen samostatnými domy, popř. dvojdomy — jednotná: typizované soubory staveb — rozvolněná: samostatně stojící stavby, jež nevytvářejí kompaktní uliční profil — rozptýlená: solitérní stavby umístěné do volné krajiny — plošná: monotónní koberecová zástavba (sídelní kaše) — areálová: monofunkční mnohdy typizovaná zástavba
Stávající využití území	využití ploch v době pořízení a vydání územního plánu
Stavba	stavební dílo vzniklé stavební činností či montáží za určitým účelem na určitou dobu využití, jehož prostor je obvykle vymezen obvodovým pláštěm a střešní konstrukcí (definice vyplývá z § 2 odst. 3 SZ)
Technická vybavenost	plochy, stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, jež jsou nezbytné pro provoz řešeného území a zajištění funkčních vazeb z hlediska širších územních vztahů (jako energetická a telekomunikační vedení či plochy staveb a zařízení pro zajištění funkce systému technické infrastruktury)
Terénní úpravy a opěrné zdi	lokální změna morfologických poměrů území související s realizací konkrétního záměru (násypy, zářezy, zemní práce aj.) (definice vyplývá z § 3 zák. 183/2006 Sb.)
Venkovský charakter	typicky individuální zástavba domů; obdobné hmotové řešení zástavby s nižší podložeností a typicky sedlovými, popř. polovalbovými a valbovými střechami; forma veřejných prostranství je méně formalizována, vysoký podíl veřejné zeleně s neformálním charakterem; na obytné části domů mnohdy navazuje hospodářská zázemí; zástavba plynule přechází do okolní krajiny formou soukromých zahrad; vazba zástavby a krajiny je zajištěna prvky liniové zeleně vybíhající ze sídla a plynulým přechodem ve formě soukromých zahrad po odvodu sídla
Veřejná infrastruktura	pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství (definice vyplývá z § 2 odst. 1 písm. m) zák. 183/2006 Sb.)

Veřejná prostranství	náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (definice vyplývá z § 34 zák. 128/2000 Sb.)
Volná krajina	část území nacházející se mimo urbanizované (zastavěné) území
Zastavěná plocha pozemku	součet zastavěných ploch jednotlivých staveb (tj. plocha vymezená pravoúhlým průmětem vnějšího pláště obvodových podzemních i nadzemních konstrukcí do vodorovné roviny); započítávají se drobné stavby, zastřešené bazény a tělesa bazénů; nezapočítávají se zpevněné plochy; součet zastavěných a zpevněných plochy musí respektovat minimální podíl zeleně (definice vyplývá z § 2 odst. 7 zák. 183/2006 Sb.)
Zastavěné území	území vymezení ÚP nebo samostatným postupem; vymezení zastavěného území vychází z vymezení intravilánu a odpovídá skutečnému stavu území urbanizovaný charakter území (definice vyplývá z § 2 odst. 1 písm. d) zák. 183/2006 Sb.)
Zastavitelná plocha	plocha změny v území učená pro rozvoj zástavby – zastavění (definice vyplývá z § 2 odst. 1 písm. j) zák. 183/2006 Sb.)
Zpevněné plochy	část pozemku se zpevněným povrchem bez svislé nosné konstrukce (jako příjezdové komunikace, chodníčky, povrch kolem bazénu aj.); započítávají se nezastřešená tělesa bazénů, jež jsou z více jak 40 % obvodových stěn na terénu; součet zastavěné a zpevněné plochy musí respektovat minimální podíl zeleně

1. **Areál:** soubor staveb a venkovních ploch, většinou pod společným oplocením, sloužících pro činnost jednoho subjektu či více subjektů společně.
2. **Bytový dům** je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží pro bydlení.
3. **Cyklostezka:** je stezka určená výhradně pro cyklistickou dopravu, fyzicky segregovaná od motorové dopravy (obrubníkem, dělicím pásem apod.). Bývá také vedena po pozemní komunikaci nebo na jejím jízdním pásu, obojí však musí být vyhrazené dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Pravidla silničního provozu na cyklostezkách zcela vylučují motorovou dopravu, povolena je ale jízda na kolečkových bruslích nebo lyžích. Zvláštním případem je stezka pro chodce a cyklisty, která krom cyklistického provozu umožňuje i provoz chodců. Dopravním značením je pak určeno, zda je provoz cyklistů a pěších rozdělen na samostatné pruhy nebo zda je celá šířka stezky určena chodcům i cyklistům dohromady. Cyklostezky bývají opatřené vodorovným a svislým dopravním značením, místa křížení s pozemními komunikacemi s automobilovým provozem jsou řešena tzv. přejezdem pro cyklisty. V místech, kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů – tzv. kolizní místa, například při křížení s frekventovanou pozemní komunikací, bývá cyklostezka ukončena a za tímto místem je označen znovu začátek cyklostezky.
4. **Cyklotrasa:** je trasa pro cyklisty označená orientačním dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasa by měla účelně spojovat místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi, které jsou vhodné pro jízdu na silničním jízdním kole, případně komunikacemi účelovými v krajině, označenými jako cyklotrasa.
5. **Dělení pozemků:** se pro účely ÚP rozumí změny velikosti parcel jednoho či více pozemků za účelem vytvoření dostatečné plochy pro stavbu hlavního nebo přípustného využití dané funkční plochy. Do této kategorie nejsou zahrnovány změny velikosti parcel pro účely dopravní a technické infrastruktury, tvorby veřejných prostranství a všech kategorií zeleně.
6. **Dopravní vybavenost:** představuje plochy dopravy, nezbytné pro provoz celé obce a dále staveb a zařízení, specifikovaných v hlavním a přípustném využití dané plochy; jde zejména o plochy pro

zásobování, pro parkování a související technické vybavení (zastávky, výhybny, točny aj.), jejichž rozsah je zpravidla, podle typu a kapacity dané stavby, definován v technických normách. Dopravní vybavenost je součástí dopravní infrastruktury, kterou jsou zejména stavby pozemních komunikací, vodních cest, leteckých staveb a s nimi související stavby a zařízení.

7. **Drobná a řemeslná výroba:** výrobní činnost a služby, jejichž negativní vliv na okolí nepřekročí vlastnické hranice stavebníka. Obvykle výroba s vysokým podílem ruční práce, spojená s používáním specializovaných pomůcek, a stavějící na zručnosti, odborné erudici a zkušenostech pracovníků. Zařazují se sem i plochy malovýroby, výrobní i nevýrobní služby (servisy, opravy atp.).
8. **Drobná nebo jednoduchá stavba:** Stavba v zastavěném a zastavitelném území s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 40 m² a výšku 4,0 m od rostlého terénu (např. kůlny, přístřešky pro nádoby na odpady, energetické pilíře, bazény, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, stavby pro podnikatelskou činnost, ale i prodejní stánky, altány, sklady zahradního nábytku a další obdobné stavby), pokud nestanoví územní plán jinak. To neplatí pro dvojgaráže a stavby pro v lesích
9. **Charakter území** se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb a to především vymezením v územně plánovací dokumentaci.
10. **Chovem hospodářského zvířectva:** je chov zvířectva pro výdělečnou činnost, jeho rozsah a umístění nesmí znehodnotit životní a obytné prostředí dle stanovených hygienických limitů ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ tohoto textu.
11. **Informační centrum:** vždy slouží pouze pro podávání informací o území z hlediska turistického, sportovního, místopisu, doprava apod., nesmí být využíváno pro jiné účely. V nezastavěném území nesmí být využíváno pro bydlení a pobytovou rekreaci.
12. **Izolační zeleň:** zpravidla vzrostlá zeleň sloužící zejména k odclonění rušivých provozů od okolí z důvodů hygienických a estetických.
13. **Koeficient zastavění pozemku:** je podíl maximální přípustné zastavěné plochy pozemku a rozlohy stavebního pozemku, vyjádřený v procentech celkové rozlohy stavebního pozemku
14. **Koeficient zeleně:** určuje závazně minimální rozsah nízké, střední a vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku nebo veřejného prostranství vyjádřený v procentech celkové rozlohy pozemku.
15. **Koridor:** plocha, u které jednoznačně převažuje rozměr délky nad zbylými; v rámci koridoru jsou vytvářeny, popř. zajištěny podmínky pro realizaci konkrétního záměru, zejm. liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy, pro které v době pořízení ÚP nebyly zpracovány podrobnější stupně projektové dokumentace, a tedy nebylo možné určit jejich přesné trasování, jež by se do ÚP promítlo vymezením plochy s rozdílným způsobem využití. Pro realizaci konkrétního záměru je obvykle využita pouze část koridoru, proto se koridory vyznačují zpravidla jako překryvné nad plochami s rozdílným způsobem využití, pokud nestanoví územní plán jinak.
16. **Likvidace srážkových vod:** zasakování srážkových vod na pozemcích RD a všech ostatních staveb včetně veřejných prostranství is možností akumulace a následným využitím.
17. **Malovýroba:** výroba v malém rozsahu (malosériová, výroba na zakázku, výrobní a nevýrobní služby), obvykle ve formě živnostenského podnikání a malých firem. Součástí je administrativa, zázemí pro pracovníky a dopravu.
18. **Maximální výška staveb:** nejvyšší povolená výška staveb nad rostlým terénem, stanovená v metrech. Měří se u jednotlivých staveb od rostlého terénu ve vzdálenosti cca 0,0 – 0,5 m od fasády k nejvyššímu místu střešní konstrukce (nepočítají se komíny, nástřešní technologická zařízení vzduchotechniky, strojovny výtahů apod.). U staveb umístěných ve svahu se maximální přípustná výška objektu měří od nejnižšího bodu i od nejvyššího bodu klesajícího terénu u stavební parcely. Vykazuje-li návrh stavby viditelně účelové úpravy navazujícího terénu (přesahující 1 výškový metr oproti rostlému terénu), je jako základní výšková úroveň terénu rozhodná pro výpočet výšky stavby kóta původního rostlého terénu ve vzdálenosti 0,0 – 0,5 m od fasády navržené stavby.

19. **Maximální zastavěná plocha pozemku:** se stanoví jako podíl maximální zastavěné plochy pozemku a celkové plochy pozemku, vyjádřený v procentech. Zastavěná plocha je součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb a všech zpevněných ploch. Nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku určenou podmínkami prostorového uspořádání v celém pozemku.
20. **Meze:** Terénní liniový prvek jako přerušení spádové plochy v krajině, jako protierozní opatření k ochraně půdy, zachycení a zasakování srážkových vod a krajinotvorný prvek se střední a vysokou zelení zlepšující biodiverzitu, rozmanitost a ekologickou stabilitu území.
21. **Minimální plocha zeleně:** určuje závazně minimální rozsah nízké i vysoké zeleně v rámci stavebního pozemku nebo veřejného prostranství, vyjádřená v procentech celkové rozlohy stavebního nebo jiného pozemku.
22. **Negativní vlivy:** jsou produktem činností a aktivit, zejm. výrobních, které svým provozem mj. produkují zátěž negativně působící na své okolí (jako chov zvířete, provoz výrobních strojů, zásobování a distribuce výrobků aj.); jedná se zejm. o vlivy zhoršující hlukové poměry, kvalitu a čistotu ovzduší, pachovou zátěž v území, mikroklima, čistotu povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají nepříznivé dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu
23. **Nerušící obslužné funkce (nerušící řemeslné provozy, ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby)** svým provozováním a technickým zařízením nemají negativní vlivy na okolí, nijak nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území; nejde přitom pouze o splnění hygienických limitů, ale obecně o zachování stávající kvality prostředí.
24. **Občanské vybavení veřejné** jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící k zajištění základních potřeb obyvatel, zejména pro vzdělávání, výchovu a sport, sociální a zdravotnické služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva.
25. **Obchodní, administrativní a správní budovy** jsou stavby a zařízení komerčního občanského vybavení sloužící pro administrativně obchodní činnost.
26. **Odpočinkové sezení:** (nezastřešené i zastřešené – altán) slouží pouze pro turistiku a cykloturistiku v nezastavěném území pro odpočinek jako veřejné zařízení ve veřejném zájmu. Nesmí být stavebně uzavřeno (stěny) a nesmí být oplocováno. Není povoleno do nich zavádět technickou infrastrukturu. Mohou být umístěna na okraji pozemků mimo významné krajinné prvky, ÚSES, a zvláště chráněné plochy přírody a krajiny.
27. **Odstavné plochy:** plochy určené k dlouhodobému stání (odstavení) vozidla zpravidla v místě bydliště provedené dle platných předpisů.
28. **Odvodňovací zařízení (meliorace):** Zemědělské meliorace: je nutné respektovat, že dle § 126 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění (vodní zákon), jsou meliorační zařízení, která byla dříve ve vlastnictví státu nebo byla vybudována státem, od 1. ledna 2004 ve vlastnictví majitele příslušného pozemku. Dle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona jsou vodohospodářské meliorace určené k odvodňování (a příp. zavlažování) pozemků, bez ohledu na vlastnictví, plnohodnotnými dokončenými a funkčními stavbami vodních děl. Jakékoli zásahy do těchto existujících staveb (tj. jejich údržba, opravy, úpravy, změny, změny užívání, zrušení nebo odstranění) se řídí příslušnými ustanoveními vodního, příp. stavebního zákona.
29. **Oplocení pozemků v zastavěných nebo zastavitelných plochách:** oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního systému obce na síť účelových komunikací v krajině.
30. **Oplocení pozemků ve volné krajině:** prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině. Za „oplocení“ nejsou považovány oplocenky na PUPFL nebo oplocení výsadby prvků ÚSES z důvodů ochrany před škodami působené zvěří. Je povoleno dočasné oplocení resp. ohrazení pastvin pouze el. ohradníky nebo dřevěnými bradly tak, aby byl umožněn volný pohyb zvěře (tzn. max. výška 1,2 m, z dřevěných kůlů zapuštěných v zemi bez základů, max 3 bradla s 2 mezerami po 35 -40 cm, u el. ohradníků max 3 dráty v pravidelných odstupech. Při oplocování či ohrazování pozemků které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku. Povolenu výjimkou jsou oplocení staveb a zařízení technické

infrastruktury ve volné krajině jako vodojemy, regulační stanice plynu, rozvodny el. energie, úpravní vody, ČOV, průzkumná díla na stavbu k jímání podzemní vody apod.

31. **Parkovací plochy:** plochy určené ke krátkodobému stání z pravidla ve vazbě na občanské vybavení veřejné a komerční provedené dle platných předpisů.
32. **Parkování:** krátkodobé parkování i dlouhodobé odstavování vozidel, zpravidla v rámci parkovacích stání na komunikacích místního významu, parkovišť, parkovacích přístřešků a garáží.
33. **Plocha transformační:** je plocha změny v území v rámci urbanizovaného (zastavěného) území – mění se způsob funkčního využití
34. **Plocha změny v krajině:** plocha změny v území se zachováním nestavebního charakteru – charakter nezastavěného území zůstává zachován
35. **Pobyťová louka:** plocha s trvalým travním porostem určená pro rekreační a volnočasové aktivity, které nevyžadují speciální zázemí nebo zařízení.
36. **Podkroví:** přístupný prostor nad nadzemním podlažím, spoluvytvářený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k účelovému využití. Podkroví nemůže být z pohledu plnohodnotné využitelnosti ploch ani z pohledu podchozích světělých profilů srovnatelné s typickým podlažím. Využitelné prostory podkroví nesmí přesahovat 75 % půdorysné plochy nadzemního podlaží a současně objem, vymezený 45° pomyslného spádu střechy nad rozsahem předchozího (nižšího) nadzemního podlaží bez nadezdívek. Případné vikýře nesmí být prodloužením do líce fasád.
37. **Podzemní podlaží:** podlaží, které má úroveň podlahy po více než polovině obvodu stavby níže než 0,8 m pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5 m po obvodu stavby. Podlaží s vyšší úrovní podlahy, včetně podlaží ustupujícího, je podlažím nadzemním.
38. **Polyfunkční dům:** je polyfunkční stavba zahrnující více funkcí. Typy funkcí a druhy využití jsou dány funkčním využitím standardu ploch, tj. hlavním, přípustným a event. podmíněně přípustným využitím. Kombinace funkcí musí být vždy taková, aby se jednotlivé typy využití nerušily negativními vlivy v interiéru ani v exteriéru.
39. **Pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury:** jsou pozemky (např. pozemky komunikací, cyklostezky, trafostanice) provozně bezprostředně související nebo podmiňující hlavní, přípustné případně podmíněně přípustné využití dané plochy.
40. **Prvky drobné architektury:** představují doplňkové stavby, tj. objekty městského mobiliáře (altánky, lavičky, odpadkové koše, pítka) a prvky veřejného osvětlení nebo ozvučení, informační systémy.
41. **Regulativy:** se rozumí stanovení plošného a prostorového uspořádání jednotlivých ploch a využití území, tj. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití za účelem hospodárného využití území a vytvoření příznivých životních podmínek pro obyvatele.
42. **Rodinný dům (RD):** stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře o 2 m, pokud nestanoví tato územní dokumentace jinak.
43. **Rostlinná výroba:** je intenzivní způsob pěstování pro výdělečnou činnost, jehož rozsah by mohl narušit životní a obytné prostředí dle stanovených limitů (např. maximální blok zemědělské půdy abz ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ v této kapitole
44. **Rostlý terén** konfigurace povrchu, zejm. jeho tvar a výškové poměry před zahájením terénních a stavebních úprav
45. **Rozvojové plochy:** souhrnné označení ploch změn zahrnující zastavitelné plochy, plochy transformační a plochy změn v krajině
46. **Rodinný dvojdom** jsou sdružené 2 rodinné domy v horizontální návaznosti a s odděleným provozem, vstupy a pozemky a samostatnými napojeními na inženýrské sítě. Je to forma řadového rodinného domu.

47. **Řadové domy:** je lineárně sdružených více rodinných domů v horizontální návaznosti s oddělenými provozy, vstupy, pozemky a samostatnými napojeními na inženýrské sítě.
48. **Sběrné místo** Zpevněná plocha pro umístění kontejnerů (nádob) na tříděný a komunální (směsný) odpad, může být případně oplocené a zastřešené; způsob třídění, ukládání a odvozu určuje obec ve své působnosti
49. **Soliterní RD:** soliterní rodinný dům je samostatný rodinný dům umístěný na samostatném pozemku, který má 1 vjezd na pozemek, tj. jedno napojení na veřejnou komunikaci (veřejné prostranství), 1 vstup do domu, 1 napojení na technickou infrastrukturu obce. Počet bytů může být upraven stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.
50. **Sociální služby:** je souhrnný název pro sociální péči o rodinu a sociální péči všech obyvatel.
51. **Soubor staveb:** rozumí se vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem, v souladu se stanovenými podmínkami využití.
52. **Související infrastruktura:** infrastruktura primárně zajišťující funkci a provoz hlavního využití předmětné plochy s rozdílným způsobem využití
53. **Sousední zástavba:** zahrnuje nejen pozemky bezprostředně sousedící, ale všechny pozemky v blízkém okolí, které mohou být využitím dané plochy dotčeny.
54. **Specifické formy bydlení:** dočasné stavby mobilního charakteru (stavebně nespojené se zemí) typu mobilheim (mobile home), maringotka, stavební buňka, obytný kontejner, obytný přívěs, železniční vagón, karavan apod.
55. **Stavbou** se ve stavebním zákoně rozumí stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní činností ze stavebních výrobků, materiálů nebo konstrukcí za účelem užívání na určitém místě. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.
56. **Stávající využití území:** se rozumí využití ploch platných v době vydání územního plánu
57. **Stavba hlavní:** stavba v souboru staveb, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje užitelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
58. **Stavba vedlejší:** stavba v souboru staveb, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje užitelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.
59. **Struktura zástavby:** půdorysná a prostorová charakteristika využití daného území; odvíjí se například od umístění a půdorysného řešení zástavby ve vztahu k veřejnému prostoru, uliční síti, intenzity zastavění pozemků, podlažnosti aj.; je výsledkem dlouhodobého historického vývoje a oproti charakteru zástavby se vyznačuje vyšší stabilitou v čase; rozlišujeme následující struktury zástavby:
- kompaktní (sevřená): centrální části sídel vyznačující se vysokou intenzitou využití
 - volná: veřejný prostor je tvořen samostatnými domy, popř. dvojdomy
 - jednotná: typizované soubory staveb
 - rozvolněná: samostatně stojící stavby, jež nevytvářejí kompaktní uliční profil
 - rozptýlená: soliterní stavby umístěné do volné krajiny
 - plošná: monotónní kobercová zástavba (sídlní kaše)
 - areálová: monofunkční mnohdy typizovaná zástavba
60. **Technická vybavenost:** plochy, stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury, jež jsou nezbytné pro provoz řešeného území a zajištění funkčních vazeb specifikovaných v hlavním, přípustném nebo podmíněčně přípustném využití dané plochy, nebo je potřebná pro fungování obce. Technická vybavenost je součástí technické infrastruktury kterou jsou zejména systémy a sítě technické infrastruktury a s nimi související stavby a zařízení pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, energetiku, včetně výroby a zdrojů energie, zařízení pro akumulaci energie, dobíjecích stanic a zásobníků plynu, produktovody a elektronické komunikace, a dále stavby a zařízení ke snižování nebezpečí v území a pro zlepšování stavu povrchových a vod nebo nakládání s odpady.

61. **Terénní úpravy a opěrné zdi:** lokální změna morfologických poměrů území související s realizací konkrétního záměru (násypy, zářezy, zemní práce aj.)
62. **Účelová stavba pro hospodaření v lesích a myslivost:** stavba na území PÚPFL s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 30 m² a výška 5,0 m, bez podsklepení, např. krmelce, posedy, seníky atd., pokud nestanoví územní plán jinak.
63. **Účelová stavba pro zemědělské využití v nezastavěném území:** stavba v nezastavěném území s jedním nadzemním podlažím, pokud její zastavěná plocha nepřesáhne 40 m² a výška 4,5 m, bez podsklepení lehké odstranitelné seníky, přístřešky pro letní pastvu dobytka, napájecí místa atd., pokud nestanoví územní plán jinak.
64. **Ustupující podlaží:** je nadzemním podlažím, jehož zastavěná plocha je min. o 30 % menší než zastavěná plocha nadzemního podlaží pod ním. Je to zároveň podlaží, kde ustoupení od líce obvodové stěny (k uliční čáře) musí být 2 m, na stranách k sousedním domům musí být ustoupen alespoň o 1,2 m od líce obvodových stěn. V případě, kdy ustupující podlaží nové stavby navazuje na stávající stavbu, může být toto ustoupení na dotek eliminováno.
65. **Venkovské bydlení:** zahrnuje jak rodinné domy, tak zemědělské usedlosti (není součástí terminologie využití dle katastru nemovitostí), Stávající stavby mohou mít více než 50 % zastavěné plochy pro nebytové využití, např. pro zemědělskou činnost, drobnou a řemeslnou výrobu, služby aj. Musí splňovat specifické podmínky prostorového uspořádání a způsob využití tak, aby vyhovovaly prostředí bydlení a zemědělské nebo podnikatelské činnosti ve venkovských sídlech.
66. **Venkovský charakter:** typicky individuální zástavba domů; obdobné hmotové řešení zástavby s nižší podložeností a typicky sedlovými, popř. polovalbovými a valbovými střechami; forma veřejných prostranství je méně formalizována, vysoký podíl veřejné zeleně s neformálním charakterem; na obytné části domů mnohdy navazuje hospodářská zázemí; zástavba plynule přechází do okolní krajiny formou soukromých zahrad; vazba zástavby a krajiny je zajištěna prvky liniové zeleně vybíhající ze sídla a plynulým přechodem ve formě soukromých zahrad po odvodu sídla
67. **Veřejná infrastruktura:** pozemky, stavby a zařízení sloužící veřejné potřebě jako dopravní a technická infrastruktura, zelená infrastruktura, občanské vybavení a veřejná infrastruktura
68. **Veřejná prostranství:** obvykle s prostorotvornou i dopravní funkcí – se zpevněným povrchem (např. náměstí, tržiště, významné komunikace, bulváry, nábřeží, korza a promenády), ale i s nezpevněnými plochami přírodní i cíleně založené plochy zeleně včetně malých vodních ploch a toků (např. veřejně přístupné parky a zahrady), s předpoklady pro zajištění komfortu a bezbariérového pohybu pěších.
69. **Veřejné ubytování a stravování** jsou stavby a zařízení komerčního občanského vybavení poskytující ubytovací a gastronomické služby veřejnosti, např. hotely, motely, příp. penziony.
70. **Viladům:** druh bytového domu s max. 6–8 byty, s vlastní zahradou nebo zahrádkami, parkováním a veškerým vybavením jako bytový dům
71. **Volná krajina:** je nezastavitelné území bez provedení terénních úprav, zemních prací a změn terénu, jimiž by se změnil vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Území mimo zastavěné (urbanizované) území
72. **Vyšší vybavenost:** vybavenost nadmístního charakteru využívaná širším okruhem uživatelů s nižší frekvencí více obcí
73. **Základní vybavenost:** je vybavenost lokálního charakteru odpovídající každodenním potřebám místních obyvatel
74. **Zařízení drobné výroby, výrobních a nevýrobních služeb** jsou areály výroby a služeb, které nemají průmyslový charakter a zejména svojí činností a vyvolaným provozem negativně neovlivní sousední plochy a stavby.
75. **Zařízení veřejné správy** je nekomerční zařízení převážně administrativního charakteru, spojené se správou území (např. obecní úřady, městské úřady atp.).
76. **Zastavěná plocha stavby (staveb):** Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průřezy vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžii a arkýřů se započítávají. U staveb (objektů)

poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Do zastavěného území se započítávají i plochy suterénů přesahující průmět vyšších podlaží do vodorovné rovin.

Součet všech zastavěných ploch a zpevněných ploch nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku určenou podmínkami prostorového uspořádání v celém území.

77. **Zastavěná plocha pozemku** je součtem zastavěných ploch jednotlivých staveb, tj. ploch staveb hlavních, vedlejších, drobných a jednoduchých staveb. Do zastavěné plochy pozemku se započítávají zpevněné plochy (komunikace a nádvoří na stavebním pozemku), prvky drobné architektury (pergoly, altány apod.) a bazény, pokud nekolidují s velikostí stanovenou SZ a navazujícími předpisy.
78. **Zastavěné území:** území vymezení ÚP nebo samostatným postupem; vymezení zastavěného území vychází z vymezení intravilánu a odpovídá skutečnému stavu území – urbanizovaný charakter území
79. **Zpevněné plochy:** jsou zejména komunikace, chodníky, nádvoří, manipulační plochy, nezakrytá parkovací a odstavná stání, nezakryté terasy, zpevněné plochy pro sport a rekreaci, plocha udírný aj. Součet všech zpevněných ploch a zastavěných ploch nesmí nijak omezit nebo snížit stanovenou minimální plochu zeleně na pozemku.
80. **Zeleň parková a parkově upravená (zeleň veřejná) neoplocená** se vymezuje jako samostatná plocha nebo jako součást veřejných prostranství pro pozitivní ovlivnění obytného standardu sídla nebo lokality, pro zlepšení mikroklimatických a hygienických podmínek i vodního režimu v území
81. **Zeleň ochranná a izolační:** jsou plochy a linie ochranné a izolační zeleně v sídlech nebo v nezastavěném území, které oddělují funkční využití ploch (např. výrobu a bydlení), zastavitelné a zastavěné území od krajiny nebo negativní vlivy (např. doprava a bydlení). Dle účelu je v nich možné umísťovat terénní a protihluková zařízení, vsakovací příkopy aj.
82. **Zeleň soukromá:** části původně orné půdy nebo trvalého travního porostu, sadů a zahrad, které slouží jako soukromém zahradě se zelení; mají funkci okrasnou užitnou, rekreační i izolační a hygienickou; jsou nedílnou součástí bydlení a obytného prostředí
83. **Živočišná výroba:** kapacitní chov zvířat pro výdělečnou činnost, jejíž rozsah by mohl narušit životní a obytné prostředí dle stanovených hygienických limitů a ve smyslu odstavce „Negativní vlivy“ v této kapitole

POUŽITÉ ZKRATKY A OZNAČENÍ:

BD	- bytový dům	CZT	- centrální zásobování teplem
ČOV	- čistírna odpadních vod	ČHMÚ	- Český hydrometeorologický ústav
ČS	- čerpací stanice	ČSÚ	- Český statistický úřad
DP	- dobývací prostor	EO	- ekvivalentních obyvatel (pro ČOV)
EVL	- evropsky významná lokalita	HZS	- Hasičský záchranný sbor
CHLÚ	- chráněné ložiskové území	CHOPAV	- chráněná oblast přirozené akumulace vod
IAD	- individuální automobilová doprava	IZS	- integrovaný záchranný systém
k.ú.	- katastrální území	KES	- koeficient ekologické stability
KUSK	- Krajský úřad Středočeského kraje	LBC	- lokální biocentrum
LBK	- lokální biokoridor	LHP	- lesní hospodářský plán
MMR	- Ministerstvo pro místní rozvoj	MŽP	- Ministerstvo životního prostředí
NATURA	- Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu	NPÚ	- Národní památkový ústav
NRBC	- nadregionální biocentrum	NRBK	- nadregionální biokoridor
OB	- rozvojová oblast ČR	OP	- ochranné pásmo
ORP	- obec s rozšířenou pravomocí	PID	- Pražská integrovaná doprava
PO	- ptačí oblast	PÚPFL	- pozemky určené k plnění funkce lesa

PÚR	- politika územního rozvoje	RBC	- regionální biocentrum
RBK	- regionální biokoridor	RD	- rodinný dům
RURÚ	- rozbor udržitelného rozvoje území	-	(dříve LPF) plochy s rozdílným způsobem využití
ŘSD ČR	- Ředitelství silnic a dálnic ČR		
SČK, SK	- Středočeský kraj	SOB	- specifická oblast
STL	- středotlaký plynovod	SEA	- vyhodnocení vlivů ÚP na živ. prostředí
TTP	- trvale travní porost (louky, pastviny)	ÚAP	- územně analytické podklady
ÚP	- územní plán zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění	ÚPD	- územně plánovací dokumentace
ÚPO	- územní plán obce zpracovaný dle zákona č. 50/1976 Sb. (platný stavební zákon do 1.1.2007)	ÚSES	- územní systém ekologické stability
VKP	- významný krajinný prvek	VN	- vysoké napětí (vedení el. proudu)
VPO	- veřejně prospěšná opatření	VPS	- veřejně prospěšné stavby
VTL	- vysokotlaký plynovod	VV URÚ	- vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
ZPF	- zemědělský půdní fond	ZÚ	- zastavěné území
ZÚR	- zásady územního rozvoje	ZÚR SK	- zásady územního rozvoje Středočeského kraje

OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY

1. NÁVRH

TEXTOVÁ ČÁST		
1.1	Textová část - Výrok	29 str.
GRAFICKÁ ČÁST		
1.2	Výkres základního členění území	1 : 5 000 841x760 mm
1.3	Hlavní výkres	1 : 5 000 841x760 mm
1.4	Koncepce uspořádání krajiny	1 : 5 000 841x760 mm
1.5	Vodní hospodářství	1 : 5 000 549x760 mm
1.6	Elektrická energie a komunikační sítě	1 : 5 000 549x760 mm
1.7	Zemní plyn	1 : 5 000 549x760 mm
1.9	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000 841x760 mm

2. ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST		
2.1	Odůvodnění	41 str.
2.2	Srovnávací text	118 str.
GRAFICKÁ ČÁST		
2.3	Koordinační výkres	1 : 5 000 841x850 mm
2.4	Výkres širších vztahů	1 : 50 000 841x594 mm
2.5	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000 841x760 mm

ZMĚNA Č. 1 ÚP POPOVIČKY

Příloha P1 - Srovnávací tabulka změn textového a grafického značení ploch ve Změně č. 1 oproti platnému znění ÚP

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ V PLATNÉM ÚP Z ROKU 2022

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ DLE STANDARDU ÚPD Z 1. 7. 2024

Plochy stabiliz.	Plochy navrhov.	Plochy vyznačené v textu modře se mění	stav	návrh	Plochy vyznačené v textu červeně se Změnou č. 1 ÚP upravují dle platného Standardu územní dokumentace od 1. 7. 2024 a vyhlášky č. 157/2024 Sb.
BI	BI	Bydlení v rodinných domech - městské a příměstské	BI	BI	Bydlení individuální
BV	BV	Bydlení v rodinných domech - venkovské		BV	Bydlení venkovské
	SM	Smišené obytné - městské	SU	SU	Smišené obytné všeobecné
SV		Smišené obytné - venkovské	SV		Smišené obytné venkovské
RI		Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci	Ruší se		
OV	OV	Občanské vybavení - veřejná infrastruktura	OV	OV	Občanské vybavení veřejné
OM	OM	Občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední	OK	OK	Občanské vybavení komerční
OS	OS	Občanské vybavení - tělovýchovné a sportovní zařízení	OS	OS	Občanské vybavení sport
OH	OH	Občanské vybavení - hřbitov	OH	OH	Občanské vybavení hřbitovy
SK		Smišené obytné - komerční	SV		Smišené obytné venkovské
TI	TI	Technická infrastruktura - plochy pro stavby a zařízení	TU	TU	Technická infrastruktura všeobecná
VD	VD	Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba	VD	VD	Výroba drobná a služby
VZ		Výroba a skladování - zemědělská výroba	VZ		Výroba zemědělská a lesnická
VK		Výroba a skladování - sklady	VS		Skládování a logistika
VS		Plochy smíšené výrobní	HU		Smišené výrobní všeobecné
NT	NT	Plochy těžby nerostů nezastavitelné	GU		Těžba všeobecná
DS	DS	Silniční doprava - zástavba a komunikace	DS		Doprava silniční
			DU	DU	Doprava všeobecná
			DX	DX	Doprava jiná
	PV	Veřejná prostranství		PU	Veřejná prostranství všeobecná
ZV	ZV	Veřejná prostranství - veřejná zeleň	ZP	ZP	Zeleň parková a parkově upravená
ZS		Zeleň soukromá a vyhrazená	ZZ		Zeleň zahradní a sadová
ZO	ZO	Zeleň ochranná a izolační	ZO	ZO	Zeleň ochranná a izolační
VV	VV	Plochy vodní a vodohospodářské	WU		Vodní a vodohospodářské všeobecné
NZ		Plochy zemědělské	AP		Orná půda
NZ-T		Zemědělská půda s trvalým travním porostem	AL		Trvalé travní porosty
	NZ-e	Plochy s úpravami ohrožených až silně ohrožených půd	Nejedná se o standardizovaný jev dle vyhlášky 157/2024 sb.		
NS	NS	Plochy smíšené nezastavěného území (p-přírodní, v-vodohospodářská, z-zemědělská, o-ochranná/izolační/protierozní, e-protierozní, kh-kulturně historická, n-naučná)	MU	MU	Smišené krajinné všeobecné
	NS-ze	Plochy s protierozními úpravami ohrožených až nejohroženějších půd	MU.e		Smišené krajinné erozně ohrožené
			MU.i		Smišené krajinné lesnické extenzivní
			MU.p		Smišené krajinné přírodní priority
			MU.w		Smišené krajinné vodohospodářské zájmy
			MU.z		Smišené krajinné zemědělství extenzivní
NL	NL	Plochy lesní	LU		Lesní všeobecné
OX	OX	Zvláštní území pro rekreaci a sport (golf)	OS.g	OS.g	Občanské vybavení (golf)

LEGENDA:		TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		
	HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ			Voda
	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ			Pitná voda - hlavní přívaděč
	HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ			Pitná voda - rozvody
	ZASTAVITELNÉ PLOCHY			Užitková voda - rozvody
	PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ			Úpravná voda
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY				Vodní zdroj podzemní vody
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM			Vodájem
	LOKÁLNÍ BIOKORIDOR			Ochranné pásmo vodního zdroje - II. stupeň živelu
	Významný krajinný prvek			Elektrická energie
	Významný strom, stromofadi			Nadzemní vedení el. energie VN 22 kV
	Alej, stromofadi			Podzemní vedení el. energie VN 22 kV
	Meze, remíz			Nadzemní vedení NN
	Plochy s protierozními úpravami ohrožených až neohroženějších půd			Podzemní vedení NN
	Plochy s úpravami ohrožených až silně ohrožených půd			Trafostanice
				Trafostanice stálavici upravovaná

					Radiorolové trasy
		Bydlení venkovské			Místní kabel podzemní vedení
		Občanské vybavení veřejné			Dálkový kabel
		Občanské vybavení komerční			Dálkový kabel optický (DOK)/přeložka
		Občanské vybavení sport			Dálkový kabel optický (DOK) rušený
		Občanské vybavení (golf)			Síťový rozvaděč
		Občanské vybavení - hřbitovy			Účastnický rozvaděč
		Veřejná prostranství všeobecná			Plyn
		Zeleň - parková a parkové upravená			Vedení zemního plynu STL
		Zeleň - zahradní a sadová			Kanalizace
		Zeleň ochranná a izolační			Kanalizace splaškové gravitační
		Smíšené obytné všeobecné			Kanalizace splaškové tlaková
		Smíšené obytné venkovské			Kanalizace dešťová gravitační
		Doprava všeobecná			Čistilna odpadních vod (ČOV)
					Čerpací stanice

	☐	Vzdálenost 30 m od lesa (PUPFL)
	☐	Ochranné pásmo dopravní infrastruktury
	☐	Ochranné pásmo čistírny odpadních vod (ČOV), ZSV
	☐	Ochranné pásmo všech technických zařízení a inženýrských sítí
	☐	Ložiska nerostných surovin výhradní
	☐	Ložiska nevýhradních nerostů
	☐	Dobývací prostor Chomutovice
	☐	Chráněné ložiskové území

	☐	Nemovitá kulturní památka
	☐	Nemovitá kulturní památka - areál
	☐	Architektonicky významné stavby - zvonička
	☐	Území s archeologickými nálezy

stav	názv	
		Komunikace ke zrušení
		Nová cyklostezka Píluhonice - Herink - Křivý Újezd - Sázaava (dle ŽR Sřídoožského kraje- CT11)
		Cyklistické trasy evidované a doporučené cesty
		Místní a propojovací cyklistické a pěší trasy
		Turistické trasy
		Zastávka autobusu
		Most
		Rezerva pro přeložku komunikace III/00320

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
POPOVIČKY ÚPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

POŘIZOVATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

POŘIZOVATEL: **PRISVICH s.r.o.**,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prisvich@prisvich.cz

OBJEDNATEL: **Obecní úřad Popovičky**
 K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
 starosta Ing. Alexandr Tuháček
 IČ 00640131
 mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: **2.3 KOORDINAČNÍ VÝKRES**

MĚŘÍTKO:	1:5 000	FORMÁT:	841 x 850
DATUM:	08/2025	ČÍSLO PARÉ:	

POZN.: Celé území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany.
Celé území obce je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vybraných druhů staveb.

a) Celé řešené území:
 Konverze ÚP Popovický je převedení ÚP do jednotného standardu územní plánovací dokumentace podle §502 stavebního zákona č. 238/2001 Sb., vyhlášky č. 157/2004 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
 b) Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
 c) Znovu stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace).

d) Důležitý záměr v řešeném území:
 Změna část funkční plochy golfu OS g56 (původně OX56) na novou funkční plochu ZZ 51 Zeleň – zeleň zahradní a sadová
 k.č. Chotumovice u Dobrujovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64
 Změna zelení plochy OS g56
 (Občanské vybavení – sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK 56
 Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS 56 (Občanské vybavení – sport, polyfunkční objekt sportovních a komerčních funkcí).
 Změna okolních ploch zeleně MU I (smíšené nezastavěného území – extenzivní lesnictví) a MU v (smíšené nezastavěného území – přírodní priority) na ZP 55 – zelená parková a parkové úpraveny.

e) Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OX 52 a vztah pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínek povinnosti náhrady plochy při jiném využití než MŠ a ZS (k.č. Chotumovice u Dobrujovic, p.č. 413/46)

f) Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS 55 z chovu a výcviku koní (horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k.č. Chotumovice p.č. 341/11)

g) Změna trasování lokálního biokoridoru LBK 36a u jeho napojení na LBK 37 přes plochu LU (původně LN)
 Zároveň bude přesunuta plocha OX g52 (původně OX 52) západně k místní komunikaci Chotumovice – Křížkový Zedice místo plochy MU p (původně NSpzo, NSpzo, Npso – plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské – trvalé travní porosty). dříve MZ-T

h) Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OX 53 na ploše stávající zahradní původní fary, i plochy ZZ zeleň zahradní a sadová (původně ZS – zelené soukromí). Zastavba novými jako jeho území se společenským sálem a komunitními prostranství je omezena stávající VVP ze zákona – udojni niva Chotumovického potoka, která je zároveň lokálním biokoridorem LBK 36. (k.č. Přetřkov, p.č. 176/2 a p.č. 1).

i) Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU 55 pro plochu a zeleni dříve území obce místo stávající plochy MU p – smíšené nezastavěného území – přírodní priority (dříve NSpo – plochy smíšené nezastavěného území přírodní), k.č. Chotumovice, p.č. 611 a 78/21.
 Změna tzv. ochranného pásma lewa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.

j) Rozšíření funkčního využití plochy BI 61 – Bydlení individuální (dříve BI61 – Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU 52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM52 Smíšené obytné městské) o funkční využití domů seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k.č. Chotumovice, p.č. 413/2).

k) Změna funkčního využití plochy RI – Rekreace individuální, na plochu OK 55 občanské vybavení komerční (dříve RI Rekreace – plochy stavby pro rodinnou rekreaci).

l) V zastavěném území zohlednění a rozšíření plochy BI 51 Bydlení individuální (původně BI 51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI 51a) a příležitostovou plochu MU 54 (k.č. Chotumovice p.č. 78/4). Je změněna plocha veřejného prostranství P 52 a parkové zeleně ZP 54.


m) Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava plochy a funkcí komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínek zachování podílu veřejné zeleně.

n) Podpíle se možnost umístění nadzemních žvků technické infrastruktury a zalizení pro sběr řádného odpadu do příslušných výztahů v plochách P – veřejné prostranství (dříve P v) a ZO – zeleň ochranná a ozelenění (dříve Z v).

o) Návrh opatření ke snížení erozi a zhoršení půdy vodní erozi jako návrh navrhání travních porostů o 51, AL 52, AL 53 na omých půdách.

p) Návrh opatření ke snížení erozi ohroženosti půdy vodní erozi, k.č. Popovický, lokalita Na Stádech, jako vyjadřuje smíšené lesní zeleně MU e51 Smíšené krajinné erozi ohrožené území.
 T – úprava pouze v textové části ÚP

Územní plán Popovičky



JEVY NÁVRHOVÉ

PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

	D300	plocha pro leteckou dopravu
	D006	koridor pro silniční dopravu
	D322	koridor pro železniční dopravu a tramvaje
	VD1	koridor pro vodní dopravu

- D017 mimoúrovňová křižovatka nově navržená
- D010 mimoúrovňová křižovatka navržená k rekonstrukci

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

	E09	koridor pro zásobování elektrickou energií
	P03	koridor pro zásobování plynem
	R05	koridor pro ropovod a produktovod
	V15	koridor pro zásobování vodou
	PP12	plocha pro ochranu před povodněmi a regulaci odtokových poměrů
	E04	rozvodny
	P03	regulační stanice
	PP13	plocha pro ochranu před povodněmi a regulaci odtokových poměrů vyjádřená bodem

ÚZEMNÍ REZERVY

	DS20	rezerva - koridor pro silniční dopravu
		rezerva - koridor pro železniční dopravu
		rezerva - koridor pro zásobování elektrickou energií
	WS11	rezerva - lokalita pro akumulaci povrchových vod
	TS01	rezerva - koridor pro zásobování teplem

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

	nadregionální biocentrum
	nadregionální biokoridor
	regionální biocentrum
	regionální biokoridor
	N2001 kód prvku ÚSES

ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY

	rozvojová oblast dle PÚR ČR (upřesněné vymezení)
	rozvojová oblast nadmístní
	rozvojová osa dle PÚR ČR (upřesněné vymezení)
	rozvojová osa nadmístní
	hranice rozv. osy dle PÚR ČR (upřesněné vymezení) procházející rozv. oblastí nadmístní

SPECIFICKÉ OBLASTI

	specifická oblast nadmístní
--	-----------------------------

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚZEMÍ

	hranice kraje
	hranice správního obvodu ORP
	hranice obce
	hranice katastru
	blok budov
	les
	vodní tok
	vodní plocha

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

	dálnice
	silnice I. třídy
	ostatní silnice
	železniční trať
	vzletové a přistávací dráhy letišť
	ochranné pásmo letiště s výškovým omezením staveb
	významné hlukové ochranné pásmo letiště
	letiště mezinárodní veřejné
	letiště mezinárodní neveřejné
	letiště vnitrostátní veřejné
	letiště vnitrostátní neveřejné
	vodní cesta
	významný přístav
	významná plavební komora
	hlavní cyklotrasy

PŘÍRODA A KRAJINA

	chráněná krajinná oblast
	maloplošné ZCHÚ přírody > 10 ha
	maloplošné ZCHÚ přírody < 10 ha
	přírodní park
	mezinárodně registrovaný mokřad
	NATURA 2000 - evropsky významná lokalita
	NATURA 2000 - ptáčí oblast
	geopark UNESCO Český ráj
	biosférická rezervace UNESCO Křivoklátsko
	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců - jádrové území
	biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců - migrační koridor

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

	nadzemní el. vedení 400 kV
	nadzemní el. vedení 220 kV
	nadzemní el. vedení 110 kV
	rozvodna 400 kV
	rozvodna 220 kV
	rozvodna 110 kV
	významná tepelná elektrárna
	významná vodní elektrárna
	plynovod VVTL
	plynovod VTL
	regulační stanice VVTL
	regulační stanice VTL
	zásobník plynu
	dálkovod
	dálkový teplovod
	pátevní kabelový spoj
	významný radioreleový paprsek
	významná radioreleová stanice
	ochranné pásmo významné radioreleové stanice
	ochranné pásmo významného leteckého radionavigačního zařízení
	dálkový přiváděč pitné vody
	významné ochranné a bezpečnostní pásmo stávající technické infrastruktury

POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

	chráněná oblast přírodně akumulace vod
	vt a pramen ČHMÚ a jeho ochranné pásmo
	OP vrtu a pramene ČHMÚ
	ochranné pásmo vodního zdroje 1. a 2. stupně
	ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 2. stupně
	vnitřní území lázeňského místa
	záplavové území Q100

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY

	památková rezervace
	národní kulturní památka
	památková rezervace
	památková zóna
	krajinná památková zóna
	archeologická rezervace

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGICKÁ RIZIKA

	výhradní bilancované ložisko (subregistr B) > 10 ha
	nevýhradní evidované ložisko (subregistr D) > 10 ha
	schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů (subregistr P) > 10 ha
	schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů (subregistr R) > 10 ha
	výhradní bilancované ložisko (subregistr B) < 10 ha
	nevýhradní evidované ložisko (subregistr D) < 10 ha
	schválený prognózní zdroj vyhrazených nerostů (subregistr P) < 10 ha
	schválený prognózní zdroj nevyhrazených nerostů (subregistr R) < 10 ha
	těžené nevýhradní ložisko > 10 ha
	těžené nevýhradní ložisko < 10 ha
	poddolované území - PLOCHA
	poddolované území - BOD
	aktivní sesuvné území > 10 ha
	aktivní sesuvné území < 10 ha

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGICKÁ RIZIKA

	dobývací prostor těžený > 10 ha
	dobývací prostor netěžený > 10 ha
	dobývací prostor těžený < 10 ha
	dobývací prostor netěžený < 10 ha
	chráněné ložiskové území > 10 ha
	chráněné ložiskové území < 10 ha

ZÁJMY CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

	zóny havarijního plánování
	zájmová území ministerstva obrany
	ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu
	objekty důležité pro obranu státu > 10 ha
	objekty důležité pro obranu státu < 10 ha

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KOORDINAČNÍHO VÝKRESU ŽÚR SK
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ 1., 2., 3., 6., 7., 10., 11., 8. a 9.
AKTUALIZACE Z 11/2024

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POPOVIČKY UPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta0@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PŮŘÍZOVATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ PŮŘÍZOVATEL: **PRISVICH s.r.o.**,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: **Obecní úřad Popovičky**
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV A ČÍSLO: **2.4 ŠIRŠÍ VZTAHY**

MĚŘÍTKO: **1:50 000** FORMÁT: **841 x 594**

DATUM: **08/2025** ČÍSLO PARÉ:

Územní plán Popovičky

LEGENDA:

- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- VRSTEVNICE
- HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
- HRANICE ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

- Zastavěná plocha

PŮDNÍ FOND

- stav
- Investice do půdy za účelem zvýšení úrodnosti
- Investice do půdy za účelem zvýšení úrodnosti
- Zemědělská půda s třídou ochrany I
- Zemědělská půda s třídou ochrany II
- Zemědělská půda s třídou ochrany III
- Zemědělská půda s třídou ochrany IV
- Zemědělská půda s třídou ochrany V
- Lesy PUPFL - hospodářské
- Vodní a vodo hospodářské
- Smíšené krajinné všeobecné
- Zeleň parková a parkově upravená

PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ ÚZEMÍ - ZÁBORY ZPF

- návrh
- Zastavitelné plochy
- Plochy změn v krajině
- Plochy změn vymezené ze ZPF dle platného ÚP Popovičky
- Změna kultury v rámci ZPF

OCHRANNÁ PÁSMA

- Chráněné ložiskové území

SEZNAM ZMĚN VE ZMĚNĚ Č. 1

- Celé řešené území: Konverze ÚP Popovičky je převedení ÚP do jednotného standardu územně plánovací dokumentace podle §20 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášky č. 157/2024 Sb. a ostatních prováděcích předpisů.
- Kontrola stavu území a uvedení ÚP do souladu s platnou katastrální mapou a ostatními podklady.
- Zrušení stanovení pořadí provádění změn v území (etapizace).

Dílčí změny v řešeném území:

- Z1/1 Změna částí funkční plochy golfu OS g56 (původně OX56) na novou funkční plochu ZZ 51 Zeleň - zeď zahradní a sadová (k. u. Chomutovice u Dobřejovic parcely č. 439/49, 439/50, 439/51, 439/52, 439/53, 439/64)
- Z1/2 Změna funkční plochy OS 56 (Občanské vybavení - sport) na novou funkční plochu občanské vybavenosti komerční OK 56 Zároveň změna funkční plochy občanské vybavenosti OK na občanskou vybavenost OS 56 (Občanské vybavení - sport, polyfunkční objekty sportovních a komerčních funkcí). Změna okolních ploch zeleně MU I (smíšené nezastavěné území - extenzivní lesnictví) a MU.p (smíšené nezastavěné území - přírodní priority) na ZP 56 - Zeleň parková a parkově upravená.
- Z1/3 Doplnění regulativů navržené funkční plochy pro občanskou vybavenost veřejnou OV 52 a využití pro objekty správy a údržby území a vypuštění podmínky povinnosti náhrady plochy při jiném využití než MŠ A ZŠ (k. u. Chomutovice u Dobřejovic, p.č. 413/46)
- Z1/4 Rozšíření funkčního využití navržené plochy občanské vybavenosti OS 55 z chovu a výcviku koní (Horse academy) na víceúčelové sportovní centrum (k. u. Chomutovice, p.č. 341/1)
- Z1/5 Změna trasování lokálního biokoridoru LBK 36a u jeho napojení na LBK 37 přes plochu LU (původně NL). Zároveň bude přesunuta plocha golfu OS g52 (původně OX 52) západně k místní komunikaci Chomutovice - Křížkový Újezdec místo plochy MU.p (původně NSpo, NSpvl, NSpvo - plochy smíšené nezastavěného území). Původní navrhovaná plocha golfu zůstane se stávajícím funkčním využitím jako plochy AL (plochy zemědělské - trvalé travní porosty), dříve KZ-T.
- Z1/6 Nová plocha rozšíření občanské vybavenosti veřejné OV 53 na ploše stávající zahrady původní řady, tj. plochy ZZ zeď zahradní a sadová (původně ZS - zeď soukromá). Zástavba nového obecního úřadu se společenským sálem a komunitními prostory je omezena stávajícím VKP ze zákona - údolní níž Chomutovského potoka, která je zároveň lokálním biokoridorem LBK 36 (k. u. Pětkov, p.č. 176/2 a p.č. 1).
- Z1/7 Nová plocha technické infrastruktury všeobecné TU 55 pro plochy a zařízení údržby oboe místo stávající plochy MU.p - smíšené nezastavěného území - přírodní priority (dříve NSpo - plochy smíšené nezastavěného území přírodní), k. u. Chomutovice, p.č. 61 a 78/21.
- Z1/8 Změna tzv. ochranného pásma lesa z 50 m na 30 m dle platného lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění.
- Z1/9 Rozlišení funkčního využití plochy BI 51 - Bydlení individuální (dříve BI 51 - Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) a plochy SU 52 Smíšené obytné všeobecné (dříve SM52 Smíšené obytné městské) s funkčním využitím pro dům seniorů a prostory pro pečovatelskou službu (například k. u. Chomutovice, p.č. 413/2).
- Z1/10 Změna funkčního využití plochy RI - Rekreace individuální, na plochu OK 55 občanské vybavení komerční (dříve RI Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci).
- Z1/11 V zastavěném území rozdělení a rozlišení plochy BI 51. Bydlení individuální (původně BI 51 Bydlení v rodinných domech městské a příměstské) o 2 parcely na RD (BI 51b) a příjezdovou komunikaci DU 54 (k. u. Chomutovice, p.č. 78/4) je zmenšena plocha veřejného prostranství PU 52 a parkové zeleně ZP 54.
- Z1/12 Pro plochy dopravní infrastruktury je umožněna úprava polohy a tvaru komunikací a veřejných prostranství na základě podrobnější dokumentace za podmínky zachování odůlu veřejné zeleně.
- Z1/13 Doplnuje se možnost umístění nadzemních prvků technické infrastruktury a zařízení pro sběr tříděného odpadu do příslušného využití v plochách PU - veřejné prostranství (dříve PV) a ZO - zeď ochranná a izolující (dříve ZV).
- Z1/14 Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí jako návrh trvalých travních porostů AL 51, AL 52, AL 53 na orných půdách.
- Z1/15 Návrh opatření ke snížení erozní ohroženosti půdy vodní erozí, k. u. Popovičky, lokalita Na Stádech, jako výsadbba smíšené lesní zeleně MU e51 Smíšené krajinné erozně ohrožené území.

*T - úprava pouze v textové části ÚP



ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ BYLO VYMEZENO K 13. 11. 2024
ZPRACOVÁNO NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY K 13. 11. 2024

0 50 100 200 300 400 500 m

ÚZEMNÍ PLÁN POPOVIČKY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
POPOVIČKY UPRAVENÝ PRO VYDÁNÍ

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jaroslav Sixta
U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1
IČ 15112209
mob.: 602 627 975, email: jaroslavsixta@gmail.com
číslo zakázky: S-2023-016-00

ZPRACOVATELÉ:
Ing. arch. Jaroslav Sixta,
Ing. Dagmar Zelinková

PORÍZOVATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
určený zastupitel Ing. Alexandr Tuháček
mob.: 603 400 657, email: alexandr.tuhacek@popovicky.cz

VÝKONNÝ
PORÍZOVATEL: PRISVICH s.r.o.,
Nad orionem 140, 252 06 Davle
IČ 27101053
Jednatel: Ing. Ladislav Vich
mob.: 604 183 111, email: prisivich@prisivich.cz

OBJEDNATEL: Obecní úřad Popovičky
K Rybníku 12, Chomutovice, 251 01 Popovičky
starosta Ing. Alexandr Tuháček
IČ 00640131
mob.: 323 637 123, email: obec@popovicky.cz

NÁZEV
A ČÍSLO: 2.5 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁBORŮ PŮDNÍHO FUNDU

MĚŘÍTKO: 1:5 000 FORMÁT: 841 x 760

DATUM: 08/2025 ČÍSLO PARÉ: